

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชั้นระ (แพรกซ้าย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอ พิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๔ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๘,๘๘๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด บาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๒,๑๒๔ ตร.ม.
๓.๒ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๐๖.๒๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๓๑๘.๖๐ ลบ.ม.
๓.๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖กก./ลบ.ม.	๒,๑๔๑ ถู
๓.๓.๒ ทรายหยาบ ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๙๑.๑๖ ลบ.ม.
๓.๓.๓ หินผสม ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๓๔๗.๒๗ ลบ.ม.
๓.๔ เหล็กเสริม	
๓.๕.๑ Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม	๒.๕๑ ตัน
๓.๕.๒ RB Ø ๑๕ มม. Constraction joint	๐.๕๓ ตัน
๓.๕.๓ RB Ø ๑๕ มม. Expension joint	๐.๐๖ ตัน
๓.๖ งานไม้แบบและค้ำยันเวียน ๕ ครั้ง	๑๔.๒๙ ลบ.ฟ.
๓.๗ ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๑๕๙.๓๐ ตร.ม.
๓.๘ แผ่นโฟม	๙ แผ่น
๓.๙ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.	๖ ท่อน
ปากลิ้นราง มอก.ชั้น ๓	
๓.๑๐ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๒๐ ท่อน
๓.๑๑ แอสฟัลท์	๓๒ ลิตร
๓.๑๒ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๑,๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓ รายละเอียดค่างานต้นทุน	จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายห้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
๖.๕ นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ