

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนางสุทัศน์ ถวาย ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากหัวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชั้นระ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๑,๖๒๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๒ งานไหล่ทางดินถม	๔๑.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๖๘.๐๐ ลบ.ม.
๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๒๐๒.๕๐ ลบ.ม.
๓.๔.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖กก./ลบ.ม.	๑,๓๖๑.๐๐ ถุง
๓.๔.๒ ทรายหยาบ ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๒๒.๐๐ ลบ.ม.
๓.๔.๓ หินผสม ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๒๒๑.๐๐ ลบ.ม.
๓.๕ เหล็กเสริม	
๓.๕.๑ Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม	๑.๖๐ ตัน
๓.๕.๒ RB Ø ๑๕ มม. Constraction joint	๐.๓๔ ตัน
๓.๕.๓ RB Ø ๑๕ มม. Expension joint	๐.๐๔ ตัน
๓.๖ งานไม้แบบ	๖๘.๐๐ ตร.ม.
๓.๗ แผ่นโฟม	๘.๐๐ แผ่น
๓.๘ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๑๑.๐๐ ท่อน
๓.๙ แอสฟัลท์	๒๐.๐๐ ลิตร
๓.๑๐ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓ รายละเอียดค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชุติน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
๖.๕ นายอัมภฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

.....
.....

นายสันต์ ไทรแก้ว

(ลงชื่อ)

๑๑

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่..... 13 พ.ค. 2558

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....

นายชวลิต สิริฤทธิ

(ลงชื่อ)

ชวลิต

(นายชวลิต สิริฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่..... 13 พ.ค. 2558