

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

### ในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายพิชิตชัย ศรีมุข ถึงสวนยางนายเจริญ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ (ห้วยสาย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากสามแยกต้นจำปา ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

### ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๒ งานไหล่ทางดินถม	๒๗.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๔๕.๐๐ ลบ.ม.
๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๑๓๕.๐๐ ลบ.ม.
๓.๔.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖กก./ลบ.ม.	๙๐๗.๐๐ ถุง
๓.๔.๒ ทรายหยาบ ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๘๑.๐๐ ลบ.ม.
๓.๔.๓ หินผสม ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๔๗.๐๐ ลบ.ม.
๓.๕ เหล็กเสริม	
๓.๕.๑ Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม	๑.๐๖ ตัน
๓.๕.๒ RB Ø ๑๕ มม. Constraction joint	๐.๒๒ ตัน
๓.๕.๓ RB Ø ๑๕ มม. Expension joint	๐.๐๒ ตัน
๓.๖ งานไม้แบบ	๔๕.๐๐ ตร.ม.
๓.๗ แผ่นโฟม	๘.๐๐ แผ่น
๓.๘ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๘.๐๐ ท่อน
๓.๙ แอสฟัลท์	๑๔.๐๐ ลิตร
๓.๑๐ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘**

เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓ รายละเอียดค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทา	กรรมการ
๖.๕ นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

.....  
.....

(ลงชื่อ)

นายสันต์ ไทรแก้ว

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ 13 ธ.ค. 2558

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....  
.....

(ลงชื่อ)

นายชวลิต สิทธิฤทธิ

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่ 13 ธ.ค. 2558