

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปชอยนาตลิ่งสองใต้ จากบ้านนายจำลอง เพชรสุด ถึงคลองลึก หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.60 เมตร ยาว 159 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 88,700.-บาท (แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานดินขุด	จำนวน 40 ลบ.ม.
3.2 งานดินถมคืน	จำนวน 9 ลบ.ม.
3.3 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	จำนวน 4 ลบ.ม.
3.4 คูระบายน้ำสำเร็จ ขนาด 0.30*0.30*0.60 ม.	จำนวน 265 ท่อน
3.5 งานวางคูระบายน้ำสำเร็จรูป	จำนวน 159 เมตร
3.6 งานปูนยาแนว	จำนวน 12 ตร.ม.
3.7 งานคอนกรีตทางข้าม	จำนวน 2 ลบ.ม.
3.8 เหล็กเสริม	
- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	จำนวน 20 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 87,000.-บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียดประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.2 สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.3 ค่างานต้นทุน	จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายซ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.4 พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
6.5 นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ









## ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร (รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน )

ค่าทรายหยาบ		200.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบ*ค่าผันแปร	15 กม.	46.32 บาท/ลบ.ม.
<b>...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน</b>		<b>246.32 บาท/ลบ.ม.</b>
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,831.78 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์*ค่าผันแปร	70 กม.	129.89 บาท/ตัน
<b>...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน</b>		<b>2,961.67 บาท/ตัน</b>
ค่าแรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่โรงงาน		135.00 บาท/แผ่น
ค่าขนส่ง	78 กม.	45.00 บาท/แผ่น
<b>...ค่าแรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปรวมค่าขนส่งถึงอำเภอพิบูล</b>		<b>180.00 บาท/แผ่น</b>

### หมายเหตุคิดแบบงานท่อระบายน้ำ

ค่าขนส่งแรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าขนส่งท่อ-ชั้นลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 78 กม. =  $(144.63 \times 13) + 300 = 2,180$  บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย กม. =  $2180.19 / 48 = 45.42$  บาท/ม.

\* ขนาดท่อ 0.30 = 48ท่อน/เที่ยว

16 ก.ค. 2558