

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เहां ถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ เริ่มจากถนนคอนกรีตสายห้วยโก ทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ตามสภาพพื้นที่ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานชุดปรับแต่งพื้นทาง	246.00 ตร.ม.
3.2 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 0.30*1.00 ม.	600.00 แผ่น
3.3 งานปูนทรายยาแนวข้อต่อ	9.00 ตร.ม.
3.4 ค่าแรงขนแผ่นพื้นพร้อมวาง	600.00 แผ่น
3.5 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการปริมาณและราคา	จำนวน 1 ใบ
5.2 ใบสรุปผลราคางานก่อสร้าง	จำนวน 1 ใบ
5.3 ใบแสดงค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายฮ่องคมนตรี พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.4 พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
6.5 นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แสดงค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 5 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	33.36	กก.	2.66	88.74	
	- ทรายหยาบ	0.18	ลบ.ม.	246.32	44.34	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	รวมปูนทรายหนาแนวข้อต่อ(สำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป)	1	ตร.ม.	=	133	*

ค่างานค้ำยัน	ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง	26.00-26.99 บาท/ลิตร (รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)
ค่าทรายหยาบ		200.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบ*ค่าผันแปร	15 กม.	46.32 บาท/ลบ.ม.
...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	246.32 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,663.55 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์*ค่าผันแปร	70 กม.	129.89 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ข+...ค)	2,793.44 บาท/ตัน
ค่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่โรงงาน		80.00 บาท/แผ่น
ค่าขนส่ง	53 กม.	7.00 บาท/แผ่น
...ค่าปูนแผ่นพื้นสำเร็จรูปรวมค่าขนส่งถึงอำเภอพิบูล	(...ข+...ค)	87.00 บาท/แผ่น

15 ก.ค. 2558