

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวงศ์ศักดิ์ กรายแก้วถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๙๙๐.๐๐ ตร.ม
๓.๒ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๔๙.๕๐ ลบ.ม
๓.๓ งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.๒)	๑๔๘.๕๐ ลบ.ม
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๙๙๗.๐๐ กู
- ทรายหยาบ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๘๙.๑๐ ลบ.ม
- หินผสม ... ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๖๑.๐๐ ลบ.ม
๓.๔ เหล็กเสริม	๙๙๐.๐๐ ตร.ม.
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๐.๒๕ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. (Contraction joint)	๐.๐๒ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. (Expansion joint)	๘.๘๘ลบ.ฟ.
๓.๕ งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๙๙.๐๐ ตร.ม
- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๓.๐๐ แผ่น
๓.๖ แผ่นโฟม	๑.๐๐ ท่อน
๓.๗ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๑๔.๐๐ ลิตร
๓.๘ แอสฟัลท์	๑.๐๐ ป้าย
๓.๙ ป้ายโครงการ	

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวสันต์	ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรัชนี	พัฒน์แก้ว	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย	ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายอัษฎา	แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นางกรรณิกาญจน์	ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเขาพระ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขวงค์ศักดิ์ ทรายแก้วถึงคลองฉลอง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
	เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 330 เมตร หน้า 0.15 เมตร
	หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 20 ก.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	370,604.16	1.3074	484,527.87	
	ป้ายโครงการ	2,500.00	-	2,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			487,027.87	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			487,000.00	
	ราคากลางตามงบประมาณเดิม			473,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัชณี พัฒน์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมฤชา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันดี ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขวงค์ศักดิ์ ทรายแก้วถึงคลองหนอง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
	เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 330 เมตร หน้า 0.15 เมตร
	หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	20 ก.ย. 2559 ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	990.00	ตร.ม.	-	-	3.10	3,069.00	3,069.00
2	งานลูกรังพื้นที่ทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	ไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม	497.77	-	-	-	-
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	49.50	ลบ.ม	248.78	12,314.61	25.00	1,237.50	13,552.11
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	148.50	ลบ.ม	-	-	306.00	45,441.00	45,441.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ .336กก./ลบ.ม.	997.00	ถุง	149.49	149,041.53	-	-	149,041.53
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	89.10	ลบ.ม	248.78	22,166.30	-	-	22,166.30
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	161.00	ลบ.ม	571.20	91,963.20	-	-	91,963.20
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.	990.00	ตร.ม.	26.00	25,740.00	-	-	25,740.00
	- RB Ø 15 มม.(Contraction joint)	0.25	ตัน	20,166.47	5,041.62	3,300.00	825.00	5,866.62
	- RB Ø 15 มม. (Expansion joint)	0.02	ตัน	20,166.47	403.33	3,300.00	66.00	469.33
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	8.88	ลบ.ฟ.	562.71	4,996.86	-	-	4,996.86
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	99.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,167.00	13,167.00
8	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	20.00	60.00	-	-	60.00
9	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	1.00	ท่อน	51.40	51.40	-	-	51.40
10	แอสฟัลท์	14.00	ลิตร	20.00	280.00	10.00	140.00	420.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							376,004.35

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

23.00-23.99 บาท/ลิตร

(10 ล้อ)

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.99	1004.57	149.49
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	248.78	149.27	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	571.20	622.61	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	1,787.24	

2. งานเหล็กเสริมและไม้ไผ่

วัสดุ ที่ใช้	น้ำหนัก กก. /ม.	% เพื่อ		รวม	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคา/ม. (บาท)	ลด กก.
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,166.47	27.83	0.04
DB Ø 16 มม.	1.58	-		0.00158	ตัน	22,970.15	36.29	0.05
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,166.47	27.83	0.04

3. งานไม้แบบและค้ำยัน

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	532.71	532.71
ไม้คร่ำ	0.30			0.30	ลบ.ฟ.	50	15.00
ไม้ค้ำยัน	0.30			0.30	ตัน	50	15.00
			ราคา / ลบ.ฟ. (บาท)			รวม	562.71

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัชณี พัฒน์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมภา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)