



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๕๕

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร
ทินกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและ
กำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการและพิจารณาราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายทวี เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร ทินกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางได้ร่วมกันจัดทำ
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง
ที่ดินนายวิเชียร ทินกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคา
กลาง เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี
เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร ทินกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงาน

/ความเห็น....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายวันดี ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สำเนาถูกต้อง



(นางรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร ทินกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสายกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน ถมทรายรองพื้น จำนวน ๕๗ ลูกบาศก์เมตร ปรับผิวจราจร โดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแร่บดอัด จำนวน ๕๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	๖๔๕.๐๐	ตร.ม.
๒. งานทรายถมรองพื้นคันทาง	๕๗.๐๐	ลบ.ม.
๓. งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแร่บดอัดพร้อมเกลี่ยเรียบ	๕๗.๐๐	ลบ.ม.
๔. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ประมาณราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางเนตรนภา บุญญาธิการ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร ทินกร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปริมาณงาน ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสายกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๑๕ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน ถมทรายรองพื้น จำนวน ๕๗ ลบ.ม. ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแบริบซั่ม จำนวน ๕๗ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

ประมาณราคากำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

		รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าต้นทุนงาน	๓๕,๐๑๔.๒๖	๑.๔๐๑๙	๔๙,๐๘๖.๔๙	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ป้ายโครงการ	๐.๐๐	-	๐.๐๐	
สรุป	ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๙,๐๘๖.๔๙	
	สีหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			<u>๔๙,๐๐๐.๐๐</u>	
	ราคาเฉลี่ย - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอัษฎา แก้วเกิด)

สำเนาถูกต้อง

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคา

(งานทาง)

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร ทินกร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสายกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๑๕ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.


 จำนวน ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน ถมทรายรองพื้น จำนวน ๕๗ ลบ.ม. ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแบริยิปซัม

 จำนวน ๕๗ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

ประมาณราคากำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	รวม (บาท)	หมายเหตุ
				(บาท)		
๑	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	๖๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๙	๑,๑๕๔.๕๕	
๒	งานทรายถมรองพื้นคันทาง	๕๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๗.๐๕	๑๔,๐๘๑.๘๕	
๓	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	
๔	งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแบริยิปซัม	๕๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๖.๙๘	๑๙,๗๗๗.๘๖	
	พร้อมเกลี่ยเรียบ					
	รวมค่างานต้นทุน				๓๕,๐๑๔.๒๖	

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

คำนวณต้นทุน

ค่าหินที่แหล่งรวมค่าชุดัก	200.00	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 39 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ (ราคาน้ำมัน 27.00 -27.99)	131.98	บาท
ทางราบผิวทางลาดยาง		
ทางภูเขาผิวลูกรัง		
ค่าลี้้มกองเกลี่ยเรียบ	15	
ค่าหินถึงหน้างาน	346.98	บาท/ลบ.ม

ค่าทรายที่แหล่งรวมค่าชุดัก	200.00	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 10 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ (ราคาน้ำมัน 27.00 -27.99)	47.05	บาท
ทางราบผิวทางลาดยาง		
ทางภูเขาผิวลูกรัง		
ค่าลี้้มกองเกลี่ยเรียบ		
ค่าทรายถึงหน้างาน	247.05	บาท/ลบ.ม

งานวางท่อระบายน้ำ คสล.

ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	
ค่าท่อ+ค่าขนส่ง	380	บาท/ท่อน
ค่าขนส่งถึงหน้างาน	10.48	บาท/ท่อน
ค่าวาง/ท่อน	140	บาท/ท่อน
ค่าแผ่นพื้น/เมตร	-	เมตร
รวมคำนวณต้นทุนท่อต่อหน่วย	530.48	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขน โดยรถบรรทุก 6 ล้อ เที่ยวละ	5	ตัน
ค่าขนส่งท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ	100	บาท
ค่าขนส่ง 10 กม.	47.05	
ค่าขนส่ง*เที่ยว+ค่าขึ้นลง	335.25	
จำนวนท่อ/เที่ยว	32	
ค่าขนส่งเฉลี่ย/ท่อน	10.48	บาท/ท่อน

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าหน้าที่กองช่าง