

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง (แบบตอกเข็ม) หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ รายละเอียดตามใบประมาณการที่แนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานปรับที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐ เหมารวม
๓.๒ งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๖.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ เสาค้ำ คอ.ร.ทรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๒๒.๐๐ ตัน
๓.๔ งานสกัดหัวเข็ม	๒๒.๐๐ ตัน
๓.๕ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ๑๖ มม.	๐.๑๙๐ ตัน
๓.๖ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๒ มม.	๑.๕๔๐ ตัน
๓.๗ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๙ มม.	๐.๐๒๐ ตัน
๓.๘ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๖ มม.	๐.๙๑๐ ตัน
๓.๙ ลวดผูกเหล็ก	๗๙.๘๐ กก.
๓.๑๐ ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๒๒๒.๐๐ ลบ.ฟ.
๓.๑๑ ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด ๓๐ %)	๖๗.๐๐ ลบ.ฟ.
๓.๑๒ ตะปู	๕๖.๐๐ กก.
๓.๑๓ คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒ ($f_c' = 240 \text{ ksc}$) คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	๔๙.๐๐ ลบ.ม.
๓.๑๔ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๒.๐๐ ลบ.ม.
๓.๑๕ ทรายถม	๔๒.๐๐ ลบ.ม.
๓.๑๖ พื้นที่หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.แบบ	๒๘๘.๐๐ ตร.ม.
๓.๑๗ เหล็ก C- ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๖๒.๐๐ ท่อน
๓.๑๘ ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø ๒ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ เมตร	๓๘.๐๐ ท่อน
๓.๑๙ ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ เมตร	๓๔.๐๐ ท่อน
๓.๒๐ ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	๓,๑๑๓.๐๐ กก.
๓.๒๑ กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแบบลอนคู่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.หนา ๕ มม.	๖๐๔.๐๐ แผ่น
๓.๒๒ ครอบสันกระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่	๑๘๐.๐๐ แผ่น
๓.๒๓ ครอบโค้งสามทาง	๔.๐๐ แผ่น
๓.๒๔ ครอบหางมน	๘.๐๐ แผ่น
๓.๒๕ เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด ๘"	๙๐.๐๐ ม.
๓.๒๖ ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด ๖"	๙๐.๐๐ ม.
๓.๒๗ แผ่นปิดเชิงชายลอนคู่กันนก	๙๐.๐๐ ม.
๓.๒๘ รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ ๒๘ (ตะเฆ่ราง)	๒๔.๐๐ ม.
๓.๒๙ ขอยึดกระเบื้อง	๑,๒๐๘.๐๐ อัน

๓.๓๐ สลักเกลียว ขนาด ๓๐ ซม.	๑๘๐.๐๐ ตัว
๓.๓๑ แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.หนา ๑๐ มม.	๒๒.๐๐ แผ่น
๓.๓๒ น็อตยึดหัวเสา ขนาด ๑๕ มม. ยาว ๐.๕๐ เมตร	๘๘.๐๐ ชุด
๓.๓๓ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันมีลายขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว เกรดเอ	๑๒๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๓๔ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด ๘x๘ นิ้ว เกรดเอ	๗๒.๐๐ ตร.ม.
๓.๓๕ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดด้าน ขนาด ๒"x4" นิ้ว เกรดเอ	๒๔.๐๐ ตร.ม.
๓.๓๖ พื้นซีเมนต์ผิวขัดมัน	๙๙.๐๐ ตร.ม.
๓.๓๗ ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (ผ.๑)	๒๕๒.๐๐ ตร.ม.
๓.๓๘ งานฉาบปูนเรียบ	๓๕๕.๐๐ ตร.ม.
๓.๓๙ ผนังก่ออิฐมวลเบา ๘"x๘" (ผ๒) เกรดเอ	๗๗.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๐ เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	๑๓๑.๐๐ ม.
๓.๔๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ๒"x4" (ผ๓) เกรดเอ	๔๒.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๒ ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่นเรียบเซาะร่อง (ผ๔)	๓๕.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๓ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	๑๒๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๔ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. กันชื้นฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	๔๗.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๕ ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลงติดได้ชายคา	๘๘.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๖ ทาสีน้ำพลาสติกภายใน(ชนิดกึ่งเงา)	๓๙๗.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๗ ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(ชนิดกึ่งเงา)	๑๒๕.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๘ ทาสีน้ำมันและสีกันสนิมทั่วไป (โครงหลังคาและอื่นๆ)	๒๐๗.๐๐ ตร.ม.
๓.๔๙ ป.-๑	๒.๐๐ ชุด
๓.๕๐ ป.-๒	๓.๐๐ ชุด
๓.๕๑ ป.-๓	๑.๐๐ ชุด
๓.๕๒ น.-๑	๒.๐๐ ชุด
๓.๕๓ น.-๒	๒.๐๐ ชุด
๓.๕๔ น.-๓	๗.๐๐ ชุด
๓.๕๕ น.-๔	๔.๐๐ ชุด
๓.๕๖ โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์แบบของเด็กเล็ก	๔.๐๐ ชุด
๓.๕๗ อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐ ชุด
๓.๕๘ สายฉีดชำระ	๔.๐๐ ชุด
๓.๕๙ กระจกเงา	๒.๐๐ ชุด
๓.๖๐ ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	๗.๐๐ ชุด
๓.๖๑ ที่ใส่กระดาษชำระ	๑.๐๐ ชุด
๓.๖๒ ที่ใส่สบู่เหลวล้างมือแบบกด	๓.๐๐ ชุด
๓.๖๓ ก๊อกน้ำบอลสแนม ขนาด ½ นิ้ว	๖.๐๐ ชุด
๓.๖๔ มินิบอลวาล์ว ขนาด ½ นิ้วต่อก่อนเข้าจ่ายน้ำดีทุกจุด	๒.๐๐ ชุด
๓.๖๕ มินิบอลวาล์วสามทาง ขนาด ½ นิ้วต่อก่อนเข้าจ่ายน้ำดีชักโครก	๔.๐๐ ชุด
๓.๖๖ โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๒x๓๖วัตต์	๑๘.๐๐ ชุด
๓.๖๗ โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖วัตต์	๒๐.๐๐ ชุด
๓.๖๘ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ๓ เฟส ๑๐๐AT จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง	๒.๐๐ ชุด
๓.๖๙ สวิตช์ชนิดฝังผนัง	๑๙.๐๐ ชุด
๓.๗๐ ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนังแบบมีสายดิน (๑ ชุด = ๓ ช่องเสียบ)	๗.๐๐ ชุด
๓.๗๑ สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	๑.๐๐ เหมารวม

๓.๗๒ ไฟฉุกเฉิน ขนาด ๔๐A	๑.๐๐ ชุด
๓.๗๓ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์	๒.๐๐ ชุด
๓.๗๔ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด ๑๖๐๐ ลิตร	๑.๐๐ ชุด
๓.๗๕ ถังดักไขมันสำเร็จรูป	๑.๐๐ ชุด
๓.๗๖ บ่อตกขยะและไขมัน	๑.๐๐ ชุด
๓.๗๗ บ่อพัก คสล.	๘.๐๐ บ่อ
๓.๗๘ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๓๐ ม.	๔๐.๐๐ ม.
๓.๗๘ งานระบบท่อต่างๆภายในอาคารใช้ท่อ PVC ขนาด ๓/๔" ชั้น ๘.๕	๑.๐๐ เหมารวม
๓.๘๐ รวาระเบียงสแตนเลส	๑๐.๐๐ ม.
๓.๘๑ บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๓/๔ "x๔ "	๘๒.๐๐ ม.
๓.๘๒ รางระบายน้ำฝนรอบอาคาร (ไวนิล วินด์เซอร์ Deluxe สีน้ำตาลเข้ม)	๘๖.๐๐ ม.
๓.๘๓ จุติระบายน้ำฝน Deluxe พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รับน้ำจากรางระบายน้ำฝน	๘.๐๐ จุด
๓.๘๔ ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	๔.๐๐ ชุด
๓.๘๕ ถังเก็บน้ำลายแกรนิต ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ขนาด ๒๐๐๐ ลิตร	๒ ถัง
๓.๘๖ บิมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์	๑ เครื่อง
๓.๘๗ มิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๓๐ (๑๐๐)	๑ ชุด
๓.๘๘ พัดลมติดเพดาน	๘ ตัว
๓.๘๙ ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	๑ ป้าย

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคา

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคา	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๖ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์	จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฆ้องคมน์	พลอินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย	ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔ พ.จ.อ.จิระศักดิ์	ชูตน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๖.๕ นางสาวเกศศิริรินทร์	เลิศไกร	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๑๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๘๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง (แบบตอกเข็ม) หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง (แบบตอกเข็ม) หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ เห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการ คือ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคาดังกล่าวเป็นราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง (แบบตอกเข็ม) หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเกศศิริพันธ์ เลิศไกร)

กรรมการ

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

.....
.....

(ลงชื่อ)

นายสันต์ ไทรแก้ว

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ ๓๐.๓.๕๖

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ)

นายชวลิต สิริฤทธิ

(นายชวลิต สิริฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่