

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของหน่วยงาน

ประมาณราคาโดย

ประมาณการ เมื่อ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง (แบบตอกเข็ม)

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาพระ

นายสมชาย ศรีเปารยะ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามแบบปร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ยกยอดรวมมาจาก แบบ ปร.4	1,294,252.32	1.2726	1,647,065.50	Factor f งานอาคาร
2	ถังเก็บน้ำลายแกรนิต ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 2 ถังๆละ 7,000 บาท	14000.00	-	14000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	5000.00	-	5000.00	เงินประกันผลงาน 0 %
4	มิเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส ขนาด 30(100)	22200.00	-	22200.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	พัดลมติดเพดาน จำนวน 8 ตัวๆละ 1,250 บาท	10000.00	-	10000.00	
6	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	2,200.00	-	2,200.00	ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,700,465.50	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			1,700,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน).-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวเกศศิริรินทร์ เลิศไกร)

ลงชื่อกรรมการ

(พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวเกศศิริรินทร์ เลิศไกร)

ประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สอ.ศพด.๑) แบบตอกเข็ม

แบบ ปร.๕

แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมชาย ศรีเปารยะ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคาวันที่

๒๗-๓.ค.-๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
1.1	งานปรับที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	6.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	750.00	750.00	
2	งานเสาเข็มคอนกรีต								
2.1	เสาเข็ม คอ.ทรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20x0.20 ยาว 10.00 เมตร	22.00	ต้น	2,028.04	44,616.88	420.00	9,240.00	53,856.88	
2.2	งานสกัดหัวเข็ม	22.00	ต้น	-	-	180.00	3,960.00	3,960.00	
3	งานเหล็กเสริม	2.660	ต้น	-	-	3,401.00	9,046.66	9,046.66	
3.1	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	0.190	ต้น	18,071.96	3,433.67	3,300.00	627.00	4,060.67	
3.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม.	1.540	ต้น	21,046.73	32,411.96	3,300.00	5,082.00	37,493.96	
3.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	0.020	ต้น	21,070.09	421.40	4,100.00	82.00	503.40	
3.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.910	ต้น	22,735.52	20,689.32	4,100.00	3,731.00	24,420.32	
3.5	ลวดผูกเหล็ก	79.80	กก.	43.93	3,505.61	-	-	3,505.61	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
4.1	ไม้แบบ (คัด 50%)	222.00	ลบ.ฟ.	190.00	42,180.00	133.00	29,526.00	71,706.00	
4.2	ไม้เคร้ายัดแบบ (คัด 30%)	67.00	ลบ.ฟ.	152.00	10,184.00	-	-	10,184.00	
4.3	ตะปู	56.00	กก.	51.40	2,878.40	-	-	2,878.40	
5	งานโครงสร้างคอนกรีต								
5.1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc' =240 ksc) คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	49.00	ลบ.ม.	1,850.47	90,673.03	498.00	24,402.00	115,075.03	
5.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,635.51	3,271.02	398.00	796.00	4,067.02	
5.3	ทรายถม	42.00	ลบ.ม.	237.48	9,974.16	99.00	4,158.00	14,132.16	

แผ่นที่ ๒

ଅଗ-୩.୩.-୧୯

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณราคาโดย นายสมชาย ศรีเปารยะ

ประมาณราคาโดย		นายสมชาย ศรีเปารยะ		ตำแหน่ง		หัวหน้าฝ่ายการโยธา		ประมาณราคาวันที่		๒๗-๓.ค.-๕๘	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
7	งานผิวพื้น										
7.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันมีลายขนาด 12x12 นิ้ว เกรดเอ	120.00	ตร.ม.	268.00	32,160.00	120.00	14,400.00	46,560.00			
7.2	งานพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว เกรดเอ	72.00	ตร.ม.	258.00	18,576.00	120.00	8,640.00	27,216.00			
7.3	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดด้าน ขนาด 2x4 นิ้ว เกรดเอ	24.00	ตร.ม.	248.00	5,952.00	120.00	2,880.00	8,832.00			
7.4	พื้นซีเมนต์ผิวขัดมัน	99.00	ตร.ม.	89.57	8,867.43	91.00	9,009.00	17,876.43			
8	งานผนัง										
8.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น (ผ.1)	252.00	ตร.ม.	133.79	33,715.08	89.00	22,428.00	56,143.08			
8.2	งานฉาบปูนเรียบ	355.00	ตร.ม.	42.08	14,938.40	82.00	29,110.00	44,048.40			
8.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8" (ผ2) เกรดเอ	77.00	ตร.ม.	205.00	15,785.00	166.00	12,782.00	28,567.00			
8.4	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	187.00	24,497.00	44.00	5,764.00	30,261.00			
8.5	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2"x4" (ผ3) เกรดเอ	42.00	ตร.ม.	210.00	8,820.00	166.00	6,972.00	15,792.00			
8.6	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเรียบเซาะร่อง (ผ4)	35.00	ตร.ม.	-	-	113.00	3,955.00	3,955.00			
9	งานฝ้าเพดาน										
9.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	225.00	27,000.00	75.00	9,000.00	36,000.00			
9.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้นฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	47.00	ตร.ม.	225.00	10,575.00	75.00	3,525.00	14,100.00			
9.3	ฝ้าขยายกระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลงติดได้ขายคา	88.00	ตร.ม.	216.00	19,008.00	75.00	6,600.00	25,608.00			
10	งานสี										
10.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน(ชนิดกึ่งเงา)	397.00	ตร.ม.	32.00	12,704.00	30.00	11,910.00	24,614.00			
10.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(ชนิดกึ่งเงา)	125.00	ตร.ม.	35.00	4,375.00	34.00	4,250.00	8,625.00			
10.3	ทาสีน้ำมันและสีกันสนิมทั่วไป (โครงหลังคาและอื่น ๆ)	207.00	ตร.ม.	45.00	9,315.00	38.00	7,866.00	17,181.00			

แผ่นที่ ๔

ประมาณราคาโดย นายสมชาย ศรีเปารยะ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคาวันที่

၂၅-၁၂-၁၉၄၈

[illegible]

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๕

แผ่นที่ ๕

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคาวันที่

෧෩-ඒ.ඒ.-෧෪

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายสมชาย ศรีเปารยะ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคารวันที่

๒๗-๓.ค.-๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานอื่นๆ								
15.1	ราวะระเบียงสแตนเลส	10.00	ม.	1,500.00	15,000.00	850.00	8,500.00	23,500.00	
15.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	82.00	ม.	50.00	4,100.00	45.00	3,690.00	7,790.00	
15.3	รางระบายน้ำฝนรอบอาคาร(ไว้นิล วินด์เซอร์ Deluxe สีน้ำตาลเข้ม)	86.00	ม.	222.00	19,092.00	-	-	19,092.00	
15.4	จุดระบายน้ำฝนDeluxeพร้อมอุปกรณ์ครบชุด รับน้ำจากรางระบายน้ำฝน	8.00	จุด	1,034.00	8,272.00	-	-	8,272.00	
15.5	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	(พร้อมติดตั้ง)
	รวม				950,394.66		343,857.66	1,294,252.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อกรรมการ

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อกรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชุติน)

ลงชื่อกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวเกศศิริพันธ์ เลิศไกร)