

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ..... จำนวน.....แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 ตามแบบ ปร.4 อาคารคลุมบ่อน้ำร้อน จำนวน 4 แผ่น,ตามแบบ ปร.4 ป้ายบ่อน้ำร้อน จำนวน 3 แผ่น

ตามแบบ ปร.4 รั้วด้านหน้า จำนวน 2 แผ่น,ตามแบบ ปร.4 รั้วด้าน 2,3,4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ 25 มกราคม 2560

| ลำดับ                                         | รายการ                            | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Facter - F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                             | ตาม ปร.4 อาคารคลุมบ่อน้ำร้อน      | 218,563.73                   | 1.3074     | 285,750.22                  | เงื่อนไข                   |
| 2                                             | ตาม ปร.4 ป้ายบ่อน้ำร้อน           | 51,494.05                    | 1.3074     | 67,323.32                   | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%      |
| 3                                             | ตาม ปร.4 รั้วด้านหน้า             | 101,510.00                   | 1.3074     | 132,714.17                  | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%       |
| 4                                             | ตาม ปร.4 รั้วด้าน 2,3,4           | 77,152.78                    | 1.3074     | 100,869.54                  | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%       |
| 5                                             | ปั้มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง Φ 3/4" | 4,000.00                     | -          | 4,000.00                    | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |
| 6                                             | ป้ายโครงการ 1 ป้าย                | 2500.00                      | -          | 2500.00                     |                            |
|                                               |                                   |                              |            | -                           |                            |
| สรุป                                          | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น       |                              |            | 593,157.25                  |                            |
|                                               | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง            |                              |            | 575,600.00                  |                            |
| ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) |                                   |                              |            |                             |                            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชณี พัฒน์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1 / 4

โครงการ งานก่อสร้างอาคารคลุมบ่อน้ำร้อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

| ลำดับ | รายการ                             | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ(บาท) |           | ค่าแรงงาน(บาท) |           | รวม(บาท)  | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|-------|-------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|
|       |                                    |       |       | ต่อหน่วย      | รวม       | ต่อหน่วย       | รวม       |           |          |
| 1     | งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง           | 1.00  | งาน   | -             | -         | 2,000.00       | 2,000.00  | 2,000.00  |          |
| 2     | งานดินชุด                          | 8.00  | ลบ.ม. | -             | -         | 99.00          | 792.00    | 792.00    |          |
| 3     | งานทรายถม                          | 21.00 | ลบ.ม. | 251.07        | 5,272.47  | 91.00          | 1,911.00  | 7,183.47  |          |
| 4     | งานคอนกรีตโครงสร้าง                | 11.34 | ลบ.ม. | -             | -         | 436.00         | 4,944.24  | 4,944.24  |          |
|       | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์               | 76.00 | ลบ.ม. | 149.87        | 11,390.12 | -              | -         | 11,390.12 |          |
|       | ทรายผสมคอนกรีต                     | 6.80  | ลบ.ม. | 251.07        | 1,707.28  | -              | -         | 1,707.28  |          |
|       | หินผสมคอนกรีต                      | 12.36 | ลบ.ม. | 581.90        | 7,192.28  | -              | -         | 7,192.28  |          |
| 5     | งานไม้แบบ                          | 15.00 | ตร.ม. | 500.00        | 7,500.00  | 133.00         | 1,995.00  | 9,495.00  |          |
|       | ตะปู                               | 10.00 | กก.   | 51.40         | 514.00    | -              | -         | 514.00    |          |
|       | งานเหล็กเสริม                      |       |       |               |           |                |           |           |          |
| 6     | เหล็ก RB 6 (69 เส้น)               | 0.15  | ตัน   | 25,427.32     | 3,814.10  | 4,100.00       | 615.00    | 4,429.10  |          |
| 7     | เหล็ก RB 12 (35 เส้น)              | 0.38  | ตัน   | 19,633.86     | 7,460.87  | 3,300.00       | 1,254.00  | 8,714.87  |          |
| 8     | wire mesh 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | 98.00 | ตร.ม. | 26.00         | 2,548.00  | 5.00           | 490.00    | 3,038.00  |          |
| 9     | ลวดผูกเหล็ก                        | 5.00  | กก.   | 45.48         | 227.40    | -              | -         | 227.40    |          |
|       |                                    |       |       |               |           |                |           |           |          |
|       | รวม                                |       |       |               | 47,626.51 |                | 14,001.24 | 61,627.75 |          |

โครงการ งานก่อสร้างอาคารคลุมบ่อน้ำร้อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

| ลำดับ | รายการ                               | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ(บาท) |            | ค่าแรงงาน(บาท) |           | รวม(บาท)   | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|----------|-------|---------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|
|       |                                      |          |       | ต่อหน่วย      | รวม        | ต่อหน่วย       | รวม       |            |          |
|       | ยอดยกมา                              |          |       |               | 47,626.51  |                | 14,001.24 | 61,627.75  |          |
|       | งานหลังคา                            |          |       |               |            |                |           |            |          |
| 10    | ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา             | 112.00   | ตร.ม. | -             | -          | 45.00          | 5,040.00  | 5,040.00   |          |
| 11    | ค่าแรงทำโครงหลังคาเหล็ก              | 1,144.00 | กก.   | -             | -          | 12.00          | 13,728.00 | 13,728.00  |          |
| 12    | เหล็ก C 100x50x20x2.3                | 21.00    | ท่อน  | 464.40        | 9,752.40   | -              | -         | 9,752.40   |          |
| 13    | เหล็ก C 75x45x15x2.3                 | 31.00    | ท่อน  | 414.33        | 12,844.23  | -              | -         | 12,844.23  |          |
| 14    | เชิงชายสำเร็จ 8"                     | 44.00    | ม.    | 90.00         | 3,960.00   | 73.00          | 3,212.00  | 7,172.00   |          |
| 15    | กระเบื้องลอนคู่มุงหลังคา 5 มม.       | 280.00   | แผ่น  | 50.94         | 14,263.20  | -              | -         | 14,263.20  |          |
| 16    | ครอบกระเบื้อง                        | 32.00    | แผ่น  | 53.74         | 1,719.68   | -              | -         | 1,719.68   |          |
| 17    | ตะขอ                                 | 560.00   | อัน   | 3.00          | 1,680.00   | -              | -         | 1,680.00   |          |
|       | งานฉาบตักแต่ง ฝ้า, ผนัง, ฝ้าเพดาน    |          |       |               |            |                |           |            |          |
| 18    | งานปูนฉาบ                            | 35.52    | ตร.ม. | 78.00         | 2,770.56   | 95.00          | 3,374.40  | 6,144.96   |          |
| 19    | งานก่ออิฐบล็อกทึบและอ่างเก็บน้ำ      | 12.80    | ตร.ม. | 114.00        | 1,459.20   | 80.00          | 1,024.00  | 2,483.20   |          |
| 20    | งานกระเบื้องปูพื้น 12"x12"           | 64.00    | ตร.ม. | 264.00        | 16,896.00  | 158.00         | 10,112.00 | 27,008.00  |          |
| 21    | งานติดกระเบื้องอ่าง, ฝ้าเพดาน        | 20.24    | ตร.ม. | 303.00        | 6,132.72   | 166.00         | 3,359.84  | 9,492.56   |          |
| 22    | งานติดหินทรายขอบบ่อน้ำร้อนเดิม 2 ป่อ | 5.36     | ตร.ม. | 230.00        | 1,232.80   | 220.00         | 1,179.20  | 2,412.00   |          |
|       | รวม                                  |          |       |               | 120,337.30 |                | 55,030.68 | 175,367.98 |          |

โครงการ งานก่อสร้างอาคารคลุมบ่อน้ำร้อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

| ลำดับ | รายการ                       | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ(บาท) |            | ค่าแรงงาน(บาท) |           | รวม(บาท)   | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--------|-------|---------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|
|       |                              |        |       | ต่อหน่วย      | รวม        | ต่อหน่วย       | รวม       |            |          |
|       | ยอดยกมา                      |        |       |               | 120,337.30 |                | 55,030.68 | 175,367.98 |          |
| 23    | งานวางระบายนํ้า              | 43.00  | ม.    |               |            |                |           |            |          |
|       | คอนกรีต                      | 0.65   | ลบ.ม. | 1,787.24      | 1,161.71   | 398.00         | 258.70    | 1,420.41   |          |
|       | งานก่ออิฐบล็อกขอบรางระบายน้ำ | 17.00  | ตร.ม. | 114.00        | 1,938.00   | 80.00          | 1,360.00  | 3,298.00   |          |
| 24    | งานทาสีผนัง                  | 14.00  | ตร.ม. | 35.00         | 490.00     | 34.00          | 476.00    | 966.00     |          |
| 25    | งานทาสีเหล็ก                 | 100.00 | ตร.ม. | 35.00         | 3,500.00   | 35.00          | 3,500.00  | 7,000.00   |          |
| 26    | งานไฟฟ้า                     |        |       |               |            |                |           |            |          |
|       | หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w       | 2.00   | ชุด   | 300.00        | 600.00     | 115.00         | 230.00    | 830.00     |          |
|       | ปลั๊กกลอย+ตัวรับ             | 2.00   | ชุด   | 45.00         | 90.00      | -              | -         | 90.00      |          |
|       | สวิตช์                       | 2.00   | ชุด   | 45.00         | 90.00      | -              | -         | 90.00      |          |
|       | สายไฟฟ้า 2 x 2.5             | 50.00  | เมตร  | 25.00         | 1,250.00   | -              | -         | 1,250.00   |          |
| 27    | งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ      | 1.00   | งาน   | -             | -          | 1,000.00       | 1,000.00  | 1,000.00   |          |
|       | ท่อเหล็กอบสังกะสี 3/4"       | 4.00   | ท่อน  | 271.96        | 1,087.84   | -              | -         | 1,087.84   |          |
|       | หัวสูบน้ำ                    | 1.00   | หัว   | 180.00        | 180.00     | -              | -         | 180.00     |          |
|       | ก๊อกน้ำ 1/2"                 | 1.00   | ตัว   | 95.00         | 95.00      | -              | -         | 95.00      |          |
|       | รวม                          |        |       |               | 130,819.85 |                | 61,855.38 | 192,675.23 |          |

[illegible]