

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1/3

โครงการ งานก่อสร้างป้ายบ่อน้ำร้อน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพุน จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร สูง 1.55 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	1.02	ม. ³			99.00	100.98	100.98	
	งานดินถม	4.00	ม. ³	170.00	680.00	91.00	364.00	1,044.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.00	ม. ³	-	-	436.00	872.00	872.00	
	ปูน 336	13.44	กส.	149.87	2,014.25	-	-	2,014.25	
	ทราย 0.6	1.20	ม. ³	251.07	301.28	-	-	301.28	
	หิน 1.09	2.18	ม. ³	581.90	1,268.54	-	-	1,268.54	
3	งานเหล็กเสริม	0.087	ตัน						
	เหล็ก RB Ø 6 (6 เส้น)	0.013	ตัน	25,427.32	330.56	4,100.00	53.30	383.86	
	เหล็ก RB Ø 9 (15 เส้น)	0.074	ตัน	20,767.51	1,536.80	4,100.00	303.40	1,840.20	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.48	136.44	-	-	136.44	
	รวม				6,267.87		1,693.68	7,961.55	

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/3

โครงการ งานก่อสร้างป้ายบ่อน้ำร้อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร สูง 1.55 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				6,267.87		1,693.68	7,961.55	
4	ไม้แบบรวมคร่าว	6.00	ตร.ม.	500.00	3,000.00	133.00	798.00	3,798.00	
	ตะปู	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
5	งานผนังก่ออิฐบล็อก 2 ด้าน	11.00	ตร.ม.	114.00	1,254.00	80.00	880.00	2,134.00	
	ทับหลัง	5.50	ม.	95.00	522.50	44.00	242.00	764.50	
	งานฉาบปูน	14.00	ตร.ม.	78.00	1,092.00	95.00	1,330.00	2,422.00	
6	งานป้ายชื่อ								
	งานติดตั้งแกรนิตพื้น+เสา	5.50	ตร.ม.	2,500.00	13,750.00	198.00	1,089.00	14,839.00	
	งานติดตั้งแกรนิตป้ายพร้อมแกะตัวอักษร	5.50	ตร.ม.	2,500.00	13,750.00	198.00	1,089.00	14,839.00	
	และโลโก้เทศบาลตำบลเขาพระ								
7	งานสีน้ำพลาสติก	14.00	ตร.ม.	35.00	490.00	34.00	476.00	966.00	
8	โคมไฟฟลูออเรสเซ้น	2.00	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00	
	ไฟส่องป้าย	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	100.00	200.00	1,400.00	
	สายไฟเหมารวม	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	
	รวม				43,040.37		7,997.68	51,038.05	

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/3

โครงการ งานก่อสร้างป้ายบ่อน้ำร้อน
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร สูง 1.55 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				43,040.37		7,997.68	51,038.05	
	สะพานไฟ (เบรกเกอร์)	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
9	เหล็กกล่อง (รับเสาธง)	4.00	ชุด	25.00	100.00	-	-	100.00	
	ท่อน้อยสายไฟ	6.00	ม.	15.00	90.00	11.00	66.00	156.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				43,430.37		8,063.68	51,494.05	

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

โครงการ งานก่อสร้างรั้วด้านหน้าและประตูเลื่อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ยาวรวม 44.70 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินขุด	7.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	งานดินถม	7.00	ลบ.ม.	-	-	91.00	637.00	637.00	
2	งานคอนกรีต	5.50	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,398.00	2,398.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336	36.96	กก.	149.87	5,539.20	-	-	5,539.20	
	ทรายผสมคอนกรีต 0.6	3.30	ลบ.ม.	251.07	828.53	-	-	828.53	
	หินผสมคอนกรีต 1.09	6.00	ลบ.ม.	581.90	3,491.40	-	-	3,491.40	
3	งานไม้แบบ	28.00	ตร.ม.	500.00	14,000.00	133.00	3,724.00	17,724.00	
	ตะปู	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 6 (เส้น)	0.084	ตัน	25,427.32	2,135.89	4,100.00	344.40	2,480.29	
	เหล็ก RB 9 (เส้น)	0.19	ตัน	20,767.51	3,945.83	4,100.00	779.00	4,724.83	
	เอ็นทับหลัง	50.00	ม.	95.00	4,750.00	44.00	2,200.00	6,950.00	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.48	227.40	-	-	227.40	
	รวม				35,432.25		10,775.40	46,207.65	

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

โครงการ งานก่อสร้างรั้วด้านหน้าและประตูเลื่อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ยาวรวม 44.70 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				35,432.25		10,775.40	46,207.65	
5	งานก่ออิฐฉาบปูน	19.50	ตร.ม.	114.00	2,223.00	80.00	1,560.00	3,783.00	
	งานฉาบปูนผนัง+เสา	82.50	ตร.ม.	78.00	6,435.00	95.00	7,837.50	14,272.50	
6	งานติดตั้งรั้วไม้สำเร็จ	18.00	ช่อง	-	-	200.00	3,600.00	3,600.00	
	เหล็กกล่อง / 2"x2"	83.00	ม.	70.00	5,810.00	-	-	5,810.00	
	ไม้รั้วสำเร็จ	154.00	ม.	28.92	4,453.68	-	-	4,453.68	
	น๊อตเกลียว	342.00	ตัว	0.50	171.00	-	-	171.00	
7	งานทาสีเหล็กกันสนิม	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	35.00	525.00	1,050.00	
8	งานทาสีผนัง	88.00	ตร.ม.	35.00	3,080.00	34.00	2,992.00	6,072.00	
9	งานทำและติดตั้งประตูเหล็กเลื่อน	2.00	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	ท่อเหล็กออบสังกะสี ϕ 1 1/2"	36.40	ม.	113.08	4,116.11	-	-	4,116.11	
	ท่อเหล็กออบสังกะสี ϕ 3/4"	72.00	ม.	45.33	3,263.76	-	-	3,263.76	
	ลวดเส้นชนิดดู่	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	เหล็ก L 40x40x4 มม.	15.20	ม.	46.73	710.30	-	-	710.30	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				68,220.10		33,289.90	101,510.00	

ใบประมาณราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 1 / 2

โครงการ งานก่อสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ยาว 124.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	6.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	643.50	643.50	
	งานดินถม	6.50	ลบ.ม.	-	-	91.00	591.50	591.50	
2	งานคอนกรีตฐานเสา	2.50	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,090.00	1,090.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336	16.80	กส.	149.87	2,517.82	-	-	2,517.82	
	ทรายผสมคอนกรีต 0.6	1.50	ลบ.ม.	251.07	376.61	-	-	376.61	
	หินผสมคอนกรีต 1.09	2.73	ลบ.ม.	581.90	1,588.59	-	-	1,588.59	
3	งานคอนกรีตคานเอ็นรับผนัง	3.11	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,355.96	1,355.96	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336	20.90	กส.	149.87	3,132.28	-	-	3,132.28	
	ทรายผสมคอนกรีต 0.6	1.87	ลบ.ม.	251.07	469.50	-	-	469.50	
	หินผสมคอนกรีต 1.09	3.39	ลบ.ม.	581.90	1,972.64	-	-	1,972.64	
	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	500.00	7,500.00	133.00	1,995.00	9,495.00	
4	เหล็กเสริมเอ็น RB Ø 6 (38 เส้น)	0.080	ตัน	25,427.32	2,034.19	4,100.00	328.00	2,362.19	
5	เสาคอนกรีตสำเร็จ 5"× 5" ม.	48.00	ตัน	260.00	12,480.00	70.00	3,360.00	15,840.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				32,071.62		9,363.96	41,435.58	

ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง		2,831.78 บาท/ตัน	ช
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์	70 กม.	165.64 บาท/ตัน	ช
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ช)	2,997.42 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 6 มม.	25,261.68 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	165.64 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		25,427.32 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 9 มม.	20,601.87 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	165.64 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		20,767.51 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 12 มม.	19,468.22 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	165.64 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		19,633.86 บาท/ตัน	
- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.		23,688.66 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	165.64 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		23,854.30 บาท/ตัน	

งานไหลทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	230 บาท	ก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	ลบ.ม.ละ	21.57 บาท	ข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	70 กม.	231.90 บาท/ลบ.ม.	ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		483.47 บาท	ง
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ	X 1	483.47 บาท	จ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		0 บาท	ฉ
ค่าถมกองเกลี่ยเรียบ		25 บาท	
....รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)	ลบ.ม.ละ	508.47 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นายสันต์ ไทรแก้ว) กรรมการ

(นางรัชณี พัฒน์แก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอภัย แก้วเกิด)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)