



บันทึกข้อความ

สวนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/ ๒๒๘

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๘๑,๗๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุษฎา แก้วเกิด)

นางพวง ไขว้

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขาฯ

(นายทักษิณ จินตุลา)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอนัญญา สุขาทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน


ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกรรณณารักษ์ ฤทธิการุณย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)




(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

~ 1. อินทพงษ์

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรองกาญจน์ อุดธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมหลังคากระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน กว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๑๒ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	๑.๐๐	งาน
๒. งานดินซุด+ดินถม	๒.๐๐	ลบ.ม.
๓. เหล็กเสริม		
๓.๑ RB Ø ๑๒	๐.๐๕	ตัน
๓.๒ RB Ø ๖	๐.๐๐๒๒	ตัน
๔. งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑.๐๐	ลบ.ม.
๕. งานโครงเหล็ก	๑,๐๔๕.๐๐	กก.
๕.๑ เสาคู่เหล็กกล่อง ๔" x ๔"	๑๘.๕๐	เมตร
๕.๒ โบลท์	๒๔.๐๐	ตัว
๕.๓ แผ่นเหล็ก	๘.๐๐	แผ่น
๕.๔ ท่อเหล็กดำ Ø ๒" ๒.๓ เมตร	๑๔๔.๐๐	เมตร
๕.๕ ท่อเหล็กดำ Ø ๑" ๒.๓ เมตร	๑๐๗.๐๐	เมตร
๕.๖ เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓	๗๒.๐๐	เมตร
๖. งานมุงหลังคา		
๖.๑ เมทัลชีท	๓๖.๕๐	ตารางเมตร
๖.๒ หลังคาแผ่นใส	๙.๕๐	ตารางเมตร
๖.๓ ครอบจั่ว	๑๑.๕๐	เมตร
๖.๔ สกรู	๑๘๐.๐๐	ตัว
๗. รางน้ำสังกะสี	๒๖.๒๐	เมตร
๘. งานสีกันสนิม	๖๔.๐๐	ตารางเมตร
๙. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๘๑,๗๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ใบประมาณราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายทักษิณ จินตุลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

โครงการ งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านทุ่งร้อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านทุ่งร้อน จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter - F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ตาม ปร.4	62,516.47	1.3074	81,734.03	เงื่อนไข
	งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ศพด.บ้านทุ่งร้อน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			81,734.03	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			81,700.00	
ตัวอักษร (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทักษิณ จินตุลา)

โครงการ งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพต.บ้านทุ่งร้อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จ.จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จ.จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานดินชุด+ดินถม	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
3	เหล็กเสริม								
	RB ϕ 12	0.05	ตัน	22,251.97	1,179.35	3,300.00	174.90	1,354.25	
	RB ϕ 6	0.0022	ตัน	22,888.41	50.35	4,100.00	9.02	59.37	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.00	ลบ.ม.	1,797.30	1,797.30	391.00	391.00	2,188.30	
5	งานโครงสร้างเหล็ก	1,045.00	กก.	-	-	12.00	12,540.00	12,540.00	
	เสาเหล็กกล่อง 4"x4"	18.50	เมตร	232.26	4,296.81	-	-	4,296.81	
	โบลท์	24.00	ตัว	50.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	แผ่นเหล็ก	8.00	แผ่น	35.00	280.00	-	-	280.00	
	ท่อเหล็กดำ ϕ 2" 2.3 ม.	144.00	เมตร	91.40	13,161.60	-	-	13,161.60	
	ท่อเหล็กดำ ϕ 1" 2.3 ม.	107.00	เมตร	43.89	4,696.23	-	-	4,696.23	
	เหล็ก c 75x45x15x2.3	72.00	เมตร	69.05	4,971.60	-	-	4,971.60	
	รวม				21,690.05		15,312.92	37,002.97	

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ
งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านทุ่งร้อน

เจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จันทบุรี นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				21,690.05		15,312.92	37,002.97	
6	งานมุงหลังคา								
	เมทัลชีท	36.50	ตร.ม.	110.00	4,015.00	70.00	2,555.00	6,570.00	
	หลังคาแผ่นใส	9.50	ตร.ม.	350.00	3,325.00	70.00	665.00	3,990.00	
	ครอบजू	11.50	ม.	67.00	770.50	50.00	575.00	1,345.50	
	สกรู	180.00	ตัว	2.00	360.00	-	-	360.00	
7	รางน้ำสังกะสี	26.20	เมตร	250.00	6,550.00	70.00	1,834.00	8,384.00	
8	งานสีกันสนิม	64.00	ตร.ม.	41.00	2,624.00	35.00	2,240.00	4,864.00	
	รวม				39,334.55		23,181.92	62,516.47	

เจ้าอาวาสวัด

(นางอัมมชุล ฤทธิฐาน)

ស្រុកស្រីសោភ័ណ