

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางเลื่อน ยับ ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน (เริ่มจากถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ โดยมีผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๗๒๐.๐๐	ตร.ม.
๒. งานไหล่ทางหินคลุก	๑๘.๐๐	ลบ.ม.
๓. งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๓๐.๐๐	ลบ.ม.
๔. งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.๒)	๙๐.๐๐	ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ .๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๖๐๔.๐๐	ถุง
- ทรายหยาบ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๕๔.๐๐	ลบ.ม.
- หินผสม ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๙๘.๐๐	ลบ.ม.
๕. เหล็กเสริม		
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๐.๕๓	ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. (Expansion joint)	๐.๑๕	ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. (Contraction joint)	๐.๐๑๗	ตัน
๖. งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๕.๓๘	ลบ.ฟ.
- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๖๐.๐	ตร.ม.
๗. แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น
๘. ท่อพีวีซี ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๑.๕๐	ท่อน
๙. แอสฟัลท์	๙.๐๐	ลิตร
๑๐. บ้ายโครงการ	๑.๐๐	บ้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๓๐๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	คำนวณต้นทุน	จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.	นางเนตรนภา	บุญญาธิการ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒.	นายสมชาย	ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓.	นายอัษฎา	แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเขาพระ
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางเลื่อน ยับถึงคลองส่งน้ำชลประทาน
	เริ่มจาก ถนนลาดยาง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร
	หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ให้ล้นทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	241,141.67	1.3074	315,268.62	
	ป้ายโครงการ	2,200.00	1.0000	2,200.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			317,468.62	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			305,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาริการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัยยา แก้วเกิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

[illegible]

ค่างานต้นทุน **ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร (10 ล้อ)**

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.99	1006.28	149.74
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	250.31	150.19	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	608.34	663.09	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	1,830.36	

2. งานเหล็กเสริมและไม้ไผ่

วัสดุ ที่ใช้	น้ำหนัก กก. /ม.	% เพื่อ		รวม	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคา/ม. (บาท)	ลด กก.
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,013.57	27.62	0.04
DB Ø 16 มม.	1.58	-		0.00158	ตัน	20,160.77	31.85	0.05
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,013.57	27.62	0.04

3. งานไม้แบบและค้ำยัน

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	532.71	532.71
ไม้คร่ำ	0.30			0.30	ลบ.ฟ.	50	15.00
ไม้ค้ำยัน	0.30			0.30	ตัน	50	15.00
			ราคา / ลบ.ฟ. (บาท)			รวม	562.71

ค่างานต้นทุน **ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร (10 ล้อ)**

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		200.00 บาท/ลบ.ม.	ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ	15 กม.	50.31 บาท/ลบ.ม.	ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	250.31 บาท/ลบ.ม.	
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		380.00 บาท/ลบ.ม.	จ
ค่าขนส่งหินย่อย	70 กม.	228.34 บาท/ลบ.ม.	ฉ
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	608.34 บาท/ลบ.ม.	

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,831.78 บาท/ตัน	ช
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	70 กม.	163.10 บาท/ตัน	ช
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ช)	2,994.88 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,850.47 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	163.10 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		20,013.57 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	DB Ø 16 มม.	19,997.67 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	163.10 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		20,160.77 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,850.47 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	163.10 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		20,013.57 บาท/ตัน	
- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.		23,688.66 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	163.10 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		23,851.76 บาท/ตัน	
งานไหล่ทางหินคลุก			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	250 บาท	ก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ลบ.ม.ละ	21.57 บาท	ข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	70 กม.	228.34 บาท/ลบ.ม.	ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		499.91 บาท	ง
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ	ง X 1	499.91 บาท	จ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		0 บาท	ฉ
ค่าสัมกองเกลี่ยเรียบ		25 บาท	
....รวมค่างานต้นทุน (.จ+..ด)	ลบ.ม.ละ	524.91 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาริการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)