

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังประปา(หอสูง) ชุมชนบัวขาว(ควนกอ) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ โดยทำการก่อสร้างถังประปา(หอสูง) ถึงลูกบอล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. ขนาดสูง ๑๒ เมตร ตามแบบสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๔๓๗.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. งานโครงสร้างวิศวกรรม งานฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม

๑.๑	งานเจาะสำรวจดิน	๑.๐๐	งาน
๑.๒	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	๗.๔๙	ลบ.ม.
๑.๓	งานวัสดุรองกันฐานราก	๐.๒๙	ลบ.ม.
๑.๔	งานเสาเข็ม	๑๓.๐๐	ต้น
	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ยาว ๖ ม.	๑๓.๐๐	ต้น
	งานตอกเสาเข็ม คอน.	๑๓.๐๐	ต้น
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	๑๓.๐๐	ต้น
๑.๕	งานแบบหล่อคอนกรีต	๑๕.๖๖	ตร.ม.
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๑๕.๖๖	ตร.ม.
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	๑๒.๕๓	ลบ.ฟ.
	ไม้คร่าว	๔.๗๐	ลบ.ฟ.
	ตะปู	๓.๙๒	กก.
๑.๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø ๖ มม.	๒๑.๗๖	กก.
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø ๙ มม.	๖๙.๔๖	กก.
	ลวดผูกเหล็ก	๒.๗๔	กก.
๑.๗	งานคอนกรีต		
	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๙	ลบ.ม.
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	๑.๓๙	ลบ.ม.
๑.๘	งานทรายราดน้ำอัดแน่น	๐.๘๒	ลบ.ม.
๑.๙	สกรู/เจ โบลท์ ขนาด ศก. ๒๕ มม. ยาว ๐.๘๐ ม.	๘.๐๐	ชุด
๑.๑๐	ถึงลูกบอล-ถึงลูกบอล ๑๒ ลบ.ม. ขนาดสูง ๑๒ เมตร	๑.๐๐	ถึง
๑.๑๑	ฐานรากถึงกรอง		
	ทรายหยาบอัดแน่น	๐.๑๑	ลบ.ม.
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๑.๕๒	ตร.ม.
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	๑.๒๒	ลบ.ฟ.

ไม้คร่าว	๐.๕๖	ลบ.ฟ.
ตะปู	๐.๓๘	กก.
งานคอนกรีตผสมเสร็จ	๐.๕๖	ลบ.ม.
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø ๙ มม.	๑๖.๔๗	กก.
๑.๑๒ ถังกรองเหล็ก ๔๐ นิ้ว	๑.๐๐	ถัง
๒. งานระบบสุขาภิบาล		
๒.๑ งานระบบท่อประปา		
ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ศก.๒ นิ้ว	๑๒.๐๐	ม.
ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ ๙๐ องศา ศก.๒ นิ้ว	๘.๐๐	อัน
มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	เครื่อง
นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว	๑๒.๐๐	อัน
บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๓.๐๐	เครื่อง
สวิตซ์ควาล์ว ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	เครื่อง
ยูเนียน ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	อัน
๓. งานระบบไฟฟ้า		
๓.๑ ตู้ควบคุมปั้ม,ตู้ไฟ,ประปาหมู่บ้าน	๑.๐๐	ชุด
๔. ป้ายโครงการ		
	๑.๐๐	ป้าย
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗		
เป็นเงิน ๓๙๖,๔๑๖.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน)		
บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก	จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๓ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบประปาชนบท แบบ ปร.๕	จำนวน ๓ แผ่น	
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นางสาวเจนจิรา ชุมพาที	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๒ นายณเดชน์ คงศักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
๗.๓ นายสุวรรณ์รักษ์ บุญยัง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังประปา(หอสูง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบัวขาว (ควนกอ)หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถังประปา(หอสูง)	302,815.59	1.3091	396,415.89	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

ขนาดเนื้อที่อาคารจำนวน - ตร.ม.เฉลี่ย - บาท/ตรม.

รวมค่าก่อสร้าง

396,415.89

คิดเป็นเงินประมาณ

396,416

ตัวอักษร

สามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวเจนจิรา ชุมพาทย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

นายช่างโยธา

3.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุวรรณ์ บุญยัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถึงประปา(หอสูง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบัวขาว (ควนกอ)หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม งานฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม								
	1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	7.49	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,258.32	1,258.32	
	1.1.3 งานวัดดูร่องกันฐานราก	0.29	ลบ.ม.	755.06	218.97	104.00	30.16	249.13	
	1.1.4 งานเสาเข็ม	13.00	ต้น						
	เสาเข็มคอน.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 6 ม.	13.00	ต้น	760.92	9,891.96	-	-	9,891.96	
	งานตอกเสาเข็ม คอ.	13.00	ต้น	-	-	228.28	2,967.64	2,967.64	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	13.00	ต้น	-	-	228.28	2,967.64	2,967.64	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต	15.66	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				10,110.93		17,223.76	27,334.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังประปา(หอสูง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบัวขาว (ควนกอ)หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	15.66	ตร.ม.	-	-	162.00	2,536.92	2,536.92	
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	12.53	ลบ.ฟ.	429.91	5,386.77	-	-	5,386.77	
	ไม้คร่าว	4.70	ลบ.ฟ.	429.91	2,020.58	-	-	2,020.58	
	ตะปู	3.92	กก.	42.06	164.88	-	-	164.88	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø 6 มม.	21.76	กก.	25.26	549.66	4.40	95.74	645.40	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø 9 มม.	69.46	กก.	24.35	1,691.35	4.40	305.62	1,996.98	
	ลวดผูกเหล็ก	2.74	กก.	52.03	142.56	4.40	12.06	154.62	
	1.1.7 งานคอนกรีต								
	งานคอนกรีตหยาบ	0.29	ลบ.ม.	1,956.41	567.36	426.00	123.54	690.90	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	1.39	ลบ.ม.	2,669.16	3,710.13	419.00	582.41	4,292.54	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				24,344.21		20,880.05	45,224.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังประปา(หอสูง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบัวขาว (สวนกอ)หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1.8 งานทรายรายดน้ำอัดแน่น	0.82	ลบ.ม.	755.06	619.15	104.00	85.28	704.43	
	1.1.9 สกรู/เจ็บสที่ ขนาด ๘.๕ มม.ยาว 0.80 ม.	8.00	ชุด	278.00	2,224.00	-	-	2,224.00	
	1.1.10 ถึงลูกกอล์ฟ - ถึงลูกบอล 12 ลบ.ม. ขนาด สูง 12 เมตร	1.00	ถึง	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	1.1.11 ฐานรากถังกรอง								
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	755.06	83.06	104.00	11.44	94.50	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.52	ตร.ม.	-	-	162.00	246.24	246.24	
	๒.๒ ใช้ทำไม่แบบ	1.22	ลบ.ฟ.	429.91	524.49	-	-	524.49	
	๒.๒ ไม่คร่าว	0.46	ลบ.ฟ.	429.91	197.76	-	-	197.76	
	ตะปู	0.38	กก.	42.06	15.98	-	-	15.98	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	0.56	ลบ.ม.	2,669.16	1,494.73	419.00	234.64	1,729.37	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø 9 มม.	16.47	กก.	24.35	401.04	4.40	72.47	473.51	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				219,904.43		21,530.12	241,434.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังประปา(หอสูง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบัวขาว (ควนกอ)หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1.12 ถังกรองเหล็ก 40 นิ้ว	1.00	ถึง	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
1.2	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.2.1 งานระบบท่อประปา								
	ท่อ พีวีซี แข็ง ขนาด 13.5 นิ้ว	12.00	ม.	53.27	639.24	40.00	480.00	1,119.24	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา 13.5 นิ้ว	8.00	อัน	29.44	235.52	9.11	72.88	308.40	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	เครื่อง	7,500.00	7,500.00	400.00	400.00	7,900.00	
	นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	12.00	อัน	88.00	1,056.00	26.40	316.80	1,372.80	
	บอกลวด PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	เครื่อง	165.00	495.00	-	-	495.00	
	สวิตช์ควาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1.00	เครื่อง	880.00	880.00	400.00	400.00	1,280.00	
	ยูนิเวน ขนาด 2 นิ้ว	2.00	อัน	181.00	362.00	54.30	108.60	470.60	
1.3	งานระบบไฟฟ้า 1.3.1 ผู้ควบคุมผู้ไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน	1.00	ชุด	7,435.00	7,435.00	-	-	7,435.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				279,507.19		23,308.40	302,815.59	

วัสดุรวมรวมของงานก่อสร้างอาคาร

1. วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่าง(ผสมเอง)

1.1 คอนกรีตส่วนสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(มอก. 15 เล่ม1-2555)จำนวน	260.00 กก.@	3.26 บาท/กก. =	847.60 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม.@	755.06 บาท/ลบ.ม. =	468.14 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.03 ลบ.ม.@	619.15 บาท/ลบ.ม. =	637.72 บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @	0.0164 บาท/ลิตร =	2.95 บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1: 3 : 5		=	1,956.41 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	<u>1,956.41 บาท/ลบ.ม.</u>

2. วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโมบิโน)

2.1 คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 240 กก. /ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.

จำนวน	1.00 ลบ.ม.@	2,669.16 บาท/ลบ.ม. =	2,669.16 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	<u>2,669.16 บาท/ลบ.ม.</u>

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.14	11.40	41	103.52	144.93	81	203.33	284.66
2	9.97	13.96	42	106.02	148.42	82	205.73	288.02
3	11.81	16.53	43	108.50	151.90	83	208.25	291.55
4	13.64	19.10	44	111.00	155.40	84	210.78	295.09
5	15.47	21.66	45	113.49	158.88	85	213.32	298.65
6	17.31	24.23	46	115.99	162.38	86	215.75	302.06
7	19.14	26.79	47	118.47	165.86	87	218.19	305.47
8	21.21	29.69	48	120.97	169.36	88	220.77	309.08
9	23.70	33.19	49	123.45	172.83	89	223.22	312.51
10	26.20	36.68	50	125.94	176.32	90	225.69	315.96
11	28.69	40.17	51	128.45	179.83	91	228.30	319.62
12	31.18	43.66	52	130.93	183.30	92	230.79	323.10
13	33.68	47.15	53	133.43	186.80	93	233.28	326.59
14	36.17	50.64	54	135.94	190.31	94	235.78	330.09
15	38.66	54.13	55	138.41	193.78	95	238.14	333.39
16	41.16	57.62	56	140.90	197.26	96	240.66	336.92
17	43.65	61.11	57	143.41	200.77	97	243.18	340.46
18	46.14	64.60	58	145.93	204.30	98	245.72	344.01
19	48.64	68.10	59	148.41	207.77	99	248.27	347.58
20	51.14	71.59	60	150.90	211.25	100	250.66	350.93
21	53.63	75.08	61	153.40	214.76	101	253.23	354.52
22	56.13	78.58	62	155.92	218.29	102	255.63	357.89
23	58.61	82.06	63	158.38	221.74	103	258.22	361.51
24	61.11	85.56	64	160.86	225.21	104	260.64	364.90
25	63.61	89.05	65	163.35	228.69	105	263.25	368.55
26	66.10	92.54	66	165.85	232.19	106	265.68	371.95
27	68.60	96.03	67	168.37	235.72	107	268.12	375.37
28	71.09	99.53	68	170.82	239.15	108	270.56	378.79
29	73.57	103.00	69	173.36	242.71	109	273.21	382.50
30	76.08	106.51	70	175.84	246.17	110	275.67	385.94
31	78.56	109.98	71	178.32	249.65	111	278.14	389.40
32	81.07	113.49	72	180.82	253.15	112	280.61	392.86
33	83.56	116.98	73	183.33	256.66	113	283.09	396.33
34	86.06	120.48	74	185.85	260.19	114	285.58	399.81
35	88.54	123.95	75	188.29	263.60	115	288.08	403.31
36	91.04	127.45	76	190.83	267.16	116	290.58	406.81
37	93.54	130.96	77	193.29	270.61	117	293.09	410.33
38	96.04	134.45	78	195.76	274.06	118	295.61	413.85
39	98.53	137.94	79	198.34	277.68	119	298.14	417.39
40	101.01	141.42	80	200.83	281.16	120	300.67	420.94

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	112	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	142	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	168	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	220	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	271	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	320	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	112	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	117	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	104	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	426	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	466	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	532	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	579	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	327	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	419	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	519	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	121	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	139	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	162	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	204	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	162	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	190	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,400	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,600	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,100	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3.11	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา และระบบดับเพลิง			
	SPRINGER - Dia 1/2 นิ้ว	ชุด	75	ท่อเดินในฝ้า
	SPRINGER - Dia 1/2 นิ้ว	ชุด	50	ท่อเดินลอย
	STOP VALVE - Dia 1/2 นิ้ว	ชุด	50	
	ก๊อกสนาม - Dia 1/2 นิ้ว	ชุด	50	
	ถังดับเพลิงเคมี	ถัง	200	
3.12	งานติดตั้งอุปกรณ์ มาตรฐานน้ำ, ประตูน้ำ, ประตูน้ำล้นปีกผีเสื้อ, ประตูน้ำกันกลับ, ประตูน้ำระบายอากาศ			
	วาล์วสแตนเลส, ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน			
	- Dia 1/2 นิ้ว	ชุด	100	
	- Dia 3/4 นิ้ว	ชุด	150	
	- Dia 1 นิ้ว	ชุด	200	
	- Dia 1 1/4 นิ้ว	ชุด	250	
	- Dia 1 1/2 นิ้ว	ชุด	300	
	- Dia 2 นิ้ว	ชุด	400	
	- Dia 2 1/2 นิ้ว	ชุด	500	
	- Dia 3 นิ้ว	ชุด	600	
	- Dia 4 นิ้ว	ชุด	800	
	- Dia 6 นิ้ว	ชุด	1,200	
3.13	งานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ FCO, FD, RD, RFD, AVC			
	- Dia 2 นิ้ว	ชุด	200	
	- Dia 2 1/2 นิ้ว	ชุด	250	
	- Dia 3 นิ้ว	ชุด	300	
	- Dia 4 นิ้ว	ชุด	400	
	- Dia 6 นิ้ว	ชุด	600	
3.14	ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด (Clean Out)			
	- Dia 2 นิ้ว	ชุด	100	
	- Dia 2 1/2 นิ้ว	ชุด	125	
	- Dia 3 นิ้ว	ชุด	150	
	- Dia 4 นิ้ว	ชุด	200	
	- Dia 6 นิ้ว	ชุด	300	
3.15	ท่อยางอ่อน (Rubber Flex)			
	- Dia 2 นิ้ว	ชุด	100	
	- Dia 3 นิ้ว	ชุด	150	
	- Dia 4 นิ้ว	ชุด	200	
	- Dia 6 นิ้ว	ชุด	300	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			
4.1	High Voltage Cable			
	1-Core XLPE (12/20 kV)			
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	70	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	90	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	110	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	135	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	155	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	180	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	200	

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน ธันวาคมปี 2566

เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป

ตกลง

หมวดวัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป

ราคา : บาท

0301000000000000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง	หน่วย	จำนวน
0301010100100000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	203.00
0301010100200000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	305.00
0301010100300000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร	ท่อน	403.50
0301010100400000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร	ท่อน	502.50
0301010100500000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	601.00
0303000000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	หน่วย	จำนวน
0303010000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน		
0303010100000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว		
0303010100100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,460.00
0303010100200000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม.	ท่อน	1,610.00
0303010100300000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม.	ท่อน	1,890.00
0303010100400000	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,205.00
0303010100500000	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,645.00
0303010100600000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,710.00
0303010100700000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,340.00
0303010100800000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,010.00
0303010100900000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,649.50
0303010101000000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,187.50
0303010101100000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ท่อน	14,547.25
0303010101200000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	17,156.50
0303010101300000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม.	ท่อน	19,613.50
0303010200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม		
0303010200100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,913.25
0303010200200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,254.75
0303010300000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน		
0303010300100000	ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 4 - 15 เมตร ตรา HTT*	เมตร	126.82
0303010300200000	ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 4 - 18 เมตร ตรา HTT*	เมตร	183.32
0303010300300000	ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 -21 เมตร ตรา HTT*	เมตร	224.52
0303010300400000	ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 -22 เมตร ตรา HTT*	เมตร	277.48
0303010300500000	ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 - 25 เมตร ตรา HTT*	เมตร	401.07
0303010300600000	ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	524.65
0303010300700000	ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	654.12
0303010300800000	ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	889.52
0303010300900000	ขนาด 0.525 x 0.525 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	1,397.77

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม ปี 2566

เผยแพร่ 08 มกราคม 2567 / 14:24:32 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 07 535 6069

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,620.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,680.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,800.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,880.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,040.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,526.17
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,573.83
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,669.16
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,764.49
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,907.48
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	3,002.80
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,483.58
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	24,012.62
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	25,261.68

18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	24,347.66
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,203.74
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	24,224.30
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,314.49
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,309.53
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,869.16
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,256.64
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,812.15
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,016.07
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,626.17
29	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	52.03
30	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	373.83
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	556.07
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	632.76
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	978.22
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	247.66
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	359.81
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	504.67
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	537.38
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	626.17
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	869.16
41	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
42	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36

43	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	23.83
44	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
45	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
46	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	31.31
47	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.42
48	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.37
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	41.12
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	38.32
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	48.60
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	64.49
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	80.37
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	104.67
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	165.42
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	363.55
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	588.79
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	888.79
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,249.53
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	48.60
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	92.52
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	116.83
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	152.80
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	213.09
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	375.24

[illegible]

137	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
138	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	190.19
139	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	84.11
140	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม	แผ่น	172.90
141	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,317.76
142	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,915.68
143	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,878.36
144	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
145	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	147.20
146	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	144.86
147	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
148	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
149	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	172.90
150	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	203.27
151	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
152	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
153	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
154	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
155	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
156	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
157	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
158	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	448.60
159	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
160	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
161	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
162	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67

188	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77
189	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม.	บาน	1,691.59
190	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	476.64
191	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06
192	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06
193	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 70 x 180 ซม.	ชุด	495.33
194	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 100 x 200 ซม.	ชุด	724.30
195	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	495.33
196	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07
197	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	635.51
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	724.30
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	612.15
201	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	654.21
202	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	70.10
203	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	4.99
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.67
206	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	5.61
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.89
208	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.89
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	56.07
210	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	56.07
211	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
212	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,084.11

214	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,710.28
215	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,364.49
216	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	3,028.04
217	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,990.66
218	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	345.79
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
221	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
222	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
223	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
224	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
225	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
226	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
227	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
228	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
229	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	84.11
230	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	92.52
231	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนาวา	อัน	140.19
232	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,302.80
233	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,104.67
234	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.70
235	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	71.50
236	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	79.44
237	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.33
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	64.49