

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย ๔๑๘๙ สวนยางนายมีเพียร โอยสวัสดิ์ ถึง
สวนยางนายเล็ก ปราบราย (หนานนกงู) หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ (เริ่มจากถนนสาย ๔๑๘๙) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม)

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๓๔๕.๖๐ ตร.ม.
๓.๒ งานไหล่ทางหินคลุก	๘.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๔.๔๐ ลบ.ม.
๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๔๓.๒๐ ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๒๙๐.๐๐ กู
- ทรายหยาบ ...๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๒๕.๙๒ ลบ.ม.
- หินผสม ...๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๔๗.๐๐ ลบ.ม.
๓.๕ เหล็กเสริม	
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๐.๒๖ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Expansion joint	๐.๐๘ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Contraction joint	๐.๐๐๔ ตัน
๓.๖ งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๒.๕๘ ลบ.ฟ.
ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๒๘.๘๐ ตร.ม.
๓.๗ แผ่นโฟม	๑.๐๐ แผ่น
๓.๘ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๑.๕๐ ท่อน
๓.๙ แอสฟัลท์	๔.๐๐ ลิตร
๓.๑๐ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ ✓
๕.๒	บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ ใบ ✓
๕.๓	ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ ✓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเขาพระ
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย 4189 สวนยางนายมีเพียร โอยสวัสดิ์ ถึง สวนยางนายเล็ก ปราบราย (หนานนกยูง) เริ่มจาก ถนนสาย 4189
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
ดำเนินการกำหนดราคากลาง	วันที่ 1๙ ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	108,779.36	1.2726	138,432.61	
	ป้ายโครงการ	2,200.00	1.0000	2,200.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			140,632.61	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			140,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายสันต์ ไทรแก้ว) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวัชรินทร์ จงจิตร) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอัมฤา แก้วเกิด)	ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสมชาย ศรีเปารยะ) ลงชื่อ.....กรรมการ (พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)
--	--

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย 4189 สวนยางนายมีเพียร โดยสวัสดิ์ ถึง สวนยางนายเล็ก ปราบราย (หนานนกกุง)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจาก ถนนสาย 4189
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ดำเนินการกำหนดราคากลาง วันที่ 1๙ ธันวาคม 2558

[illegible]

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย 4189 สวนยางนายมีเพียร โอบยสวัสดิ์

ถึง สวนยางนายเล็ก ปราปราช (หนานนกงุง) เริ่มจาก ถนนสาย 4189

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		200.00 บาท/ลบ.ม.	ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ	15 กม.	35.19 บาท/ลบ.ม.	ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	235.19 บาท/ลบ.ม.	
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		350.00 บาท/ลบ.ม.	จ
ค่าขนส่งหินย่อย	70 กม.	160.44 บาท/ลบ.ม.	ฉ
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	510.44 บาท/ลบ.ม.	
ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง		2,831.78 บาท/ตัน	ซ
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	ช
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ช)	2,946.38 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,177.57 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		19,292.17 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	DB Ø 16 มม.	22,812.15 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		22,926.75 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,177.57 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		19,292.17 บาท/ตัน	
- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.		23,688.66 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		23,803.26 บาท/ตัน	

งานไหล่ทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	230 บาท	ก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ลบ.ม.ละ	18.67 บาท	ข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	70 กม.	160.44 บาท/ลบ.ม.	ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		409.11 บาท	ง
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ	งX 1	409.11 บาท	จ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		0 บาท	ฉ
ค่าลี้มกองเกลี่ยเรียบ		25 บาท	
....รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)	ลบ.ม.ละ	434.11 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันดี ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)