

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนจากถนนสายหลังรพ.สต.บ้านปากกระแนะถึงถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ
ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ใช้ทรายถมรองพื้นทาง จำนวน ๑๘๔ ลบ.ม. ใช้ดินถมยกกระดับคันทาง
จำนวน ๑๓๘ ลบ.ม. ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแร่ยิปซัมพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๔๖ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

๓.๑	งานกรุยทาง ถางป่าขุดต่อ	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.
๓.๒	งานทรายถมรองพื้นคันทาง	๑๘๔.๐๐	ลบ.ม.
๓.๓	งานดินถม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๓๘.๐๐	ลบ.ม.
๓.๔	งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแร่(ยิปซัม) พร้อมเกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.	๔๖.๐๐	ลบ.ม.
๓.๕	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	๕.๐๐	ท่อน
๓.๖	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙**

เป็นเงิน ๑๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	ใบประมาณราคา	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓	ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑	นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๖.๒	นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๔	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
๖.๕	นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ บุกเบิกถนนจากถนนสายหลัง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะถึงถนนสายบ้านนายกุล เพชรชนะ หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลัง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ใช้ทรายถมรองพื้นทาง จำนวน ๑๘๔ ลบ.ม. ใช้ดินถมยกระดับคันทางจำนวน ๑๓๘ ลบ.ม. ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแบริบซั่มพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๔๖ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ จุด ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

		รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าต้นทุนงาน	๘๔,๔๗๑.๑๙	๑.๓๕๗๔	๑๑๔,๖๖๑.๑๙	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ป้ายโครงการ	๒,๒๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๐.๐๐	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๑๖,๘๖๑.๑๙	
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน			<u>๑๑๖,๐๐๐.๐๐</u>	
	ราคาเฉลี่ย - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายห้องคมนัน พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ประมาณราคา

(งานถนน)

โครงการ บุกเบิกถนนจากถนนสายหลัง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะถึงถนนสายบ้านนายกุลศุล เพชรชนะ หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลัง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ใช้ทรายถมรองพื้นทาง จำนวน ๑๘๔ ลบ.ม.
 ใช้ดินถมยกระดับคันทางจำนวน ๑๓๘ ลบ.ม. ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแร่(ยิปซัม) พร้อมเกลี่ยเรียบ
 จำนวน ๔๖ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน ๑ จุด ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
๑	งานกรุยทาง ถางป่าขุดต่อ	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๑๐	๒,๘๕๒.๐๐	
๒	งานทรายถมรองพื้นคันทาง	๑๘๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๓.๓๕	๔๑,๐๙๖.๔๐	
๓	งานดินถม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๑๖๔.๖๙	๒๒,๗๒๗.๒๒	
๔	งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแร่(ยิปซัม)	๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๗๖.๔๐	๑๒,๗๑๔.๔๐	
	พร้อมเกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.					
๕	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.	๕	ท่อน	๑,๐๑๖.๒๓	๕,๐๘๑.๑๗	
	รวมค่างานต้นทุน				๘๔,๕๗๑.๑๙	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฆ้องกมนต์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ค่างานต้นทุน

ค่าหินที่แหล่งรวมค่าชุดัก	200.00	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 20 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ (ราคาน้ำมัน 20.00 -20.99)	61.40	บาท
ทางราบผิวทางลาดยาง		
ทางภูเขาผิวลูกรัง		
ค่าล้มกองเกลี่ยเรียบ	15	
ค่าหินถึงหน้างาน	276.40	บาท/ลบ.ม

2.งานดินถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง	50.00	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)	20.49	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 15 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ)	63.36	บาท/ลบ.ม
ระยะทางราบผิวลูกรัง 0 กม *1.24 =		
ระยะทางภูเขาผิวลูกรัง 0 กม *2.8 =		
ค่าผันแปร = /10 =		
ค่าขนส่ง 10 กม. 31.32		
ค่าขนส่ง*ค่าผันแปร =*0 =	0	บาท/ลบ.ม
ส่วนยุบ 0 *(1+2+3) = 1.25	149.69	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยล้มอง	15.00	บาท/ลบ.ม

รวมค่างานต้นทุนดินถม

164.69 บาท/ลบ.ม

ค่าทรายที่แหล่งรวมค่าชุดัก	180.00	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 10 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ (ราคาน้ำมัน 20.00 -20.99)	43.35	บาท
ทางราบผิวทางลาดยาง		
ทางภูเขาผิวลูกรัง		
ค่าล้มกองเกลี่ยเรียบ		
ค่าทรายถึงหน้างาน	223.35	บาท/ลบ.ม

งานวางท่อ

ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร

ท่อน

ค่าท่อ+ค่าขนส่ง 650 บาท/ท่อน

ค่าขนส่งถึงหน้างาน 21.23 บาท/ท่อน

ค่าวาง/ท่อน 345 บาท/ท่อน

ค่าแผ่นพื้น/เมตร - เมตร

รวมค่างานต้นทุนท่อต่อหน่วย 1,016.23

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขน โดยรถบรรทุก 6 ล้อ เทียวละ 5 คัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คัดเทียวละ 100 บาท

ค่าขนส่ง 10 กม. 30.96

ค่าขนส่ง*เทียว+ค่าขึ้นลง 254.8

จำนวนท่อ/เทียว 12

ค่าขนส่งเฉลี่ย/ท่อน 21.23 บาท/ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฆ้องกมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)