



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๘๑

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนทุเรียนนางพัชรี
เมธารินทร์ ถึงสวนยางนายวิจิต ศรีมุข หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการและพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนทุเรียนนางพัชรี เมธารินทร์ ถึงสวนยางนายวิจิต ศรีมุข หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางได้ร่วมกันจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนทุเรียนนางพัชรี เมธารินทร์ ถึงสวนยางนายวิจิต ศรีมุข หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนทุเรียนนางพัชรี เมธารินทร์ ถึงสวนยางนายวิจิต ศรีมุข หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญธิดา)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ลงนามปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

ลงนามนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิริฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

๗ มี.ค. ๒๕๖๑

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนทุเรียนนางพัชรี เมธารินทร์ ถึงสวนยางนาวิจิต ศรีมุกข์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคสล. บนถนนคสล. เดิม ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และช่วงที่ ๒ เทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างถนนเดิม กว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมเป็นความยาวรวมทั้งสิ้น ๒๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๓ ตารางเมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดประมาณการราคาและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม	๗๑๓.๐๑	ตร.ม.
๒. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๕.๖๕	ลบ.ม.
๓. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา๐.๑๕	๗๑๓.๐๑	ตร.ม.
๔. Expansion Joint	๑๒.๐๐	ม.
๕. Contraction Joint	๑๒๙.๐๐	ม.
๖. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางเนตรนภา บุญญธิการ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจาก สายทางสวนทุเรียนนางพรี เมธารินทร์ถึงสวนยางนายวิจิต ศรีมุข หมู่ที่ 8 ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช เป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 3.00 ม.ยาว 209 ม.หนา 0.15 ม.และช่วงที่ 2 เทศคอนกรีตเสริมด้านข้างถนน กว้าง 1.00 ม.ยาว 86.00 ม.หนา 0.15 ม.ความยาวรวม 295 เมตร หรือมีพื้นที่เทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า 713 ตร.ม.รายละเอียดตามเทศบาลเขาพระกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	713.01	3.68	2,623.88	1.4019	5.16	3,678.42
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.65	212.31	7,568.85	1.4019	297.64	10,610.77
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	713.01	355.54	253,503.58	1.4019	498.43	355,386.67
10	Expansion Joint	ม.	12.00	115.74	1,388.88	1.4019	162.26	1,947.07
11	Contraction Joint	ม.	129.00	77.05	9,939.45	1.4019	108.02	13,934.11
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					275,024.64	รวม		385,557.04
ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)								385,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 275,024.64

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัษฎา แก้วเกิด)