

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยท้อน หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลนมาตรฐานการประปานครหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ๓.๑ ระบบกรองน้ำ
- ๓.๒ ระบบท่อและประตูน้ำควบคุมระบบผลิตเป็นท่อ
- ๓.๓ ระบบเก็บน้ำประปา (Storage tank)
- ๓.๔ ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical dosing) พร้อมระบบท่อ
- ๓.๕ ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection) สำหรับผลิตน้ำดิบได้ ๑๐,๐๐๐ ลิตร/ชม.ขึ้นไป
- ๓.๖ ระบบเติมอากาศ (Air Jet)
- ๓.๗ ระบบถังผสมสารเคมี (Chemical mixing tank)
- ๓.๘ ระบบปั๊มสูบน้ำประปา ปั๊มสูบน้ำซัมเมอร์ส กำลังสูบ ๒๐ ลบ.ม./ชม. สูง ๒๐ ม.
- ๓.๙ ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ ๒๒๐V ๕๐Hz ๑P๒W หรือ ๓๘๐V ๓P๓W
- ๓.๑๐ เครื่องมือวัดค่า pH และเครื่องมือวัดค่าความขุ่นอย่างดี
- ๓.๑๑ อาคารควบคุมการผลิตน้ำได้ระบบผลิต
- ๓.๑๒ ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ยาวประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมค่าแรงชุด-กลบ และประกอบท่อ
- ๓.๑๓ ฐานของระบบการผลิต

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ รายละเอียดประมาณการราคากลาง จำนวน ๙ ใบ
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณการราคากลาง จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายวัชรินทร์ จงจิตร | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายฆ้องคมน์ พลอินทร์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๖.๔ พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน | ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |
| ๖.๕ นายอัษฎา แก้วเกิด | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ/เลขานุการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๒. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๑๑๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยท้อน หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลนมาตรฐานการประปานครหลวง งบประมาณดำเนินการ ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมคือราคา ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคากลางที่เหมาะสมกับการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยท้อน หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลนมาตรฐานการประปานครหลวง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยท้อน หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลนมาตรฐานการประปานครหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายช้องคมน์ พลอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.

(จิระศักดิ์ ชูตน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ/เลขานุการ

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ 29 ก.ย. 2557

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิริฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่ 29 ก.ย. 2557

แบบแสดงปริมาณค่าจ้างงานก่อสร้าง

แบบ ป-ร-4

โครงการก่อสร้าง				ประเภทแบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน				แบบ ปร-4			
เจ้าของโครงการ		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		สถานที่ก่อสร้าง		พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน					
แบบเลขที่		แบบมาตรฐานประเภทอาคารขนาดใหญ่		หน่วยงานสำรวจ		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น					
วิธีดำเนินการ		จ้างเหมาโดยวิธีการสอบราคา		ประมาณราคาเมื่อ		วันที่ 25 กันยายน 2557					
ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุและแรงงาน						หมายเหตุ	
		หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาวัสดุ	ราคา	ราคาค่าแรง	รวมราคา			
	ระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานขนาดใหญ่ อัตราการผลิต 10,000 ลิตร/ชม.ขึ้นไป แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ขนาด Ø1,500 มม. X 18.00 ม. วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม.	Set	1							ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2557	
1	ระบบกรองน้ำ (Sand filter)	Set	1							1.ตามแบบมาตรฐานงาน	
	วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม. ขนาด Ø1,500 มม. สูง 3.0 ม.ประกอบด้วย	กก.	988	35	34,580	0	0	34,580		ในการก่อสร้างและติดตั้ง	
1.1	ท่อรับน้ำเข้ากรองท่อน้ำล้างกรองและท่อระบายอากาศ	ชุด	1	24,000	24,000	8,000	8,000	32,000		ระบบประปาหมู่บ้านของ	
1.2	ระบบกรองน้ำพร้อมหัวกรอง ABS 1 นิ้ว อัตรากรอง 10 ม ³ /ชม.ขึ้นไป									ประธานครหลวงแบบ	
	- ชุดแผ่นเหล็กเจาะรู 25.00 มม. ระยะห่างระหว่างรู 10 ซม. ตามแบบ	ชุด	1	136,000	136,000	68,250	68,250	204,250		รวมระบบผลิตในชุด	
	- กรวดกรองขนาด 5~10 มม. ทรายกรองขนาด 0.6~0.8 มม. หนา รวม 60 ซม.	ชุด	1	6,360	6,360	4,240	4,240	10,600		เดียวกันเท่านั้น	
	- แผ่นเหล็กปิดระหว่างระบบกรองและรับน้ำหลังกรองขนาด Ø1,500 มม.(ตามแบบ)	ชุด	1	37,500	37,500	18,750	18,750	56,250			
1.3	การกรองแอมทราไปซ์ขนาด 1.00~2.00 มม. หนา 20 ซม	ชุด	1	11,280	11,280	5,000	5,000	16,280			

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเมืองมนต์ พลอินทร์)

(ลงชื่อ).....

(นายวิชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ศรีเปายะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(นายอัมมวาท แก้วเกิด)

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุและแรงงาน					หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาวัสดุ	ราคา	ราคาค่าแรง	รวมราคา	
1.4	การล้างยอนด้วยน้ำที่แรงดัน 15~20 เมตร พร้อมถังหมอยิง ขนาด 2 hp 2 เครื่อง	ชุด	1	37,500	37,500	18,750		56,250	
1.5	ช่องเข้าไปบำรุงรักษาขนาด 500 มม. พร้อมหน้างาน	ชุด	1	6,000	6,000	4,000		10,000	
	รวม หัวข้อที่ 1				293,220		126,990	420,210	
2	ระบบท่อและประตูควบคุมระบบผลิตเป็นท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว PN 8.5 และระบบประตูน้ำกักเก็บหรือประตูน้ำ (Gate Valve) Ø 2 นิ้ว อัตราการผลิต 10,000 ลิตร/ชม. ขึ้นไป ประกอบด้วย	Set	1						2-3 ตามแบบมาตรฐานงานในการก่อสร้างและติดตั้งระบบประปา
2.1	- ระบบท่อภายในระบบผลิตน้ำ	ชุด	1	44,000	44,000	22,000	22,000	66,000	หมู่บ้านของประปา นครหลวงแบบระบบผลิต
2.2	- ระบบประตูน้ำควบคุมระบบผลิต	ชุด	1	20,000	20,000	10,000	10,000	30,000	ในชุดเดียวกันเท่านั้น
	รวม หัวข้อที่ 2				64,000		32,000	96,000	
3	ระบบเก็บน้ำประปา (Storage tank)	กก.	2,559	35	89,565	0		89,565	5-7 ตามแบบมาตรฐานงานในการก่อสร้างและติดตั้งระบบประปา
3.1	วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม. ขนาด Ø 1,500 มม. X 15.00 ม.	ชุด	1	43,200	43,200	155,000	155,000	198,200	หมู่บ้านของประปา นครหลวงแบบระบบผลิต
3.2	งานประกอบ	ชุด	1	21,600	21,600	38,880	38,880	60,480	ในชุดเดียวกันเท่านั้น
3.3	แผ่นเหล็กหน้างานบน ตามแบบ	ชุด	1	21,600	21,600	7,200	7,200	28,800	
3.4	แผ่นเหล็กหน้างานตามบดล่าง ตามแบบ	ชุด	1	21,600	21,600				

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเมืองคมนัน พลอินทร์)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุและแรงงาน						หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง	รวมราคา			
	3.5 ช่องเข้าไปบำรุงรักษาขนาด 500มม. พร้อมหน้างาน	ชุด	1	6,000	6,000	1,500	7,500			
	3.6 ท่อน้ำเข้าและท่อออกพร้อมหน้างานขนาด Ø 4 นิ้ว และท่ออากาศ	ชุด	1	20,000	20,000	5,000	25,000			
	รวม หัวข้อที่ 3				201,965	207,580	409,545			
4	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical dosing) พร้อมระบบท่อ									
4.1	- ปั๊มจ่ายคลอรีน (Cl ₂ dosing pumps) 7 L/hr	ชุด	1	15,000	15,000	0	15,000			
	รวม หัวข้อที่ 4				15,000	0	15,000			
5	ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection) สำหรับผลิตน้ำดิบได้ 10,000 ลิตร/ชม. ขึ้นไป									
5.1	- การฆ่าเชื้อโรคในน้ำดิบ (Pre-Chlorine) ไม่เกิน 0.3 ppm	หัวจ่าย	1	10,000	10,000	0	10,000			
5.2	- การฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา (Post-Chlorine) ไม่เกิน 0.8 ppm	หัวจ่าย	1	10,000	10,000	0	10,000			
	รวม หัวข้อที่ 5				20,000	0	20,000			
6	ระบบเติมอากาศ (Air Jet)	Sets	1	15,000	15,000	0	15,000			
	รวม หัวข้อที่ 6				15,000	0	15,000			
7	ระบบถังผสมสารเคมี (Chemical mixing tank)									
	ถัง PVC หรือ Fiberglass ผสมคลอรีน ขนาด 500 L	ถัง	1	6,000	6,000	0	6,000			
	รวม หัวข้อที่ 7				6,000	0	6,000			

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายผ่องคมนัน พลอินทร์)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ..... กรรมการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมชาย ศรีปารยะ)

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุและแรงงาน					หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาวัสดุ	ราคา	ราคาค่าแรง	รวมราคา	
11.5	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมติดตั้ง	งาน							
	D1	ชุด	2	2,700	5,400	0	0	5,400	
	W1 หน้าต่างบานเกล็ด 3 ช่องบาน	ชุด	4	3,500	14,000	0	0	14,000	
	W2 หน้าต่างบานเกล็ด 2 ช่องบาน	ชุด	2	2,000	4,000	0	0	4,000	
11.6	งานไฟฟ้า	งาน							
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์ ขาสปริง	ชุด	1	200	200	200	200	400	
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 32 วัตต์ ดวงโคมขอบทองเหลือง	ชุด	1	550	550	200	200	750	
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 18 วัตต์ ขาสปริง	ชุด	2	150	300	0	0	300	
	สวิตช์ เปิด - ปิด แบบฝังบล็อกพลาสติก	อัน	5	25	125	0	0	125	
	เต้ารับ	อัน	7	29	203	0	0	203	
	โหนดควบคุมระบบ(เฉพาะในห้อง)พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1	5,000	5,000	0	0	5,000	
	รวม หัวข้อที่ 11				119,312		12,430	131,742	
	รวมราคาส่งก่อสร้าง				844,497		379,000	1,223,497	
12	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ยาวประมาณ 3,000 เมตร พร้อมค่าแรงขุด-กลบ และ ประกอบท่อ								

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเมืองคมนัน พลอินทร์)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(จรัสศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุและแรงงาน					หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาวัสดุ	ราคา	ราคาค่าแรง	รวมราคา	
12.1	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	เมตร	200	149	29,800	25	5,000	34,800	
12.2	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	เมตร	800	99	79,200	20	16,000	95,200	
12.3	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	เมตร	1,000	42	42,000	15	15,000	57,000	
12.4	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว	เมตร	1,500	26	39,000	10	15,000	54,000	
12.5	- อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม							9,234	
รวมราคาท่อเมนและท่อจ่ายน้ำความยาวประมาณ 3,000 เมตร								250,234	
13	ฐานของระบบการผลิต	Set							โครงสร้างรับน้ำหนักที่ใช้
13.1	งานปรับพื้นที่	งาน	90	0	0	20	1,800	1,800	เสาเข็มใช้เกณฑ์การเจาะ
	งานปรับพื้นที่	งาน	1	0	0	500	500	500	ตรวจทดสอบการรับ
	งานปักฝั	ลบ.ม.	2	0	0	283	566	566	น้ำหนักของดินในท้องถิ่น
13.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	งาน	3	200	600	200	600	1,200	ท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเอง
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1	1,350	1,350	185	185	1,535	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5								

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวีรินทร์ จงจิตร) (นายสมชาย ศรีเปารยะ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (จิระศักดิ์ ชูตน) (นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ		ค่าวัสดุและแรงงาน					หมายเหตุ	
		หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาวัสดุ	ราคา	ราคาค่าแรง	รวมราคา		
13.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 เหล็ก DB 12 SD 30 เหล็ก RB 9 SR 24 เหล็ก RB 6 SR 24 เหล็ก ตระแกรง 4 มม.@ 0.20 ม. ลวดผูกเหล็ก	ลบ.ม.	20	1,682	33,640	306	6,120	39,760		
		งาน								
		เส้น	160	190	30,400	25	4,000	34,400		
		เส้น	1	100	100	15	15	115		
		เส้น	34	50	1,700	15	510	2,210		
		ตร.ม.	4	26	104	5	20	124		
13.4 งานไม้แบบ	ไม้แบบคอนกรีต คิดที่ 30 % ใช้แล้วหมดไป ตะปู	กก.	20	48	960	0	0	960		
		งาน								
		ตร.ม.	17	256	4,352	115	1,955	6,307		
		กก.	35	30	1,050	0	0	1,050		
รวมราคาค่าฐานของระบบผลิต					74,256		16,271	90,527		
รวมราคาวัสดุและแรงงานงานโครงการประมาณการประมาณขนาดใหญ่								1,564,258		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายห้องคมนัน พลอินทร์)

(ลงชื่อ) พ.อ.

(จิระศักดิ์ ขุนตน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัมมฤ แก้วเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าวัสดุและแรงงาน						หมายเหตุ
		ปริมาณ		ราคา	ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง	รวมราคา	
		หน่วย	จำนวน					

หมายเหตุ

- 1) รายการวัสดุงานก่อสร้างให้ คิดค่า FACTOR (F) เป็นรายการตามค่าแปรผันในงานแต่ต้องคิดเงินเป็นการประกอบอาคารเป็นค่าก่อสร้างจริงเป็นเกณฑ์
- 2) ราคาวัสดุในโครงการรวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
- 3) ระยะขนส่งใช้ตามประกาศ ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ ปัจจุบันเป็นตัวกำหนด
- 4) ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ตัน ในการคำนวณให้ราคาน้ำมันรวมระยะทางส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปีม ปตท. ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ตั้งโครงการ ณ วันที่ประมาณราคา เช่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลขณะนั้นราคาลิตรละ 30.39 บาท ให้เลือกใช้จากรางที่ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาทต่อลิตร
- 5) ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ลงวันที่ 30 มีนาคม 2557

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายช้องคมน์ พลอินทร์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)