

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชั้นระ (แพรกซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๗๑๖ /2557 ลว. ๑๑ พฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	822,564.85	1.3574	1,116,549.53	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ป้ายโครงการ			1,200.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,117,749.53	
	คิดเป็นราคากลาง			1,117,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายห้องคมน์ พลอินทร์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณการ งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชั้นระ (แพรกซ้าย)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๔ ตร.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๗๘๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่เดิม	2,124.00	ตร.ม.	-	-	3.10	6,584.40	6,584.40
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	106.20	ลบ.ม.	246.32	26,159.18	25.00	2,655.00	28,814.18
3	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	318.60	ลบ.ม.	-	-	306.00	97,491.60	97,491.60
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ .336 กก./ลบ.ม.	2,141.00	ถุง	149.67	320,443.47	-	-	320,443.47
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	191.16	ลบ.ม.	246.32	47,086.53	-	-	47,086.53
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	347.27	ลบ.ม.	581.44	201,916.67	-	-	201,916.67
4	เหล็กเสริม							
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	2.51	ตัน	23,850.30	59,864.25	3,401.00	8,536.51	68,400.76
	-RB Ø 15 มม. Constraction joint	0.53	ตัน	23,713.04	12,567.91	3,401.00	1,802.53	14,370.44
	-RB Ø 15 มม. Expension joint	0.06	ตัน	23,713.04	1,422.78	3,401.00	204.06	1,626.84
5	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	14.29	ลบ.ฟ.	562.71	8,041.13	-	-	8,041.13
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	159.30	ตร.ม.	-	-	115.00	18,319.50	18,319.50
6	แผ่นโฟม	9.00	แผ่น	20.00	180.00	5.00	45.00	225.00
7	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	6.00	ท่อน	847.72	5,086.32	345.00	2,070.00	7,156.32
	ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3							
8	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	20.00	ท่อน	51.40	1,028.00	5.00	100.00	1,128.00
9	แอสฟัลท์	32.00	ลิตร	20.00	640.00	10.00	320.00	960.00
	รวมค่างานต้นทุน							822,564.85

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(จิระศักดิ์ ชูตน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ/เลขานุการ

ค่างานต้นทุน	ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง	30.00-30.99 บาท/ลิตร	(10 ล้อ)
ค่าทรายหยาบที่แหล่ง			200.00 บาท/ลบ.ม.ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ		15 กม.	46.32 บาท/ลบ.ม.ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน		(...ก+...ข)	246.32 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง			355.14 บาท/ลบ.ม.จ
ค่าขนส่งหินย่อย		75 กม.	226.30 บาท/ลบ.ม.ฉ
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน		(...จ+...ฉ)	581.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง			2,831.78 บาท/ตันช
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์		75 กม.	161.64 บาท/ตันซ
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน		(...ช+...ซ)	2,993.42 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.		23,551.40 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		75 กม.	161.64 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			23,713.04 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	DB Ø 16 มม.		22,812.15 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		75 กม.	161.64 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			22,973.79 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.		23,551.40 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		75 กม.	161.64 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			23,713.04 บาท/ตัน
- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.			23,688.66 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		75 กม.	161.64 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			23,850.30 บาท/ตัน

งานวางท่อ

ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร	6	ท่อ
ค่าท่อ	747.66	บาท/ท่อ
ค่าขนส่งถึงหน้างาน	100.055	บาท
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง	847.715	บาท/ท่อ
ค่าแผ่นพื้น		เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 75 กม. = (161.64*13)+300

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 2401.32/24

= 100.055