

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนยางนางสุทัศน์ ถวาย
ถึงสวนยางสายสมเกียรติ จันทร์ชุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1439 /2557 ลว. 26 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	513,724.05	1.3574	697,329.03	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ป้ายโครงการ			1,200.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			698,529.03	
	คิดเป็นราคากลาง			698,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายสันต์ ไทรแก้ว)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายวัชรินทร์ จงจิตร)	
(ลงชื่อ) พ.จ.อ.		กรรมการ
	(จิระศักดิ์ ชูตน)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสมชาย ศรีเปารยะ)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายอัษฎา แก้วเกิด)	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณการ งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ 12

มกราคม 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนยางนางสุทัศน์ ถวาย ถึงสวนยาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ

นายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ 10

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางดินถม ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1439 /2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	1,620.00	ตร.ม.	-	-	3.10	5,022.00	5,022.00
2	งานโหล่ทางดินถม	41.00	ลบ.ม.	150.23	6,159.43	-	-	6,159.43
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	68.00	ลบ.ม.	270.00	18,360.00	-	-	18,360.00
1	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.2)	202.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	61,965.00	61,965.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ .336 กก./ลบ.ม.	1,361.00	ถุง	148.00	201,428.00	-	-	201,428.00
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	122.00	ลบ.ม.	270.00	32,940.00	-	-	32,940.00
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	221.00	ลบ.ม.	544.33	120,296.93	-	-	120,296.93
5	เหล็กเสริม							
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	1.60	ตัน	26,343.71	42,149.94	2,743.00	4,388.80	46,538.74
	-RB Ø 15 มม. Constraction joint	0.34	ตัน	23,668.38	8,047.25	2,743.00	932.62	8,979.87
	-RB Ø 15 มม. Expension joint	0.04	ตัน	23,668.38	946.74	2,743.00	109.72	1,056.46
6	งานไม้แบบ	68.00	ตร.ม.	11.50	782.00	133.00	9,044.00	9,826.00
7	แผ่นโฟม	8.00	แผ่น	20.00	160.00	-	-	160.00
8	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	11.00	ท่อน	49.53	544.83	-	-	544.83
	แอสฟัลท์	20.00	ลิตร	20.00	400.00	2.34	46.80	446.80
รวมค่างานต้นทุน								513,724.05

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(จิระศักดิ์ ชุติน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ