

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนยางนายพิชิตชัย ศรีมุข
ถึงสวนยางนายเจริญ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ (ห้วยสาย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1439 /2557 ลว. 26 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	342,528.86	1.3574	464,948.67	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ป้ายโครงการ			1,200.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			466,148.67	
	คิดเป็นราคากลาง			466,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(จิระศักดิ์ ชูตน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณการ งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนยางนายพิชิตชัย ศรีมุกข์ ถึงสวนยาง สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ

นายเจริญ ยังกิตติมานุศักดิ์ (ห้วยสาย)

รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถม ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 1439 /2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	1,080.00	ตร.ม.	-	-	3.10	3,348.00	3,348.00
2	งานไหล่ทางดินถม	27.00	ลบ.ม.	150.23	4,056.21	-	-	4,056.21
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	45.00	ลบ.ม.	270.00	12,150.00	-	-	12,150.00
4	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.2)	135.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	41,310.00	41,310.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ .336 กก./ลบ.ม.	907.00	ถุง	148.00	134,236.00	-	-	134,236.00
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	81.00	ลบ.ม.	270.00	21,870.00	-	-	21,870.00
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	147.00	ลบ.ม.	544.33	80,016.51	-	-	80,016.51
5	เหล็กเสริม							
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	1.06	ตัน	26,343.71	27,924.33	2,743.00	2,907.58	30,831.91
	-RB Ø 15 มม. Constraction joint	0.22	ตัน	23,668.38	5,207.04	2,743.00	603.46	5,810.50
	-RB Ø 15 มม. Expension joint	0.02	ตัน	23,668.38	473.37	2,743.00	54.86	528.23
6	งานไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	11.50	517.50	133.00	5,985.00	6,502.50
7	แผ่นโฟม	8.00	แผ่น	20.00	160.00	-	-	160.00
8	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	8.00	ท่อน	49.53	396.24	-	-	396.24
9	แอสฟัลท์	14.00	ลิตร	20.00	280.00	2.34	32.76	312.76
	รวมค่างานต้นทุน							341,528.86

(ลงชื่อ)

(นายवलันต์ ไทรแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(จิระศักดิ์ ชูตน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ