

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนน้ำล้นคลองผวน หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ โดยทำการเทคอนกรีตผิวจราจร
ประมาณ ๑๖.๐๕ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมผนังคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ ทราयरองใต้ผิวคอนกรีต	๔.๐๐	ลบ.ม.
๔.๒ งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓.๕๐	ลบ.ม.
๔.๓ งานไม้แบบ	๕.๗๖	ตร.ม.
๔.๔ เหล็ก rb ๑๖	๐.๐๕๐	ตัน
๔.๕ เหล็ก rb ๑๑๒	๐.๐๕๐	ตัน
๔.๖ ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๒,๖๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ ข้อมูลงานคอนกรีต	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ งานไม้แบบ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
๗.๒ นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ
๗.๓ นายสุวรรณรักษ์ บุญยัง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นคลองผวน (บริเวณคลองผวน) หมู่ที่ 8,9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงานเหคนกกรัฒนกิจจริงจริงไม่น้อยกว่า 16.05 ตร.ม.หนา 0.15 เมตรพร้อมผนังคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตรสูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	4.00	651.28	2,605.12	1.2764	831.29	3,325.18
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	3.50	2,696.56	9,437.96	1.2764	3,441.89	12,046.61
3	งานไม้แบบ	ตร.ม.	5.76	407.00	2,344.32	1.2764	519.49	2,992.29
4	เหล็กเสริม	ตัน	-	-	-		-	-
4.1	เหล็ก rb ϕ 6	ตัน	0.050	33,770.44	1,688.52	1.2764	43,104.59	2,155.23
4.2	เหล็ก rb ϕ 12	ตัน	0.050	31,069.70	1,553.49	1.2764	39,657.37	1,982.87
4.3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.00	64.17	128.34	1.2764	81.91	163.81
					17,757.75		รวม	22,665.99
ตัวอักษร (-สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	22,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	17,757.75
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอัมภา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นายสุวรรณรักษ์ บุญยัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเตลยม

โครงการซ่อมแซมถนนมาลัยคล่องพวน (บริเวณคลองพวน) วันที่ 8,9 ตุลาคมพ.ร.ช. อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่น้อยกว่า 16.05 ตร.ม.หนา 0.15 เมตรสูง 5.00 เมตรสูง 0.80 เมตรหนา 0.15 เมตร

อยู่ในห้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตแดนที่ 2 ราคา 35.00 - 35.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์
ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

L

[illegible]

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

11/17/21	145451	145471
----------	--------	--------

[illegible]

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพถมตัวผิวแห้ง)

Class of Concrete					ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต					400:734:1019	350:800:1030	320:835:1070	290:868:1015	240:728:1218
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	3,261.94 =	3,425.03	1,370.01	1,198.76	1,096.01	993.26	822.01
2	ทราย	1.05 x	651.28 =	683.84	501.94	547.07	571.01	593.57	497.84
3	หิน	1.05 x	644.01 =	676.21	689.06	696.50	723.54	686.35	823.62
4	ค่าแรงผสม - เท				-	-	-	-	-
รวม					2,561.01	2,442.33	2,390.56	2,273.18	2,143.47

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete					ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต					400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:520:725	240:520:870
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	3,261.94 =	3,425.03	1,370.01	1,198.76	1,096.01	993.26	822.01
2	ทราย	1.20 x	651.28 =	781.53	409.52	447.04	465.79	406.40	406.40
3	หิน	1.15 x	644.01 =	740.61	539.16	545.09	565.83	536.94	644.33
4	ค่าแรงผสม - เท				-	-	-	-	-
รวม					2,318.70	2,190.88	2,127.63	1,936.60	1,872.73

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00 ตร.ม.					
ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00 ลบ.ฟ. @	575.70 บาท	=	575.70 บาท/ตร.ม.	[1]	
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @	575.70 บาท	=	172.71 บาท/ตร.ม.	[2]	
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	26.84 บาท	=	8.05 บาท/ตร.ม.	[3]	
ตะปู	0.25 กก. @	51.40 บาท	=	12.85 บาท/ตร.ม.	[4]	
		รวม	=	769.31 บาท/ตร.ม.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก [5]			=	192.33 บาท/ตร.ม.	[6]=[5]/4	
น้ำมันทาสีไม้(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)			=	- บาท/ตร.ม.	[7]	
ค่าแรงไม้แบบ			=	133.00 บาท/ตร.ม.	[8] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ	
รวมค่างานต้นทุน			=	325.33 บาท/ตร.ม.	[9]=[6]+[7]+[8]	
ราคาที่กำหนด			=	325.00 บาท/ตร.ม.	[10]=[9]	

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00 ตร.ม.					
ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00 ลบ.ฟ. @	575.70 บาท	=	575.70 บาท/ตร.ม.	[1]	
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @	575.70 บาท	=	172.71 บาท/ตร.ม.	[2]	
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	26.84 บาท	=	8.05 บาท/ตร.ม.	[3]	
ตะปู	0.25 กก. @	51.40 บาท	=	12.85 บาท/ตร.ม.	[4]	
		รวม	=	769.31 บาท/ตร.ม.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก [5]			=	153.86 บาท/ตร.ม.	[6]=[5]/5	
น้ำมันทาสีไม้(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)			=	- บาท/ตร.ม.	[7]	
ค่าแรงไม้แบบ			=	133.00 บาท/ตร.ม.	[8] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ	
รวมค่างานต้นทุน			=	286.86 บาท/ตร.ม.	[9]=[6]+[7]+[8]	
ราคาที่กำหนด			=	286.00 บาท/ตร.ม.	[10]=[9]	

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00 ตร.ม.					
ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00 ลบ.ฟ. @	575.70 บาท	=	575.70 บาท/ตร.ม.	[1]	
ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	1.00 ตร.ม.	62.50 บาท	=	62.50 บาท/ตร.ม.	[2]	
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ. @	575.70 บาท	=	172.71 บาท/ตร.ม.	[3]	
ตะปู	0.25 กก. @	51.40 บาท	=	12.85 บาท/ตร.ม.	[4]	
		รวม	=	823.76 บาท/ตร.ม.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก [5]			=	274.59 บาท/ตร.ม.	[6]=[5]/3	
น้ำมันทาสีไม้(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)			=	- บาท/ตร.ม.	[7]	
ค่าแรงไม้แบบ			=	133.00 บาท/ตร.ม.	[8] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ	
รวมค่างานต้นทุน			=	407.59 บาท/ตร.ม.	[9]=[6]+[7]+[8]	
ราคาที่กำหนด			=	407.00 บาท/ตร.ม.	[10]=[9]	

แบบฟอร์มบัญชีเลขได้ใช้

การตั้งชื่อต้นไม้ใช้ตัวอักษร VLOOKUP ตัวอย่างการมีค่าขนส่ง 10 คือ ระยะขนส่ง 5 กม. ต้องการคำนวณค่าขนส่งหน่วยเป็น บาท/ลบ.ม. พิมพ์ =VLOOKUP(E4,F10:H209,3)

E4 คือ ระยะขนส่ง 5 กม. F10:H209 ขอบเขตของตารางค่าขนส่ง 10 คือ เลข 3 คือ คอลัมน์ของขอบเขตตารางที่ให้แสดงค่า ในที่นี้ต้องการให้แสดงค่าบรรทัดหน่วยเป็น ลบ.ม. จึงเป็น คอลัมน์ที่ 3 หากต้องการหน่วยเป็นตันให้เปลี่ยนเป็นเลข 2

Ex. ระยะขนส่ง 5 กม. ผลลัพธ์ 22.94 บาท/ลบ.ม.

ลำดับ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าบรรทัด	ค่าบรรทัด
กม.	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.
1	13.87	19.42		
2	15.84	22.18		
3	17.81	24.93		
4	19.78	27.69		
5	21.75	30.45		
6	23.72	33.20		
7	26.36	36.90		
8	29.78	41.69		
9	33.20	46.49		
10	36.63	51.28		
11	40.06	56.08		
12	43.48	60.87		
13	46.91	65.67		
14	50.33	70.46		
15	53.75	75.26		
16	57.18	80.05		
17	60.60	84.85		
18	64.03	89.64		
19	67.45	94.44		
20	70.88	99.23		
21	74.30	104.02		
22	77.73	108.82		
23	81.15	113.62		
24	84.58	118.41		
25	88.00	123.21		

ลำดับ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าบรรทัด	ค่าบรรทัด
กม.	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.
1	8.32	11.65		
2	10.34	14.47		
3	12.35	17.29		
4	14.37	20.11		
5	16.38	22.94		
6	18.40	25.76		
7	20.41	28.58		
8	22.66	31.73		
9	25.34	35.48		
10	28.02	39.22		
11	30.69	42.97		
12	33.37	46.71		
13	36.04	50.46		
14	38.72	54.21		
15	41.39	57.95		
16	44.07	61.70		
17	46.75	65.44		
18	49.42	69.19		
19	52.10	72.94		
20	54.78	76.69		
21	57.45	80.43		
22	60.13	84.18		
23	62.80	87.92		
24	65.48	91.67		
25	68.16	95.42		

ลำดับ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าบรรทัด	ค่าบรรทัด
กม.	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.
1	4.63	6.48		
2	6.14	8.60		
3	7.66	10.72		
4	9.17	12.84		
5	10.68	14.96		
6	12.20	17.08		
7	13.71	19.20		
8	15.22	21.31		
9	16.74	23.43		
10	18.25	25.55		
11	19.76	27.67		
12	21.28	29.79		
13	22.79	31.91		
14	24.31	34.03		
15	25.88	36.23		
16	27.56	38.58		
17	29.24	40.94		
18	30.93	43.30		
19	32.61	45.66		
20	34.29	48.01		
21	35.98	50.37		
22	37.66	52.73		
23	39.35	55.09		
24	41.03	57.44		
25	42.71	59.80		

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	พื้นที่
			ฝนชุก
1	งานถ่างป่าชุด		
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.97
2	งานดินคันทาง		
	ชุด - ขน	ลบ.ม. รวม	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แฉ่น	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง		
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. รวม	9.12
	หินลู - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	35.45
	- ดันและตัก	ลบ.ม. รวม	43.90
	หินแสง - เสาขระบิต	ลบ.ม. ปกติ	70.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. รวม	86.18
4	งานวัสดุหัดเลือก ลูกกรองทั้งทาง		
	ชุด - ขน	ลบ.ม. รวม	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แฉ่น	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แฉ่น	61.07
5	งานหล่อทางลูกรัง ผสม - บดทับ		
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แฉ่น	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แฉ่น	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)		
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แฉ่น	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แฉ่น	97.64
7	งานตัดแต่งข้างบันได		
		ลบ.ม. แฉ่น	8.89
8	งานทุรหรือกันทางเดิมแล้วบดทับ		

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.5 ทาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นคลองผวน (บริเวณคลองผวน) หมู่ที่ 8,9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ

งานวางป่าและชุดต่อ,ปรับเกลี่ยคันทาง

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	ถางป่าชุดต่อขนาดกลาง		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		=	0.00 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการ)
	ค่างานต้นทุน	=	0.00 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

หมายเหตุ

งานถางป่าชุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง	มีการถางถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าชุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าชุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	600.00 บาท/ลบ.ม [1]
ค่าขนส่ง = 10 กม.		=	51.28 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง6ล้อ)
รวม		=	651.28 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว 651.28 x 1.00		=	651.28 บาท/ลบ.ม [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)		=	- บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)x75%
	ค่างานต้นทุน	=	651.28 บาท/ลบ.ม [6]=[4]+[5]

งานคอนกรีตโครงสร้าง

ค่าคอนกรีต	1.00	ลบ.ม. @	2,390.56	=	2,390.56 บาท	[1]
ค่าแรงเทคอนกรีต	1.00	x	306.00	=	306.00 บาท	[2]บัญชีข้อมูลค่าแรง
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,696.56 บาท	[3]=[1]+[2]
ค่างานต้นทุน	1.00	/	2696.56	=	2,696.56 บาท/ลบ.ม. [4]=[3]/[1]	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม



เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

ค่าจ้างงาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 5	12.9576	0.8333	5.5000	19.2909	1.1929	1.0700	1.2764
10	9.8195	0.8333	5.5000	16.1528	1.1615	1.0700	1.2428
15	9.1514	0.8333	5.5000	15.4847	1.1548	1.0700	1.2356
20	8.4931	0.8333	5.5000	14.8264	1.1483	1.0700	1.2287
25	6.9990	0.8333	5.5000	13.3323	1.1333	1.0700	1.2126
30	7.3924	0.8333	5.0000	13.2257	1.1323	1.0700	1.2116
35	6.8854	0.8333	5.0000	12.7187	1.1272	1.0700	1.2061
40	6.1578	0.8333	5.0000	11.9911	1.1199	1.0700	1.1983
45	5.5918	0.8333	4.5000	10.9251	1.1093	1.0700	1.1870
50	5.1391	0.8333	4.5000	10.4724	1.1047	1.0700	1.1820
55	5.0155	0.8333	4.5000	10.3488	1.1035	1.0700	1.1807
60	4.8663	0.8333	4.5000	10.1996	1.1020	1.0700	1.1791
65	5.0600	0.8333	4.0000	9.8933	1.0989	1.0700	1.1758
70	4.9728	0.8333	4.0000	9.8061	1.0981	1.0700	1.1750
75	4.7382	0.8333	4.0000	9.5715	1.0957	1.0700	1.1724
80	4.5083	0.8333	4.0000	9.3416	1.0934	1.0700	1.1699
85	4.3054	0.8333	4.0000	9.1387	1.0914	1.0700	1.1678
90	4.2180	0.8333	4.0000	9.0513	1.0905	1.0700	1.1668
95	4.1334	0.8333	4.0000	8.9667	1.0897	1.0700	1.1660
100	3.9802	0.8333	4.0000	8.8135	1.0881	1.0700	1.1643
105	4.4448	0.8333	3.5000	8.7781	1.0878	1.0700	1.1639
110	4.3394	0.8333	3.5000	8.6727	1.0867	1.0700	1.1628
115	4.1971	0.8333	3.5000	8.5304	1.0853	1.0700	1.1613
120	4.0667	0.8333	3.5000	8.4000	1.0840	1.0700	1.1599
125	4.0120	0.8333	3.5000	8.3453	1.0835	1.0700	1.1593
130	3.9901	0.8333	3.5000	8.3234	1.0832	1.0700	1.1590
135	3.8822	0.8333	3.5000	8.2155	1.0822	1.0700	1.1580
140	3.7820	0.8333	3.5000	8.1153	1.0812	1.0700	1.1569
145	3.6887	0.8333	3.5000	8.0220	1.0802	1.0700	1.1558
150	3.6016	0.8333	3.5000	7.9349	1.0793	1.0700	1.1549
155	3.5201	0.8333	3.5000	7.8534	1.0785	1.0700	1.1540
160	3.4437	0.8333	3.5000	7.7770	1.0778	1.0700	1.1532
165	3.3720	0.8333	3.5000	7.7053	1.0771	1.0700	1.1525
170	3.3045	0.8333	3.5000	7.6378	1.0764	1.0700	1.1517
175	3.2408	0.8333	3.5000	7.5741	1.0757	1.0700	1.1510
180	3.1807	0.8333	3.5000	7.5140	1.0751	1.0700	1.1504
185	3.1238	0.8333	3.5000	7.4571	1.0746	1.0700	1.1498
190	3.0699	0.8333	3.5000	7.4032	1.0740	1.0700	1.1492
195	3.0188	0.8333	3.5000	7.3521	1.0735	1.0700	1.1486
≥ 200	2.9702	0.8333	3.5000	7.3035	1.0730	1.0700	1.1481

หมายเหตุ

- กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างงานที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

