

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึง คลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานดินชุดพร้อมชนทั้ง	๗๕.๐๐ ลบ.ม.
๓.๒ งานทรายรองพื้น	๕.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานเทคอนกรีตระบายน้ำ	๒๐.๘๖ ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๔๐.๐๐ ถุง
- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๒.๕๒ ลบ.ม.
- หินผสมคอนกรีต	๒๒.๗๔ ลบ.ม.
๓.๔ งานเหล็กเสริม	
- เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๗๗ ตัน
๓.๕ ไม้แบบ ๑ ๑/๒"x3"	๔๐.๐๐ ม.
๓.๖ ลวดผูกเหล็ก	๒๒.๐๐ กก.
๓.๗ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์	จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฆ้องคมน์	พลอินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย	ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายอัษฎา	แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นางกรรณกาญจน์	ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๑๑

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี จำนวน ๒ โครงการ และโครงการระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ โครงการ ภายในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ ชุด
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๙๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึง คลองฉล่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณดำเนินการ ๑๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๑.๒. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ในชุมชนหมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๐.๔๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๗๒ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณดำเนินการ ๗๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บริเวณหน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณดำเนินการ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการ

๒.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึง คลองฉล่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ เห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการ คือ ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒.๒ โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ในชุมชนหมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ เห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการ คือ ๗๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒.๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บริเวณหน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ เห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการ คือ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

กรรมการ/เลขานุการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่.....

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายขวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่.....

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึง คลองฉลอง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ ลึก ๐.๔๐ ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุดพร้อมขนทั้ง	75.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	132.04	9,903.00	9,903.00	
2	งานทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	237.48	1,187.40	91.00	455.00	1,642.40	
3	งานเทคอนกรีตระบายน้ำ	20.86	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	9,094.96	9,094.96	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	140.00	ถุง	147.70	20,678.00	0.00	0.00	20,678.00	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	12.52	ลบ.ม.	237.48	2,973.25	0.00	0.00	2,973.25	
	- หินผสมคอนกรีต	22.74	ลบ.ม.	521.14	11,850.72	0.00	0.00	11,850.72	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 6 มม.	0.77	ตัน	22,735.52	17,506.35	4,100.00	3,157.00	20,663.35	
6	ไม้แบบ 1 1/2"x3"	40.00	ม.	45.00	1,800.00	25.00	1,000.00	2,800.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	43.93	966.46	0.00	0.00	966.46	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง							80,572.14	
	รวม							80,572.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายห้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเขาพระ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึง คลองฉล่อง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ ลึก ๐.๔๐ ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 20 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	80,572.14	1.2726	102,536.11	
	ป้ายโครงการ	1,200.00	1.0000	1,200.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			103,736.11	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			103,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่เทคอนกรีต

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฮ่องคณัน พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

23.00-23.99 บาท/ลิตร

(รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.954	992.54	147.70
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	237.48	142.49	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	521.14	568.04	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
						รวม	1,713.87	

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

(รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ค่าทรายหยาบ

200.00 บาท/ลบ.ม.ก

ค่าขนส่งทรายหยาบ*ค่าผันแปร

15 กม.

37.48 บาท/ลบ.ม.ข

...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน

(...ก+...ข)

237.48 บาท/ลบ.ม.

ค่าหินย่อยที่แหล่ง

350.00 บาท/ลบ.ม.จ

ค่าขนส่งหินย่อย*ค่าผันแปร

70 กม.

171.14 บาท/ลบ.ม.ฉ

...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน

(...จ+...ฉ)

521.14 บาท/ลบ.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง

2,831.78 บาท/ตันช

ค่าขนส่งปูนซีเมนต์*ค่าผันแปร

70 กม.

122.25 บาท/ตันซ

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน

(...ซ+...ช)

2,954.03 บาท/ตัน

งานดินขุด

ค่าแรงงานดินขุด

= 125 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งระยะทาง 1 กม.

= 7.04 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 132.04 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายช้องคุณ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)