

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผวน หมู่ที่ ๘ – หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานดินชุดฐานรากแล้วถมคืน	๕๐.๐๐ ลบ.ม.
๓.๒ งานดินถมคอสะพาน	๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ คอนกรีตหยาบ	๑.๗๐ ลบ.ม.
๓.๔ คอนกรีตโครงสร้าง	๖๓.๓๙ ลบ.ม.
๓.๕ งานไม้แบบ+ไม้เคร่า	๒๐๕.๐๐ ตร.ม.
๓.๖ นั่งร้านค้ำยัน	๕๑.๐๐ ลบ.ฟ.
๓.๗ ตะปู	๖๐.๐๐ กก.
๓.๘ งานเหล็กเสริม	
- เหล็ก rb ϕ ๖ mm.	๐.๐๑๕ ตัน
- เหล็ก rb ϕ ๙ mm.	๐.๕๓๒ ตัน
- เหล็ก rb ϕ ๑๒ mm.	๐.๙๐๒ ตัน
- เหล็ก rb ϕ ๒๐ mm.	๐.๑๒๓ ตัน
- เหล็ก rb ϕ ๒๕ mm.	๒.๘๕๖ ตัน
- ลวดผูกเหล็ก	๑๓๐.๐๐ กก.
๓.๑๐ ป้ายโครงการ	๑.๐๐ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๕๓๓,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓ ข้อมูลงานคอนกรีต, อัตราส่วนของวัสดุต่าง ๆ, ไม้แบบ	จำนวน ๔ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายช้องคมน์ พลอินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาย ศรีเปารยะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายอัษฎา แก้วเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๓๕

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผวนหมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๗๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่อ้างถึง เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการและพิจารณาหาราคากลางที่เหมาะสมในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผวน หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ๕๔๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า พร้อมด้วยกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางได้ร่วมกันจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผวน หมู่ที่ ๘ - ๙ ตำบลเขาพระ และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๓๓,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผวน หมู่ที่ ๘ - ๙ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายช้องคมน์ พลอินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)
นายช่างโยธา

กรรมการ

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ฟิสิกส์

(ลงชื่อ)

(นางอนัญญา สุชาติพิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

นิพนธ์

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองพวน หมู่ที่ 8-9 ตำบลเขาพระ

[illegible]

=	417,714.88
---	------------

=	1.2782
---	--------

(ลงชื่อ)

ประธานก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายช้องคัมน์ พลอินทร์)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ)

QA

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัมภา แก้วเกิด)

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองผวน หมู่ที่ 8-9 ตำบลเขาพระ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 10.00 ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท3)แบบฐานแผ่
สถานที่ก่อสร้าง คลองผวน หมู่ที่ 8-9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ
วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าติดตั้งหลัก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	23,156.54	70.00	165.64	80.00	4,100.00	27,502.18	10 ล้อ	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	22,006.55	70.00	165.64	80.00	4,100.00	26,352.19	10 ล้อ	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	บ./ตัน	20,836.26	70.00	165.64	80.00	3,300.00	24,381.90	10 ล้อ	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20	บ./ตัน	23,525.23	70.00	165.64	80.00	2,900.00	26,670.87	10 ล้อ	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25	บ./ตัน	22,355.14	70.00	165.64	80.00	2,900.00	25,500.78	10 ล้อ	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	53.27	-	-	-	-	53.27		ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
7	ตะปู	กก.	53.74	-	-	-	-	53.74		ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,831.78	70.00	165.64	50.00	-	3,047.42	10 ล้อ	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
9	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	70.00	231.90	-	-	611.90	รถ 10 ล้อ	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
10	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	200.00	15.00	51.07	-	-	251.07	รถ 10 ล้อ	อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
11	ดินถม	บ./ลบ.ม.	132.85	-	-	-	-	132.85	รถ 10 ล้อ	อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
12	ดินชุดฐานราก+ถมดิน	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	148.00	148.00		บัญชีค่าแรง
13	งานไม้แบบ+คร่าว	ตร.ม.	421.00	-	-	-	-	421.00	-	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช-บัญชีค่าแรง
14	นั่งร้านค้ำยัน	ลบ.ฟ.	532.71	-	-	-	-	532.71	-	ราคาพบมีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่ง-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- เปอร์เซนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพถมตัวผิวแห้ง)

Class of Concrete						ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5	
ส่วนผสมคอนกรีต						400:734:1019	350:800:1030	320:835:1070	290:868:1015	240:728:1218	
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05	x	3,047.42	=	3,199.79	1,279.92	1,119.93	1,023.93	927.94	767.95
2	ทราย	1.05	x	251.07	=	263.62	193.50	210.90	220.12	228.82	191.92
3	หิน	1.05	x	611.90	=	642.49	654.70	661.76	687.46	652.13	782.55
4	ค่าแรงผสม - เท					-	-	-	-	-	-
รวม						2,128.11	1,992.59	1,931.52	1,808.89	1,742.42	

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete						ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5	
ส่วนผสมคอนกรีต						400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:520:725	240:520:870	
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05	x	3,047.42	=	3,199.79	1,279.92	1,119.93	1,023.93	927.94	767.95
2	ทราย	1.20	x	251.07	=	301.28	157.87	172.33	179.56	156.67	156.67
3	หิน	1.15	x	611.90	=	703.68	512.28	517.91	537.61	510.17	612.20
4	ค่าแรงผสม - เท					391.00	-	-	-		398.00
รวม						2,341.07	1,810.17	1,741.11	1,594.77		1,934.82

หมายเหตุ

ในส่วนข้อมูลงานคอนกรีตนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับใช้ตามตารางข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ส่วนกรณีที่เป็นกำลังคอนกรีตอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทตามตารางดังกล่าวให้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อสร้างนั้น กำหนดสัดส่วนหรืออัตราส่วนผสมขึ้นใหม่ตามหลักการทางวิศวกรรม โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุที่ใช้ขึ้นต้นในขั้นตอนการก่อสร้างไว้ด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุขึ้นต้นนั้นในการกำหนดข้อมูลเพื่อคำนวณราคากลาง

ที่มา : ตารางและข้อมูลงาน Class ต่างๆ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555

คอนกรีตงานสะพาน 1 ลบ.ม. ค. 4

คิดจาก	1.00	ลบ.ม.									
คอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	1,950.70	บาท	=	1,950.70	บาท/ตร.ม.				
ค่าแรงเทคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	391.00	บาท	=	391.00	บาท/ตร.ม.				
รวมค่างานต้นทุน	1.00	ลบ.ม.	2,341.70	บาท	=	2,341.70	บาท/ตร.ม.				

คอนกรีตงานสะพาน 1 ลบ.ม. 1:3:5

คิดจาก	1.00	ลบ.ม.									
คอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	1,536.82	บาท	=	1,536.82	บาท/ตร.ม.				
ค่าแรงเทคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	398.00	บาท	=	398.00	บาท/ตร.ม.				
รวมค่างานต้นทุน	1.00	ลบ.ม.	1,934.82	บาท	=	1,934.82	บาท/ตร.ม.				

อัตราส่วนของวัสดุใน Class ต่างๆ (1 ลบ.ม.แน่น)

อัตราส่วนของวัสดุใน Class ต่างๆ (1 ลบ.ม.แน่น) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

1.กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก

Class (ชั้น)	ซีเมนต์ (กก.)	ทราย(ถมตัวผิวแห้ง) (กก.)			หิน(ถมตัวผิวแห้ง) (กก.)		
		ต่ำสุด		สูงสุด	ต่ำสุด		สูงสุด
ค4	400	715	(734)	753	1001	(1019)	1037
ค3	350	768	(800)	833	1001	(1030)	1060
ค2	320	809	(835)	861	1001	(1070)	1140
ค1	290	852	(868)	885	1001	(1015)	1029
LEAN CONCRETE 1 : 3 : 5	240			728			1218

2.กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class (ชั้น)	ซีเมนต์ (กก.)	ทราย (ลิตร)			หิน (ลิตร)		
		ต่ำสุด		สูงสุด	ต่ำสุด		สูงสุด
ค4	400	511	(524)	538	715	(728)	741
ค3	350	549	(572)	595	715	(736)	757
ค2	320	578	(596)	615	715	(764)	841
ค1	290	609	(620)	632	715	(725)	735
LEAN CONCRETE 1 : 3 : 5	240			520			870

หมายเหตุ - ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่ากลางที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

- กรณีที่มีการออกแบบอัตราส่วนของวัสดุในคอนกรีตไว้แล้ว อาจใช้อัตราส่วนของวัสดุในคอนกรีตในการคำนวณราคากลาง
- อัตราส่วนของวัสดุใน Class ต่างๆ ตามตาราง ค่ารวมจากปริมาตรคอนกรีต 1 ลบ.ม.(แน่น) ซึ่งปริมาตรของทรายและหินที่แสดงในตารางที่ 2 เป็นปริมาตรหลวม
- การคำนวณอัตราส่วนของวัสดุใน Class ต่างๆ นั้น จะต้องเผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียไว้ด้วย ดังนี้
 - (1) เผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียของหิน สัดส่วน 1.15 หรือ 15 %
 - (2) เผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียของทราย สัดส่วน 1.20 หรือ 20 %
 - (3) เผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียของซีเมนต์ สัดส่วน 1.05 หรือ 5 %

ที่มา : อัตราส่วนวัสดุใน Class ต่างๆ (1 ลบ.ม.แน่น) อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555

งานดินถมหัวสะพาน

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	<u>60.00</u>	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=	<u>21.78</u>	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	<u>15.00</u> กม.	=	<u>51.07</u>	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	<u>132.85</u>	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	<u>132.85</u> x <u>0.00</u>	=	<u>-</u>	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบนได้		=	<u>-</u>	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	<u>-</u>	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	<u>132.85</u>	บาท/ลบ.ม.

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.					
ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	532.71	บาท	=	532.71	บาท/ตร.ม. [1]
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	532.71	บาท	=	159.81	บาท/ตร.ม. [2]
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ตัน @	26.84	บาท	=	8.05	บาท/ตร.ม. [3]
ตะปู	0.25	กก. @	53.74	บาท	=	13.44	บาท/ตร.ม. [4]
			รวม		=	714.01	บาท/ตร.ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก [5]					=	178.50	บาท/ตร.ม. [6]=[5]/4
น้ำมันทาผิวไม้(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)					=	-	บาท/ตร.ม. [7]
ค่าแรงไม้แบบ					=	133.00	บาท/ตร.ม. [8] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
รวมค่างานต้นทุน					=	311.50	บาท/ตร.ม. [9]=[6]+[7]+[8]
ราคาที่กำหนด					=	311.00	บาท/ตร.ม. [10]=[9]

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.					
ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	532.71	บาท	=	532.71	บาท/ตร.ม. [1]
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	532.71	บาท	=	159.81	บาท/ตร.ม. [2]
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ตัน @	26.84	บาท	=	8.05	บาท/ตร.ม. [3]
ตะปู	0.25	กก. @	53.74	บาท	=	13.44	บาท/ตร.ม. [4]
			รวม		=	714.01	บาท/ตร.ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก [5]					=	142.80	บาท/ตร.ม. [6]=[5]/5
น้ำมันทาผิวไม้(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)					=	-	บาท/ตร.ม. [7]
ค่าแรงไม้แบบ					=	133.00	บาท/ตร.ม. [8] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
รวมค่างานต้นทุน					=	275.80	บาท/ตร.ม. [9]=[6]+[7]+[8]
ราคาที่กำหนด					=	275.00	บาท/ตร.ม. [10]=[9]

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.					
ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	532.71	บาท	=	532.71	บาท/ตร.ม. [1]
ไม้อัดยาง หน้า 4 มม.	1.00	ตร.ม.	158.03	บาท	=	158.03	บาท/ตร.ม. [2]
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	532.71	บาท	=	159.81	บาท/ตร.ม. [3]
ตะปู	0.25	กก. @	53.74	บาท	=	13.44	บาท/ตร.ม. [4]
			รวม		=	863.99	บาท/ตร.ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก [5]					=	288.00	บาท/ตร.ม. [6]=[5]/3
น้ำมันทาผิวไม้(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)					=	-	บาท/ตร.ม. [7]
ค่าแรงไม้แบบ					=	133.00	บาท/ตร.ม. [8] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
รวมค่างานต้นทุน					=	421.00	บาท/ตร.ม. [9]=[6]+[7]+[8]
ราคาที่กำหนด					=	421.00	บาท/ตร.ม. [10]=[9]