



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๑/ ๓๒๕

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพระ
อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ โดยนายขลิท สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ มีคำสั่งที่ ๒๙๐/๒๕๖๑ ลว. ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการและพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพระ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางได้ร่วมกันจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญธิการ)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายช้องคมน์ พลอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

นายสมเกียรติ

(ลงชื่อ)



(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

นายสมเกียรติ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

นายสมเกียรติ

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๕๕,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างสนามฟุตบอล

๑	งานคอนกรีตพื้นสนาม (ขนาด ๒๒x๔๒ ม.)	๙๒๔.๐๐	ตร.ม.
๑.๑	ปรับแต่งพื้นดินเดิม	๙๒๔.๐๐	ตร.ม.
๑.๒	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ ม.)	๔๖.๒๐	ลบ.ม.
๑.๒	งานหินคลุกขอบสนาม	๖.๔๐	ลบ.ม.
๑.๔	แผ่นพลาสติกรองพื้นกันความชื้น	๙๒๔.๐๐	ตร.ม.
๑.๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๙๒.๔๐	ลบ.ม.
๑.๖	งานเหล็กตะแกรง wire mash ขนาด ๔ มม. ระยะห่าง ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.	๙๒๔.๐๐	ตร.ม.
๑.๗	งานไม้แบบ	๑๒.๐๐	ลบ.ฟ.
๑.๘	เหล็ก RB ๑๕ mm.)	๒๙.๘๒	กก.
๑.๙	งานขัดหยาบผิวพื้นคอนกรีต	๙๒๔.๐๐	ม.
๒	งานพื้นสนามฟุตบอล		
๒.๑	พื้นยางพาราโพลียูรีเทน ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร พร้อมตีเส้นคอร์ทสนามฟุตบอล	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.
๒.๒	งานทาสีโพลียูรีเทนขอบสนาม ๑ เมตรโดยรอบ	๑๒๔.๐๐	ตร.ม.
๓	งานไฟฟ้า		
๓.๑	สาย NYY ๒-๒.๕ sq.mm	๒๓๐	ม.
๓.๒	ท่อร้อยสายไฟ ๑๘ มม.	๒๓๐	ม.
๓.๓	ตู้ควบคุมป้องกันน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ชุด
๔	งานรั้วกั้นสนามตาข่ายเหล็ก		
	งานดินชุดหลุมฐานราก	๖.๐๐	ลบ.ม.
	งานดินถมหลุมฐานราก	๓.๖๐	ลบ.ม.
	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ ม.)	๐.๕๐	ลบ.ม.
	งานคอนกรีตฐานเสา	๒.๔๖	ลบ.ม.
	เหล็ก RB Ø ๖ mm.)	๒๙.๘๒	กก.
	เหล็ก RB Ø ๙ mm.)	๒๙.๘๒	กก.
	งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๑๔.๐๐	ท่อน

	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๑.๕ นิ้ว	๑๐๔.๐๐	ท่อน
	ลวดตาข่าย	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.
๕	ที่พนักเก้าอี้(ขอบสนาม)	๒๔.๐๐	ตร.ม.
	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนท์ Ø ๑.๕ นิ้ว	๖.๐๐	ท่อน
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน
	หลังคาแผ่นเหล็กเมทัลชีท	๒๔.๐๐	ตร.ม.
๖	ป้ายโครงการ	๑	ป้าย

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑	สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	ใบประมาณการก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา แบบ พร.๔	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓	แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ พร.๕ (ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๔	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางเนตรนภา บุญญาธิการ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง					แบบ ปร.5
โครงการ	ก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา				
ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประเภท	งานอาคาร (สนามกีฬา)				
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
แบบเลขที่	รายการเลขที่				
ประมาณราคาแบบ ปร. 4	จำนวน	2	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	2561			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,474,085.38	1.3074	1,927,219.23	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(อุปกรณ์สนาม)	69,680.00	-	69,680.00	
3	ป้ายโครงการ	2,500.00	-	2,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,999,399.23	
	คิดเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น			1,999,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อที่		เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

..... ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

เห็นชอบ

..... กรรมการ

(นาย้องคม พลอินทร์)

อนุมัติ

..... กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางพารา					
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประเภท งานอาคาร (สนามกีฬา)					
เจ้าของ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
แบบเลขที่			รายการเลขที่		
ประมาณราคาแบบ ปร. 4		จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่		เดือน	2561		
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<u>งานครุภัณฑ์จัดซื้อ</u>				
	เสาประตูและตาข่าย	25,000.00	-	25,000.00	
	ป้ายสำหรับบอกคะแนน	3,000.00	-	3,000.00	
2	งานไฟฟ้า	41680.00	-	41,680.00	
รวมค่าก่อสร้าง				69,680.00	

