



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/วคช

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน หมู่ที่ ๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๓๐๕,๔๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๒,๘๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ โดยมีขนาดกว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๗ เมตร พร้อมฝาบดทางเข้าบ้าน ยาวรวม ๔๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๔๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานดินชุด	๑๑๒.๐๐	ลบ.ม.
๔.๒ งานทรายหยาบรองพื้น	๑๐.๐๐	ลบ.ม.
๔.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑/๒/๔	๓๑.๖๒	ลบ.ม.
๔.๔ งานเหล็ก		
- RB ขนาด ๙ มม. (คุณภาพ SR ๒๔)	๒.๐๐	ตัน
- ลวดผูกเหล็ก	๖๐.๐๐	กก.
๔.๕ งานไม้แบบ+โครงประกอบ	๑๘๖.๐๐	ตร.ม.
๔.๖ ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๒๘๒,๘๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๗ แผ่น
๖.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบฯ	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
๗.๒ นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๗.๓ นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 x 0.30 ม.ยาวรวม 267 ม. พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้าน ยาวรวม 45 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ
หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 9 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,327.29	1.3074	282,826.29	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,826.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			282,800.00	
(ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าหน้าที่กองการช่าง

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอยกักเก็บน้ำในชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง 0.30 x 0.30 เมตร รวม 267 เมตร พร้อมเปิดทางเข้าบ้าน ยาวรวม 45 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณการวันที่ 9 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรัง	267	เมตร						
2	งานทรายหยาบรองพื้น	112.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,088.00	11,088.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	10.00	ลบ.ม.	350.00	3,500.00	99.00	990.00	4,490.00	
4	งานเหล็ก	31.62	ลบ.ม.	2,355.14	74,469.53	306.00	9,675.72	84,145.25	
	- RB ขนาด 9 มม. (ดูภาพ SR 24)	2,000	ตัน	22,287.48	44,574.96	4,100.00	8,200.00	52,774.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	54.83	3,289.80	-	-	3,289.80	
5	งานไม้แบบ+เดือ+ประกอบ	186.00	ตร.ม.	192.48	35,801.28	133.00	24,738.00	60,539.28	
6	ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	0.00	ฟุต	-	-	-	-	-	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	161,635.57	ค่าแรงงาน	54,691.72	216,327.29	
				สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์					

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ