



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นค ๕๔๘๐๓/๐๕๓

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการและพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางได้ร่วมกันจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
(นางสมชาย ศรีเปารยะ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายอัมภา แก้วเกิด) นายช่างโยธา
/ความเห็น....
(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)



(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....


(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังรพ.สต. บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงรพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๓,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.
๒. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๔๕.๐๐	ลบ.ม.
๓. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม.	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.
๔. Expansion Joint	๑๕.๐๐	ม.
๕. Contraction Joint	๑๖๒.๐๐	ม.
๖. งานไหล่ทาง	๓๖.๐๐	ลบ.ม.
๗. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ ฯ	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๔ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๕ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง ฯ	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางเนตรนภา บุญญาธิการ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายหลัง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จัง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หน้า 0.15 โหลทางข้างละ 0.30 ม. เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_M	ราคาต่อหน่วย $\times F_M$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,080.00	1.75	1,890.00	1.4019	2.45	2,649.59
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดรับรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	222.67	10,020.15	1.4019	312.16	14,047.25
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	340.46	306,414.00	1.4019	477.29	429,561.79
10	Expansion Joint	ม.	15.00	117.35	1,760.25	1.4019	164.51	2,467.69
11	Contraction Joint	ม.	162.00	78.68	12,746.16	1.4019	110.30	17,868.84
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	36.00	385.37	13,873.32	1.4019	540.25	19,449.01
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					346,703.88	รวม		486,044.17
					คิดเป็นเงินประมาณการทั้งสิ้น			
								486,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ตัวอักษร)

สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน

=

346,703.88

=

1.4019

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัมรินทร์ แก้วเกิด)

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

วัดเสริมเหล็กสายสาขหลัง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรี
ตามแบบเทศบาลตำบลเขาพระ เลขที่ เลขที่ /2561

ข้อมูลงานถนน คลส.

กว้าง	=	3.00 ม.	[1]
ยาว	=	300.00 ม.	[2]
หนา	=	0.15 ม.	[3]
ทรายรองพื้น(หนา)	=	0.05 ม.	[4]
ความกว้างไหล่ทางหินคลุก(ข้างละ)	=	0.30 ม.	[5]

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

$$\text{- ปริมาณงาน} = (3.00 + (0.30 \times 2.00)) \times 300.00 = 1,080.00 \text{ ตร.ม. } [6] = ([1] + ([5] \times 2.00)) \times [2]$$

2. ทรายรองพื้น

$$\text{- ปริมาณงานทรายรองพื้น} = 3.00 \times 300.00 \times 0.05 = 45.00 \text{ ลบ.ม. } [7] = [1] \times [2] \times [4]$$

3. งานคอนกรีต

$$3.1 \text{ ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ} = 3.00 \times 300.00 = 900.00 \text{ ตร.ม. } [8] = [1] \times [2]$$

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งเมตร

$$\text{- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)} = 3.00 \text{ ม. } [9]$$

$$\text{- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)} = 5.00 \text{ ม. } [10]$$

$$\text{...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง} = 3.00 \times 5.00 = 15.00 \text{ ตร.ม. } [11] = [9] \times [10]$$

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

$$\text{WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. \#} = 3.00 \times 5.00 = 15.00 \text{ ตร.ม. } [12] = [9] \times [10]$$

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ทูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ม. } [13]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ท่อน } [14] = [10] / [13]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ม. } [15] = [9]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ม. } [16] = [14] \times [15]$$

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ม. } [17]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ท่อน } [18] = [9] / [17]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ม. } [19] = [10]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ม. } [20] = [18] \times [19]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 ม. } [21] = [16] + [20]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 กก. } [22]$$

ทูกรณีที่ 1

$$= \text{ทูกรณีที่ 1 กก. } [23] = [21] \times [22]$$

- สวมผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

$$= - \text{ กก. } [24] = ([23] \times 25) / 1,000$$

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานตรวจ

4.2 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)	=	50.00 ม.	[25]
- หาจำนวน EXPANSION JOINT = $(300.00/50.00) - 1$	=	5.00 ช่วง	[26]=[25]/[25]-1
- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT = 3.00×5.00	=	15.00 ม.	[27]=[1]x[26]
คิดจากพื้นที่ 1 แฉง ของ EXPANSION JOINT			
- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	3.00 ม.	[28]=[9]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00 มม.	[29]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50 ม.	[30]
- หาจำนวนเหล็ก = $3.00 / 0.50$	=	5.00 ท่อน	[31]=[27]/[30]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[32]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 5.00×0.50	=	2.50 ม.	[33]=[31]x[32]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.39 กก.	[34]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 2.50×1.39	=	3.48 กก.	[35]=[33]x[34]
METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	5.00 ชุด	[36]=[31]
หา JOINT FILLTER			
- ความกว้างของร่องรอยตยา(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250 ม.	[37]
- ความลึกของร่องรอยตยา(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0015 ม.	[38]
- พื้นที่ Joint Filler = $3 \times (0.15 - 0.025)$	=	0.45 ตร.ม.	[39]=[28]x([3]-[38])

หา JOINT SEALER

- ปริมาณ Joint Sealler = $3 \times 0.025 \times 0.0015 \times 1,000$	=	0.11 ลิตร	[40]
--	---	-----------	------

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ = 3×0.15	=	0.45 ตร.ม.	[41]
----------------------------------	---	------------	------

หาปริมาณแผ่นโฟม

- ปริมาณไม้แบบ = 3×0.15	=	0.45 ตร.ม.	[41]
----------------------------------	---	------------	------

4.3 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT	=	5.00 ม.	[42]
- จำนวน CONTRACTION JOINT = $((300.00 / 5.00) - 1) - 5.00$	=	54.00 ช่วง	[43]=[2]/[42] - 1 - [26]
- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT = 3.00×54.00	=	162.00 ม.	[44]=[1]x[43]

คิดจากพื้นที่ 1 แฉง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	3.00 ม.	[45]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00 มม.	[46]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50 ม.	[47]
- หาจำนวนเหล็ก = $3.00 / 0.50$	=	6.00 ท่อน	[48]=[44]/[47]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[49]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 6.00×0.50	=	3.00 ม.	[50]=[48]x[49]

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.390 กก.	[51]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 3.00×1.390	=	4.17 กก.	[52]=[50]x[51]

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต

ปริมาณงานหาจากรูป เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	6.00 ชุด	[54]=[48]
--	---	----------	-----------

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องรอยตยา(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100 ม.	[55]
- ความลึกของร่องรอยตยา(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250 ม.	[56]
- ปริมาณ Joint Sealler = $3 \times 0.01 \times 0.025 \times 1,000$	=	0.75 ลิตร	[57]=[55]x[56] x 1,000

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

4.4 LONGITUDINAL JOINT ไ้ปรี

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

$$= - \text{ม.} [58]=[2]$$

คิดจากพื้นที่ 1 เมตร ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

$$= 5.00 \text{ ม.} [59]$$

- Tie bar เหล็กข้อ้อย(จากแบบ) ขนาด

$$= - \text{มม.} [60]$$

- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

$$= - \text{ม.} [61]$$

- หาจำนวนเหล็ก = $5.00 / 0.00$

$$= - \text{ท่อน} [62]=[58]/[61]$$

- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)

$$= - \text{ม.} [63]$$

- หาความยาวเหล็ก Tie bar = 0.00×0.00

$$= - \text{ม.} [64]=[62] \times [63]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้อ้อย ขนาด 16 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= - \text{กก.} [65]$$

...จะได้ Tie bar เหล็กข้อ้อย ขนาด 16 มม. หนัก = 0.00×0.000

$$= - \text{กก.} [66]=[64] \times [65]$$

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= 0.0100 \text{ ม.} [67]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= 0.0375 \text{ ม.} [68]$$

- ปริมาณ Joint Sealler = $5 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$


$$= 1.88 \text{ ลิตร} [69]=[67] \times [68] \times 1,000$$

5. งานโหลทาง

- ปริมาณงาน = $(0.15+0.05) \times 0.30 \times 300.00 \times 2.00$

$$= 36.00 \text{ ลบ.ม.} [70]=([3]+[4]) \times [2] \times [5] \times 2.00$$

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายหลัก สายทางสายรอง รพ.พ. บ้านปากกระแจะ เริ่มจากบ้านปากกระแจะ ถึงบ้านปากกระแจะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอขี้ปูน จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร ทบ 0.15 โหลหน้าข้างละ 0.30 ม. เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา ฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหลือใช้เก็บ . ปูนซีเมนต์ . ทรายแอสฟัลท์ . ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันของงานหลัก

6 %
0 %
0 %

เงินวงเงินกู้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

0 %
7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้นลง (บาท)	ค่า ตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	24,419.63	65.00	96.69	80.00	4,100.00	28,696.32	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	22,474.77	65.00	96.69	80.00	3,300.00	25,951.46	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	22,099.07	65.00	96.69	80.00	3,300.00	25,575.76	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	22,542.06	65.00	96.69	80.00	3,300.00	26,018.75	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	24,392.52	65.00	96.69	80.00	2,900.00	27,469.21	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	22,783.08	65.00	96.69	80.00	3,300.00	26,259.77	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	22,812.15	65.00	96.69	80.00	3,300.00	26,288.84	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
10	เหล็กแผ่นขาว white mesh ขนาด 4.0 มม.#	บ./ตร.ม.	26.00	-	-	-	-	26.00	-	ราคาอ.ทุ่งสง
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กม.	57.94	-	-	-	-	57.94	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,710.28	65.00	96.69	50.00	-	2,856.97	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
13	ดินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	65.00	135.37	-	-	515.37	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	โรงไม่หินมาทอง (อ.ทุ่งสง)
14	ดินคลุ	บ./ลบ.ม.	250.00	65.00	135.37	-	-	385.37	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	โรงไม่หินมาทอง (อ.ทุ่งสง)
15	ทรายพยาย	บ./ลบ.ม.	200.00	10.00	22.67	-	-	222.67	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ตะกอน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	50.00	20.00	42.26	-	-	92.26	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ตะกอน อ.อ่าว จ.นครศรีธรรมราช
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	180.00	10.00	-	-	-	180.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ตะกอน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.	31.25	20.00	42.26	-	-	73.51	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ตะกอน อ.อ่าว จ.นครศรีธรรมราช
19	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม.	ฟุต	350.47	70.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
20	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม.	ฟุต	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
21	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม.	ฟุต	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
22	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม.	ฟุต	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
23	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม.	ฟุต	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

หน้าถูกต้อง

แบบสรุปข้อมูลคำวัดและคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายหลัก รพ.สต.บ้านป่ากระเมะ เริ่มจากบ้านนาบตรี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านป่ากระเมะ หมู่ที่ 6 ตำบลงาหวะ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หน้า 0.15 โหล่งข้างละ 0.30 ม. เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร
 อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา แผ่นที่ 2 ราคาเข้าเนื้อสำหรับ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท
 อัตราค่าจ้างทั่วไปของฝ่าย รมารถทุก 10 ล้อ
 อัตราค่าจ้าง ปูนซีเมนต์, ทรายแอสฟัลท์ 10 ล้อ + ลากหิ้ว
 อัตราค่าจ้างเงิน (M.L.R)
 เงินประกันผลงานหัก

0 %
 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
24	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม.	ข้อ	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
26	ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	532.71	-	-	-	-	532.71	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
27	ไม้ดีดยาว หน้า 4 มม.	แผ่น	455.14	-	-	-	-	455.14	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
28	ไม้ท่อน 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	429.91	-	-	-	-	429.91	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
29	ไม้ท่อน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ต้น	16.10	-	-	-	-	16.10	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
30	ไม้ท่อน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ต้น	26.84	-	-	-	-	26.84	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
31	ตะปู	กก.	53.74	-	-	-	-	53.74	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
32	แผ่นไม้	แผ่น	28.00	-	-	-	-	28.00	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
33	ท่อ สี่เหลี่ยม	ข้อ	39.25	-	-	-	-	39.25	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ

- ค่าติดตั้งเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับมอบแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่ง-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ใบแจ้งการอนุญาตอนุมัติ) (ใบแจ้งการอนุญาตอนุมัติ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน อัตรา 27.5 บาท/ลิตร, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายหลัก รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัด
ตามแบบ เลขที่ /2561

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 1.75 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานต้นทุน = 1.75 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

หน่วยเหมา

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับแก้ไขคันทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถกลึงดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้ค่างานค่าดำเนินการงานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

= 1.75 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานต้นทุน = 1.75 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานไหล่ทางดินคลุก (Crushed Rock Soil Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถกลึงดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)

= 250.00 บาท/ลบ.ม [1]

ค่าขนส่ง 70.00 กม.

= 135.37 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 385.37 บาท/ลบ.ม [4]=[1]+[2]

ส่วนยุบตัว 385.37 x 1.00

= 385.37 บาท/ลบ.ม [5]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= - บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานต้นทุน = 385.37 บาท/ลบ.ม [7]=[5]+[6]

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย (กรณีมีราคาทรายรวมค่าชุดตักแล้ว) มาเกลี่ยและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 200.00 บาท/ลบ.ม [1]

ค่าขนส่ง 10 กม.

= 22.67 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 222.67 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]

ส่วนยุบตัว 222.67 x 1.00

= 222.67 บาท/ลบ.ม [4]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)

= - บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)x75%

ค่างานต้นทุน = 222.67 บาท/ลบ.ม [6]=[4]+[5]

สำเนาถูกต้อง

ค่างานต้นทุน

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิ์กาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	3.00	x	5.00	ม.					
ปริมาณงานทั้งโครงการ	900.00			ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	28,000.00		=	5.35	บาท/ตร.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าขนส่ง	1,734.17	+	193.72		=	1,927.89	บาท/ลบ.ม.		
คิดจากพื้นที่	15.00		ตร.ม.						[1]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	15.00	x	5.35		=	80.25	บาท		[2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม
ค่าคอนกรีต	2.25	ลบ.ม. @	1,927.89		=	4,337.75	บาท		[3]
ค่าขนส่ง 0.08 กม.	2.25	x	0.08	x	14.24	=	2.40	บาท	[4]
ค่าเหล็กเสริม	15.00	ตร.ม. @	26.00		=	390.00	บาท		[5]
ลวดผูกเหล็ก	-	กก. @	-		=	-	บาท		[6]
ค่าแบบเหล็ก	21.94	x	5.00		=	109.70	บาท		[7]=ค่าดำเนินการx5
ค่า PAVES	12.46	x	15.00		=	186.90	บาท		[8]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าขั้ว	-	x	15.00		=	-	บาท		[9]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	5,107.00	บาท		[10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]
ค่างานต้นทุน	5,107.00	/	15.00		=	340.46	บาท/ตร.ม.		[11]=[10]/[1]

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ชั่วโมง
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

ผิวทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม R8 6 (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม R8 9 (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.15	2.00	10.00	1.50	22.20	49.90	10.00
	2.50	12.50	1.88	27.20	62.13	12.50
	3.00	15.00	2.25	33.30	74.85	15.00
	3.50	17.50	2.63	38.30	87.08	17.50
	4.00	20.00	3.00	44.40	99.80	20.00
	4.50	22.50	3.38	49.40	112.03	22.50
	5.00	25.00	3.75	55.50	124.75	25.00
	6.00	30.00	4.50	66.60	149.70	30.00

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนื้องานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน			
1.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
2	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ
3	งานวัดตรวจสอบกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหุ้มร่องกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
4	งานผสมและเทคอนกรีต			
4.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำ ป่อหัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
4	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำ ป่อหัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
5	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
5.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
5.2	แบบหล่อคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวสกลาย
5.3	แบบหล่อที่ติดตั้งเป็นปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
6	ตัด ดัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.
	ผิวเรียบ/ผิวข้อต่อ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
	ผิวเรียบ/ผิวข้อต่อ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ขึ้นไป
	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	

ค่าขนส่งวัสดุ		
ค่าขนส่งลงอุปกรณ์	80	บาท/ตัน
ค่าขนส่งลงยาง MC	25	บาท/ตัน
ค่าขนส่งลงยาง AC	35	บาท/ตัน
ค่าขนส่งลงยาง P.M.A	50	บาท/ตัน
ค่าขนส่งลงเหล็กเส้น	80	บาท/ตัน
ค่าขนส่งลงปูนซีเมนต์	50	บาท/ตัน

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ที่มา : บัญชีค่าแรงงาน อ้างอิงหรือศึกษาได้จากแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(หน้า 34 - 79)

: ค่าขนส่งวัสดุ อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม(หน้า 80)


กรอกข้อมูลโครงการ

1. ข้อมูลสถานะบ้านโบราณเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคามันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 27.50 บาท
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช แผ่นตกทุก 2

2. ข้อมูลทั่วไป

- 2 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาพระ
2 ชื่อสายทาง สายหลัง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านป่ากระแนะ
2 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 แบบ เลขที่แบบ เลขที่ /2561
2.6 ที่วัดโครงการ UTM 47p จุดเริ่มต้นโครงการ 0564375 0946405
3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง จุดสิ้นสุดโครงการ 0561401 0946294



3 โครงสร้างถนนคอนกรีต

- 3.1.1 กว้าง = 3.00 ม.
3.1.2 หนา = 0.15 ม.
3.1.3 ยาว = 300.00 ม.
3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ = 0.30 ม.
3.1.5 ทรายรองพื้นหนา 0.20 = 0.05 ม.
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน (CUBE) 240 Ksc = ค2 (มาตรฐานทางหลวงชนบท)

ชนิดคอนกรีต อ้างอิงจาก มาตรฐานทางหลวงชนบท กว้างทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มอ 101-2550 (หน้า 1-1 ถึง 1-9)

ข้อสังเกต มอ 314-2550 กำหนดปริมาณปูนซีเมนต์ เท่ากับ ชนิดคอนกรีต ค3 ของ มอ 101-2550 แต่กำลังอัด เท่ากับ 325 Ksc

ซึ่งค่ากำลังอัดดังกล่าวตรงตามแบบมาตรฐานงานทางที่มีผู้ประมาณการค่าของ 20 ปีมาแล้ว และใช้ปูนคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้ (กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ที่ออกแบบไว้)

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

3 เหล็กเสริม

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	=	WIRE MESH
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีต	=	4.00 มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กเสริมทรงตามขวาง	=	0.20 ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กเสริมทรงตามยาว	=	0.20 ม.

3 รอยต่อคอนกรีต

3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)		ไม่มี
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	3.75 ซม.
- ความยาวเหล็กต่อข้อ(Tie bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	=	16.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	=	0.50 ม.

3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อค้ำขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	2.50 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	0.15 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	=	50.00 ม.
- ความยาวเหล็กต่อข้อ(Dowel bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	15.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.50 ม.

3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	2.50 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	=	5.00 ม.
- ความยาวเหล็กต่อข้อ(Dowel bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	15.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.50 ม.

4. ข้อมูลราคากลาง/ประมาณราคา

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง	=	691/2561
วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง	=	27 ธันวาคม 2561
วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง	=	3/12/2018

สำเนาถูกต้อง

5. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%
เงินประกันผลงานหัก	=	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) (นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)	=	6	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการ	=	7	%

กรอกข้อมูลวัสดุ

ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)					รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			มีทางลูกรัง							
			ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา		
เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	24,419.63	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	22,474.77	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	22,099.07	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	22,542.06	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	24,392.52	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	22,783.08	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	22,812.15	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ๒ 4.0 มม. #	บ./พ.ม.	26.00								ราคา. ฟังสง
ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	57.94								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,710.28	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
หินสกลนครกิต	บ./ลบ.ม.	380.00	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	โรงโม่หินผาทอง (อ. ฟังสง)
หินดุก	บ./ลบ.ม.	250.00	65.00					65.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	โรงโม่หินผาทอง (อ. ฟังสง)
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	200.00	10.00					10.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ค.บ.ช. อ. พิบูลย์ จ. นครราชสีมา
สุกรัง	บ./ลบ.ม.	50.00	20.00					20.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ค.บ.ช. อ. อ่าง จ. นครราชสีมา
ทรายถม	บ./ลบ.ม.	-						-		ค.บ.ช. อ. พิบูลย์ จ. นครราชสีมา
ดินถม	บ./ลบ.ม.	31.25	20.00					20.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ค.บ.ช. อ. อ่าง จ. นครราชสีมา
ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม.	ท่อ	350.47	70.00					70.00	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม.	ท่อ	-						-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อ	-						-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อ	-						-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อ	-						-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม.	ท่อ	-						-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเสี้ยนทำ ขนาด 1" x 6"	สน.ฟ.	532.71								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ไม้ฉลุลาย ทน 4 มม.	แผ่น	455.14								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3"	สน.ฟ.	429.91								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ต้น	16.10								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ต้น	26.84								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ตะปู	กก.	53.74								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
แผ่นโพลี	แผ่น	28.00								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ท่อ พีวีซี	ท่อ	39.25								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง