



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๒๑๒

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกุล ว่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกุล ว่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกุล ว่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๙๔,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกุล ว่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายธรรมรงค์ อุปลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)
นายช่างโยธา

กรรมการ/เลขาฯ

สำเนาถูกต้อง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

(ลงชื่อ)

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิ์(ลงชื่อ).....)

เจ้าพนักงานธุรการ

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกุล ว่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ โดยทำการบุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ใช้ดินถมรองพื้นทางพร้อมบดทับ จำนวน ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินคลุก (แน่น) จำนวน ๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานกรุยทาง ถางป่าชูดตอ	๙๖๐.๐๐	ตร.ม.
๒. งานดินถม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔๔.๐๐	ลบ.ม.
๓. งานทำผิวจราจรด้วยหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๔๘.๐๐	ลบ.ม.
๔. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๔,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ประมาณราคา	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธรรมรงค์ อุปลา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พราหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกุล ว่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ใช้ดินถมรองพื้นทาง จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม.
ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๔๘ ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก ๒)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๗,๒๔๓.๒๐	๑.๔๐๑๙	๙๔,๒๖๘.๒๔	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๙๔,๒๖๘.๒๔	
สรุป	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๙๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคา

(งานถนน)

โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนางวันดี พรหมณ์ชู ถึงสวนยางนายกุล ว่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ใช้ดินถมคันทางพร้อมบดทับ จำนวน ๑๔๔ ลบ.ม.

ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินคลุก(แน่น) จำนวน ๔๘ ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	รวม (บาท)	หมายเหตุ
				(บาท)		
๑	งานกรุยทาง ถางป่าขุดต่อ	๙๖๐.๐๐	ตร.ม.	๔.๒๙	๔,๑๑๘.๔๐	
๒	งานดินถม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๔๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๙๒.๑๙	๒๗,๖๗๕.๓๖	
๓	งานทำผิวจราจรด้วยหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.	๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๗๓๘.๕๓	๓๕,๔๔๙.๔๔	
รวมค่างานต้นทุน					๖๗,๒๔๓.๒๐	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

งานขุดและถมดิน (Clearing and Grubbing)

ราคามัน ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙

พิจารณาตามสภาพพื้นที่..... ☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดกลาง ☐ ขนาดหนัก

คำดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดและถมดิน) : ขนาดหนัก

= ๔.๒๙ บาท / ตร.ม.
= ๔.๒๙ บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานขุดและถมดินขนาดเบา มีเฉพาะการถมดินด้วยวิธีเขี่ยเท่านั้น
งานขุดและถมดินขนาดกลาง มีการถมดินด้วยวิธีเขี่ย และถมดินด้วยวิธีถมดิน
งานขุดและถมดินขนาดหนัก มีการถมดินด้วยวิธีเขี่ย และถมดินด้วยวิธีถมดิน

งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินถมคันทาง : ขุด - ขน)

ค่าขนส่ง ๑๕.๐๐ กม.

รวม

ส่วนย่อยตัว ๙๐.๘๕ x ๑.๖๐
ค่าติดตั้งชั้นบันได = บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินถมคันทาง : บดทับ)

ค่างานต้นทุนรวม

= ๒๐.๘๓ บาท/ลบ.ม.
= ๒๐.๒๙ บาท/ลบ.ม.
= ๔๙.๗๓ บาท/ลบ.ม.
= ๙๐.๘๕ บาท/ลบ.ม.
= ๑๕๕.๓๖ บาท/ลบ.ม.
= ๑๕๕.๓๖ บาท/ลบ.ม.
= ๑๕๕.๓๖ บาท/ลบ.ม.
= ๑๕๕.๓๖ บาท/ลบ.ม.
= ๑๕๕.๓๖ บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนย่อยตัวของทรายถมคันทาง
ดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง
ดินเหนียว ถมคันทาง
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า ๒)

ค่าดินที่แหล่ง = ราคาที่ดิน บาท / ไร่ x ๑ ๑ ๒๐.๘๓ บาท/ลบ.ม.
= ๒๐๐,๐๐๐ บาท / ไร่ x ๑ ๓ ๒๐.๘๓ บาท/ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

คำว่า 'สุดท้าย' (สุดท้าย)

ค่าขนส่ง ๗๐ กม. รถบรรทุก ๑๐ ตัน

MLL

ส่วนยุตัว	๔๑๗.๕๕	X	๑.๕๐

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานฟื้นฟูทาง(หินคลุก) :ผสม(blend)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานฟื้นฟูทาง(หินคลุก)): บดทับ

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุนรวม

๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
๑๖๗.๕๕ บาท/ลบ.ม.
๔๑๓.๕๕ บาท/ลบ.ม.
๖๒๖.๓๓ บาท/ลบ.ม.
๒๔๖.๒๒ บาท/ลบ.ม.
๕๓๗.๕๕ บาท/ลบ.ม.
๗๓๕.๕๕ บาท/ลบ.ม.
๓๑๗.๕๕ บาท/ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ