

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.60 เมตร ระยะทางรวม 336 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 179,300.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานดินชุด	จำนวน 83 ลบ.ม.
3.2 งานทรายถมข้าง	จำนวน 19 ลบ.ม.
3.3 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	จำนวน 10 ลบ.ม.
3.4 คูระบายน้ำสำเร็จ ขนาด 0.30*0.30*0.60 ม.	จำนวน 560 ท่อน
3.5 งานวางคูระบายน้ำสำเร็จรูป	จำนวน 336 เมตร
3.6 งานปูนยาแนว	จำนวน 27 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 175,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียดประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.2 สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.3 ค่างานต้นทุน	จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.4 พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
6.5 นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ 54803/ ๑๑๕

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

1. เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ 335/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.60 เมตร ระยะทางรวม 336 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ 179,300.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนราคากลางฯ แล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมคือราคา 175,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลางที่เหมาะสมกับการจ้างเหมางานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจ้างเหมางานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายห้องคณณ์ พลอินทร์)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

พ.จ.อ.

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ


(จิระศักดิ์ ชูตน)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

(ลงชื่อ)




(นายวันดี ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ 16 ก.ค. 2558

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่ 16 ก.ค. 2558

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.30 * 0.30 * 0.60 ม. ความยาวรวม 336 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างคูระบายน้ำสำเร็จรูป	139,248.28	1.2509	174,185.67	
	ป้ายโครงการ	1,200.00	-	1,200.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			175,385.67	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			175,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวัชรินทร์ จงจิตร)	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายสมชาย ศรีเปารยะ)
ลงชื่อ.....กรรมการ (พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)	ลงชื่อ.....กรรมการ (นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จภายในหมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 2
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่บ้านจุฬารัตน์ 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.30 * 0.30 * 0.60 ม. ความยาวรวม 336 ม.
	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินขุด	83.00	ลบ.ม	-	-	99.00	8,217.00	8,217.00	
2	งานทรายถมข้าง	19.00	ลบ.ม	246.32	4,680.08	99.00	1,881.00	6,561.08	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	10.00	ลบ.ม	246.32	2,463.20	99.00	990.00	3,453.20	
4	คูระบายน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.30*0.30*0.60 ม.	560.00	ท่อน	180.00	100,800.00	-	-	100,800.00	
5	งานวางคูระบายน้ำสำเร็จรูป	336.00	เมตร	-	-	40.00	13,440.00	13,440.00	
6	งานปูนยาแนว	27.00	ตร.ม.	181.00	4,887.00	70.00	1,890.00	6,777.00	
รวมราคาค่าต้นทุน								139,248.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพ้องคมนัน พลอินทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร (รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ค่าทรายหยาบ		200.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบ*ค่าผันแปร	15 กม.	46.32 บาท/ลบ.ม.
...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน		246.32 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,831.78 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์*ค่าผันแปร	70 กม.	129.89 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน		2,961.67 บาท/ตัน
ค่าแรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่โรงงาน		135.00 บาท/แผ่น
ค่าขนส่ง	78 กม.	45.00 บาท/แผ่น
...ค่าแรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปรวมค่าขนส่งถึงอำเภอพิบูล		180.00 บาท/แผ่น

หมายเหตุคิดแบบงานท่อระบายน้ำ

ค่าขนส่งวางน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าขนท่อ-ชั้นลง คิดเหี่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 78 กม. = $(144.63 \times 13) + 300 = 2,180$ บาท/เหี่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย กม. = $2180.19 / 48 = 45.42$ บาท/ม.

* ขนาดท่อ 0.30 = 48 ท่อน/เหี่ยว