

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี จากชุมชนหลังโรงเรียน วัดหน้าเขา ถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 100.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 71,000.-บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานดินขุด	จำนวน 37 ลบ.ม.
3.2 งานทรายรองพื้น	จำนวน 4 ลบ.ม.
3.3 งานเทคอนกรีต	จำนวน 12.50 ลบ.ม.
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	จำนวน 68 ถุง
ทรายหยาบผสมคอนกรีต	จำนวน 6 ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	จำนวน 11 ลบ.ม.
3.4 งานเหล็กเสริม	
เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm.	จำนวน 0.42 ตัน
3.5 ไม้แบบ 1 ½" x 3"	จำนวน 45 เมตร
3.6 ลวดผูกเหล็ก	จำนวน 18 กก.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 63,000.-บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียดประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.2 สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.3 ค่างานต้นทุน	จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.4 พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
6.5 นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ 54803/ ๙๕๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี

จากชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขาถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

1. เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ 335/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี จากชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขาถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 100 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ 71,000 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนราคากลางฯ แล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมคือราคา 63,000.-บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคากลางที่เหมาะสมกับการจ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี จากชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขาถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี จากชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขาถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตต์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นาย้องกรณ์ พลอินทร์)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

พ.จ.อ.

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ 16 ก.ค. 2558

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายขวลิต สิริฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่ 16 ก.ค. 2558

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววีจากชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขาถึงคลองดินแดง
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 1.00 ท้องคูกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.47 ม.ความยาว 100 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างคูระบายน้ำ คส.ล.	49,133.51	1.2726	62,527.30	
	ป้ายโครงการ	1,200.00	1.0000	1,200.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			63,727.30	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			63,000.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉ่องมนต์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ขุนตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร (รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.96	994.56	148.00
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	246.32	147.79	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	531.85	579.72	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
			ราคา/ ลบ.ม. (บาท)			รวม	1,732.87	

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร (รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ค่าทรายหยาบ 200.00 บาท/ลบ.ม. ก

ค่าขนส่งทรายหยาบ*ค่าผันแปร 15 กม. 46.32 บาท/ลบ.ม. ข

...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน (...ก+...ข) 246.32 บาท/ลบ.ม.

ค่าหินย่อยที่แหล่ง 350.00 บาท/ลบ.ม. จ

ค่าขนส่งหินย่อย*ค่าผันแปร 70 กม. 181.85 บาท/ลบ.ม. ฉ

...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน (...จ+...ฉ) 531.85 บาท/ลบ.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง 2,831.78 บาท/ตัน ซ

ค่าขนส่งปูนซีเมนต์*ค่าผันแปร 70 กม. 129.89 บาท/ตัน ด

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน (...ซ+...ด) 2,961.67 บาท/ตัน