

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

### ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 190.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

#### 3. ลักษณะงานโดยสังเขป

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 3.1 งานดินซุด           | จำนวน 71 ลบ.ม.    |
| 3.2 งานทรายรองพื้น      | จำนวน 8 ลบ.ม.     |
| 3.3 งานเทคอนกรีต        | จำนวน 24.02 ลบ.ม. |
| ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์    | จำนวน 130 ถุง     |
| ทรายหยาบผสมคอนกรีต      | จำนวน 14 ลบ.ม.    |
| หินผสมคอนกรีต           | จำนวน 26 ลบ.ม.    |
| 3.4 งานเหล็กเสริม       |                   |
| เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm. | จำนวน 0.80 ตัน    |
| 3.5 ไม้แบบ 1 ½" x 3"    | จำนวน 90 เมตร     |
| 3.6 ลวดผูกเหล็ก         | จำนวน 34 กก.      |

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### 5. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 5.1 รายละเอียดประมาณการราคากลาง | จำนวน 1 ใบ |
| 5.2 สรุปผลการประมาณการราคากลาง  | จำนวน 1 ใบ |
| 5.3 ค่างานต้นทุน                | จำนวน 1 ใบ |

#### 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                              |                             |               |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร      | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล       | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายฆ้องคมน์ พลอินทร์     | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ       |
| 6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ       | ตำแหน่ง นายช่างโยธา         | กรรมการ       |
| 6.4 พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน    | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ       |
| 6.5 นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   | กรรมการ       |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ 54803/ ๙๙๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากศูนย์ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด  
2. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

### 1. เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ 335 /2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 190 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ 147,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนราคากลางฯ แล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมคือราคา 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลางที่เหมาะสมกับการจ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

### 3. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฆ้องกมล พลอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

พ.จ.อ.

(จิระศักดิ์ ชูตน)

กรรมการ


(ลงชื่อ)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)


กรรมการ/เลขานุการ

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

.....  
.....  
(ลงชื่อ)   
(นายวันดี ไทรแก้ว)  
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ  
วันที่ 16 ก.ค. 2558 .....

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....  
.....  
(ลงชื่อ)   
(นายवलิต สิทธิฤทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ  
วันที่ 16 ก.ค. 2558 .....

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ                          | ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี จากศูนย์ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงคลองชลลง |
| เจ้าของโครงการ                       | เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช                                        |
| สถานที่ก่อสร้าง                      | หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช                                            |
| รายละเอียดโครงการ                    | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 1.00 ท้องคูกว้าง 0.40 ความยาว 190 ม. หนา 0.07 ม. |
| รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ |                                                                                         |

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. | 98,057.28                                 | 1.2726   | 124,787.69                              |          |
|          | ป้ายโครงการ                        | 1,200.00                                  | 1.0000   | 1,200.00                                |          |
|          | เงื่อนไข                           |                                           |          | -                                       |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %             |                                           |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %              |                                           |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %              |                                           |          | -                                       |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %        |                                           |          | -                                       |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น        |                                           |          | 125,987.69                              |          |
|          | คิดเป็นราคาก่อสร้าง                |                                           |          | 125,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                           | หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน             |          |                                         |          |

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพ้องคณัน พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

|                   |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ       | ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี จากศูนย์ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงคลองชลอง                                                      |
| เจ้าของโครงการ    | เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                           |
| สถานที่ก่อสร้าง   | หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช                                                                                               |
| รายละเอียดโครงการ | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 1.00 ท้องคูกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.47 ม.ความยาว 190 ม. หนา 0.07 ม.<br>รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ |

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                  | จำนวน หน่วย |      | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
|          |                         |             |      | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม       |                  |          |
| 1        | งานดินขุด               | 71.00       | ลบ.ม | -         | -         | 99.00     | 7,029.00  | 7,029.00         |          |
| 2        | งานทรายรองพื้น          | 8.00        | ลบ.ม | 246.32    | 1,970.56  | 99.00     | 792.00    | 2,762.56         |          |
| 3        | งานเทคอนกรีต            | 24.02       | ลบ.ม | -         | -         | 436.00    | 10,472.72 | 10,472.72        |          |
|          | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์    | 130.00      | ถุง  | 148.00    | 19,240.00 |           |           | 19,240.00        |          |
|          | ทรายหยาบผสมคอนกรีต      | 14.00       | ลบ.ม | 246.32    | 3,448.48  |           |           | 3,448.48         |          |
|          | หินผสมคอนกรีต           | 26.00       | ลบ.ม | 531.85    | 13,828.10 |           |           | 13,828.10        |          |
| 5        | งานเหล็กเสริม           |             |      |           |           |           |           |                  |          |
|          | เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm. | 0.80        | ตัน  | 24,840.00 | 19,872.00 | 3,401.00  | 2,720.80  | 22,592.80        |          |
| 6        | ไม้แบบ 1 1/2"x3"        | 90.00       | ม.   | 58.00     | 5,220.00  | 133.00    | 11,970.00 | 17,190.00        |          |
| 7        | ลวดผูกเหล็ก             | 34.00       | กก.  | 43.93     | 1,493.62  | -         | -         | 1,493.62         |          |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน        |             |      |           |           |           |           | 98,057.28        |          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฉ่องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน )

1. คอนกรีต ค.2

| วัสดุ<br>ที่ใช้ | ปริมาณ<br>ต่อหน่วย | % เพื่อ<br>ก่อนผสม | % เพื่อ<br>ขณะใช้งาน | รวม<br>ปริมาณ | หน่วย<br>ของวัสดุ | ราคาต่อ<br>หน่วย(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) | ราคาต่อ<br>ถุง(บาท) |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| ซีเมนต์         | 336                |                    |                      | 336           | กก.               | 2.96                  | 994.56           | 148.00              |
| ทรายหยาบ        | 0.6                |                    |                      | 0.6           | ลบ.ม.             | 246.32                | 147.79           |                     |
| หินย่อย         | 1.09               |                    |                      | 1.09          | ลบ.ม.             | 531.85                | 579.72           |                     |
| น้ำ             | 180                |                    |                      | 180           | ลิตร              | 0.06                  | 10.80            |                     |
|                 |                    |                    | ราคา / ลบ.ม. (บาท)   |               |                   | รวม                   | 1,732.87         |                     |

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน ) -

ค่าทรายหยาบ

200.00 บาท/ลบ.ม. ....ก

ค่าขนส่งทรายหยาบ\*ค่าผันแปร

15 กม.

46.32 บาท/ลบ.ม. ....ข

...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน

(...ก+...ข)

246.32 บาท/ลบ.ม.

ค่าหินย่อยที่แหล่ง

350.00 บาท/ลบ.ม. ....จ

ค่าขนส่งหินย่อย\*ค่าผันแปร

70 กม.

181.85 บาท/ลบ.ม. ....ฉ

...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน

(...จ+...ฉ)

531.85 บาท/ลบ.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง

2,831.78 บาท/ตัน .....ช

ค่าขนส่งปูนซีเมนต์\*ค่าผันแปร

70 กม.

129.89 บาท/ตัน .....ซ

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน

(...ซ+...ช)

2,961.67 บาท/ตัน