

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางจินดา เข้า หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 141,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานดินชุด	จำนวน 75 ลบ.ม.
3.2 งานทรายรองพื้น	จำนวน 8 ลบ.ม.
3.3 งานเทคอนกรีต	จำนวน 25 ลบ.ม.
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	จำนวน 137 ถุง
ทรายหยาบผสมคอนกรีต	จำนวน 12 ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	จำนวน 22 ลบ.ม.
3.4 งานเหล็กเสริม	
เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm.	จำนวน 0.84 ตัน
3.5 ไม้แบบ 1 ½" x 3"	จำนวน 90 เมตร
3.6 ลวดผูกเหล็ก	จำนวน 36 กก.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 126,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียดประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.2 สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน 1 ใบ
5.3 ค่างานต้นทุน	จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.4 พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
6.5 นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ 54803/๑๕๙

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางจินดา เข้า หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

1. เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ 335/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางจินดา เข้า หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 200 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ 141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนราคากลางฯ แล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมคือราคา 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกบาทถ้วน) เป็นราคากลางที่เหมาะสมกับการจ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางจินดา เข้า หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางจินดา เข้า หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายช้องคมน์ พลอินทร์)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

พ.จ.อ.

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายวันดี ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ 16 ก.ค. 2558

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายขลิบ สิริฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่ 16 ก.ค. 2558

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี สายบ้านนางจินดาเข้า หมู่ที่ 8
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 1.00 ท้องคูกว้าง 0.40 ม.ความลึก 0.47 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.07 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ	

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างคูระบายน้ำ คส.ล.	98,514.02	1.2726	125,368.94	
	ป้ายโครงการ	1,200.00	1.0000	1,200.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			126,568.94	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			126,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมงคลมนต์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี สายบ้านนางจินดา เข้า หมู่ที่ 8
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ศ.ล. ขนาดปากกว้าง 1.00 ลึก 0.47 เมตร ท้องคูกว้าง 0.40 ความยาว 200 ม. หน้า 0.07 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ	

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินขุด	75.00	ลบ.ม	-	-	99.00	7,425.00	7,425.00	
2	งานทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม	246.32	1,970.56	99.00	792.00	2,762.56	
3	งานเทคอนกรีต	25.00	ลบ.ม	-	-	436.00	10,900.00	10,900.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	137.00	ถุง	148.00	20,276.00			20,276.00	
	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	12.00	ลบ.ม	246.32	2,955.84			2,955.84	
	หินผสมคอนกรีต	22.00	ลบ.ม	531.85	11,700.70			11,700.70	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm.	0.84	ตัน	24,840.00	20,865.60	3,401.00	2,856.84	23,722.44	
6	ไม้แบบ 1 1/2"x3"	90.00	ม.	58.00	5,220.00	133.00	11,970.00	17,190.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	43.93	1,581.48	-	-	1,581.48	
รวมราคาค่าต้นทุน								98,514.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฆ้องกมนต์ พลอินทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.96	994.56	148.00
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	246.32	147.79	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	531.85	579.72	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	1,732.87	

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ค่าทรายหยาบ

200.00 บาท/ลบ.ม.ก

ค่าขนส่งทรายหยาบ*ค่าผันแปร

15 กม.

46.32 บาท/ลบ.ม.ข

...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน

(...ก+...ข)

246.32 บาท/ลบ.ม.

ค่าหินย่อยที่แหล่ง

350.00 บาท/ลบ.ม.จ

ค่าขนส่งหินย่อย*ค่าผันแปร

70 กม.

181.85 บาท/ลบ.ม.ฉ

...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน

(...จ+...ฉ)

531.85 บาท/ลบ.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง

2,831.78 บาท/ตันช

ค่าขนส่งปูนซีเมนต์*ค่าผันแปร

70 กม.

129.89 บาท/ตันซ

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน

(...ซ+...ช)

2,961.67 บาท/ตัน

16 ก.ค. 2558