

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เข้า ถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ เริ่มจากถนนคอนกรีตสายห้วยโก ทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ตามสภาพพื้นที่ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานชุดปรับแต่งพื้นทาง	246.00 ตร.ม.
3.2 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 0.30*1.00 ม.	600.00 แผ่น
3.3 งานปูนทรายยาแนวข้อต่อ	9.00 ตร.ม.
3.4 ค่าแรงขนแผ่นพื้นพร้อมวาง	600.00 แผ่น
3.5 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการปริมาณและราคา	จำนวน 1 ใบ
5.2 ใบสรุปผลราคางานก่อสร้าง	จำนวน 1 ใบ
5.3 ใบแสดงคำนวณต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายฉ่องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.4 พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
6.5 นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ 54803/ ๖๕๐

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เข้าถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
2. บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น

1. เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ 420/2558 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เข้าถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ เริ่มจากถนนคอนกรีตสายห้วยโก ทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ตามสภาพพื้นที่ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมคือราคา 114,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคากลางที่เหมาะสมกับการจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เข้าถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เข้าถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฆ้องกมน์ พลอินทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(จิระศักดิ์ ชุติน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

กรรมการ

/ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายวันดี ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่..... 15 ก.ค. 2558

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สีทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

วันที่..... 15 ก.ค. 2558

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เข้าถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดเริ่มต้น เริ่มจากถนนคอนกรีตสายห้วยโกโดยทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆตามสภาพพื้นที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	88,710.85	1.2726	112,893.43	พื้นที่ฝนตกชุก 1
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			114,093.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			114,000.00	
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน (ตัวอักษร)				
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฆ้องกมนต์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกัญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

แสดงค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 5 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	33.36	กก.	2.66	88.74	
	- ทรายหยาบ	0.18	ลบ.ม.	246.32	44.34	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	รวมปูนทรายหนาแนวข้อต่อ(สำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป)	1	ตร.ม.	=	133	*

ค่างานค้ำยัน	ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง	26.00-26.99 บาท/ลิตร (รถบรรทุก10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)	
ค่าทรายหยาบ			200.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบ*ค่าผันแปร	15 กม.		46.32 บาท/ลบ.ม.
...รวมค่าต้นทุนทรายหยาบถึงหน้างาน	(...ก+...ข)		246.32 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง			2,663.55 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์*ค่าผันแปร	70 กม.		129.89 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ข+...ค)		2,793.44 บาท/ตัน
ค่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่โรงงาน			80.00 บาท/แผ่น
ค่าขนส่ง	53 กม.		7.00 บาท/แผ่น
...ค่าปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปรวมค่าขนส่งถึงอำเภอพิบูล	(...ค+...ด)		87.00 บาท/แผ่น

15 ก.ค. 2558