

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายหนองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ถึง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร โดยทำการขุดตอทางป่าปรับแต่งขึ้นรูปคันทางโดยใช้ดินถมยกระดับเป็นช่วง ๆ จำนวน ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จำนวน ๑๕ ท่อน ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๒,๙๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานทางป่าขุดตอ	๒,๕๒๐.๐๐ ตร.ม.
๔.๒ งานดินถมยกระดับคันทาง	๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.
๔.๓ งานปรับเกลี่ยตัดแต่งขึ้นรูปคันทาง	๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.
๔.๔ งานหินคลุกผิวทาง	๒๕๒.๐๐ ลบ.ม.
๔.๕ งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.	๖.๐๐ ม.
๔.๖ งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม.	๑๕.๐๐ ม.
๔.๗ งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.	๖.๐๐ ม.
๔.๘ ป้ายโครงการ	๑.๐๐ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๔๑๓,๑๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเจนจิรา ชุมพาทิ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๒ นายสุวรรณ์รัช บัญย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๗.๓ นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 720.00 เมตร โดยทำการขุดต่อทางปรับแต่งขึ้นรูปคันทางโดยใช้ดินถมยกระดับเป็นช่วงๆจำนวน 400.00 ลบ.ม.

ปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 252.00 ลบ.ม.พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 x 1.00 ม.จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน

ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.80 x 1.00 ม.จำนวน 2 จุด จำนวน 15 ท่อนทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	2,520.00	3.87	9,752.40	1.4019	5.43	13,671.89
2	งานดินถมยกระดับคันทาง	ลบ.ม.	400.00	202.78	81,112.00	1.4019	284.28	113,710.91
3	งานปรับเกลี่ยตัดแต่งขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	400.00	22.61	9,044.00	1.4019	31.70	12,678.78
4	งานหินคลุกผิวทาง	ลบ.ม.	252.00	526.39	132,650.28	1.4019	737.95	185,962.43
5	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	6.00	971.30	5,827.80	1.4019	1,361.67	8,169.99
6	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	15.00	2,435.28	36,529.20	1.4019	3,414.02	51,210.29
6	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	6.00	3,301.76	19,810.56	1.4019	4,628.74	27,772.42
					294,726.24	รวม		413,176.71
						ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด		413,100.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

294,726.24

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเจนจิรา ชุมพาทิ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวรรณ์รักษ์ บุญยัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรอกข้อมูลวัสดุ

ชนิดของวัสดุ	หน่วย	คำวิสัย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			มีแนวทางลาดยาง/คอนกรีต			มีแนวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา			
เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	-	==>>							ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)	
สวดยุคเหล็ก	บ./กก.	-	==>>							ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
หินเลนคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	70.00					70.00	รด 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
หินคลุก	บ./ลบ.ม.	250.00	70.00					70.00	รด 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
ทรายพวยาบ	บ./ลบ.ม.	450.00	10.00					10.00	รด 10 ล้อ	อ.พิบูล	
ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	-	12.00					12.00	รด 10 ล้อ	-	
ทรายถม	บ./ลบ.ม.	-						-	รด 10 ล้อ	-	
ดินถม	บ./ลบ.ม.	100.00						-	รด 10 ล้อ	อ.พิบูล	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	20.00					20.00	รด 10 ล้อ	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	500.00	15.00					15.00	รด 10 ล้อ	อ.จวง	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-						-	รด 10 ล้อ	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	1,600.00	15.00					15.00	รด 10 ล้อ	อ.จวง	
ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	2,300.00	15.00					15.00	รด 10 ล้อ	อ.จวง	
ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-						-	รด 10 ล้อ	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-						-	รด 10 ล้อ	-	
ไม้กระดานหรือไม้อ่างเพื่อเทียบเท้า ขนาด 1" x 6"	สบ.ฟ.	-	==>>							ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
ไม้ดีคาง หน้า 4 มม.	แผ่น	-	==>>							ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	สบ.ฟ.	-	==>>							ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
ไม้ไผ่ยืน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ต้น	-	==>>							ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	
ไม้ไผ่ยืน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ต้น	-	==>>							ราคาพาณิชย์ จนครศรีฯ	

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการบุกเบิกถนนสายหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบ -

งานวางป่าและชุดต่อ,ปรับเกลี่ยคันทาง

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	วางป่าชุดต่อขนาดกลาง		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		=	3.87 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
	ค่างานต้นทุน	=	<u>3.87</u> บาท/ตร.ม. [2]=[1]
หมายเหตุ			
งานวางป่าชุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น		
งานวางป่าชุดต่อขนาดกลาง	มีการลากวางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย		
งานวางป่าชุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ลากวางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย		

งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย			
ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานวางป่าชุดต่อ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน		=	0.00 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
	ค่างานต้นทุน	=	<u>0.00</u> บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด			
ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)		=	- บาท/ลบ.ม [1]
ค่าขนส่ง 70.00 กม.		=	0.00 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม		=	- บาท/ลบ.ม [3]=[2]+[3]
ส่วนยุบตัว - x 1.00		=	- บาท/ลบ.ม [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)		=	- บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	- บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
	ค่างานต้นทุน	=	<u>-</u> บาท/ลบ.ม [7]=[4]+[5]+[6]

งานผิวทางหินคลุก

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการถม			
ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	250.00 บาท/ลบ.ม [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)		=	23.08 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 70.00 กม.		=	253.31 บาท/ลบ.ม [3] (ตารางค่าขนส่ง10ล้อ)
รวม		=	526.39 บาท/ลบ.ม [4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว 526.39 x 1.00		=	526.39 บาท/ลบ.ม [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	- บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
	ค่างานต้นทุน	=	<u>526.39</u> บาท/ลบ.ม [7]=[5]+[6]

งานดินถมคันทาง

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนดินจากบ่อดินมาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ			
ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	130.00 บาท/ลบ.ม [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)		=	23.08 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 10 กม.		=	49.70 บาท/ลบ.ม [3] (ตารางค่าขนส่ง6ล้อ)
รวม		=	202.78 บาท/ลบ.ม [4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว 202.78 x 1.00		=	202.78 บาท/ลบ.ม [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)		=	- บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)×75%
	ค่างานต้นทุน	=	<u>202.78</u> บาท/ลบ.ม [6]=[4]+[5]

งานหินคลุกผิวทาง (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	4.00	x	5.00 ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	500.00		ตร.ม.

คิดจากพื้นที่	20.00	ตร.ม.				[1]
ค่าคอนกรีต	2.00	ลบ.ม. @	766.97	=	1,533.93 บาท	[2]
ค่าเหล็กเสริม	20.00	ตร.ม. @	-	=	- บาท	[3]
ลวดผูกเหล็ก	-	กก. @	-	=	- บาท	[4]
ค่าแบบเหล็ก	21.94	x	5.00	=	109.70 บาท	[5]=ค่าดำเนินการx5
ค่า PAVER	12.69	x	20.00	=	253.80 บาท	[6]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าบ่ม		x		=	บาท	[7]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,897.43 บาท	[8]=[2]+[3]+[5]+[6]
ค่างานต้นทุน	1,897.43	/	20.00	=	94.87 บาท/ตร.ม.	[9]=[8]/[1]

ผิวทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 6 (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 9 (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.10	2.00	10.00	1.00	22.20	49.90	10.00
	2.50	12.50	1.25	27.20	62.13	12.50
	3.00	15.00	1.50	33.30	74.85	15.00
	3.50	17.50	1.75	38.30	87.08	17.50
	4.00	20.00	2.00	44.40	99.80	20.00
	4.50	22.50	2.25	49.40	112.03	22.50
	5.00	25.00	2.50	55.50	124.75	25.00
	6.00	30.00	3.00	66.60	149.70	30.00

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

คิดจากความยาว	4.00 ม.					[1]
ค่าเหล็ก RB 15	5.56 กก. @	0.19 บาท	=	1.05 บาท		[2]
CAP + ทาสี + จาระบี	8.00 ชุด @	4.00 บาท	=	32.00 บาท		[3]
JOINT FILLER	0.30 ตร.ม. @	- บาท	=	- บาท		[4]
JOINT SEALER	2.50 ลิตร @	45.00 บาท	=	112.50 บาท		[5]
ค่าหยอดยาง	4.00 ม. @	15.59 บาท	=	62.36 บาท		[6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
แผ่นพลาสติก	4.80 ม. @	10.00 บาท	=	- บาท		[7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
ไม้แบบ (2)	0.40 ตร.ม. @	133.00 บาท	=	- บาท		[8]
ค่าใช้จ่ายรวม			=	207.91 บาท		[9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]
ค่างานต้นทุน	207.91 /	4.00	=	51.97 บาท/ม.		[10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ม.)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	4.87	5.56	6.26	6.95	8.34
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.15	0.19	0.23	0.26	0.30	0.34	0.38	0.45
JOINT SEALER (ลิตร)	1.25	1.56	1.88	2.19	2.50	2.81	3.13	3.75
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20
ไม้แบบ (ตร.ม.)	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	5.00 ม.					[1]
ค่าเหล็ก DB 16	#VALUE!	กก. @	-	บาท	=	#VALUE! บาท [2]
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	5.00 ม.	@	24.50	บาท	=	122.50 บาท [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER	#VALUE!	ลิตร @	45.00	บาท	=	#VALUE! บาท [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	#VALUE! บาท [5]=[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	#VALUE!	/	5.00		=	#VALUE! บาท/ม. [6]=[5]/[1]

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	0.10
TIE BAR DB 16 (กก.)	#VALUE!
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.025
JOINT SEALER (ลิตร)	#VALUE!

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด				Ø 0.30	ม.		
ขุดดิน	1.12	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	25.32 บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	- บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	20.49 บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	140.00 บาท/ม.	[4]
ทรายหยาบ หนา	0.05	ม. =	0.07	ลบ.ม. @	487.70	=	34.13 บาท/ม. [5]
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.05	ม. =	0.07	ลบ.ม. @	737.84	=	51.64 บาท/ม. [6]
ค่าใช้จ่ายรวม						185.81 บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]
ค่างานต้นทุน	185.81	/	1.00		=	185.81 บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ							
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน							
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท							
ค่าขนส่ง 20.00 กม.	= (	52.59	× 13) + 300	=	983.67 บาท / เทียวค่าขนส่ง		
เฉลี่ย	=	983.67	/	48	=	20.49 บาท / ม.	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด				Ø 0.40	ม.		
ขุดดิน	1.40	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	31.65 บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	500.00 บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	25.52 บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	140.00 บาท/ม.	[4]
ทรายหยาบ หนา	0.05	ม. =	0.07	ลบ.ม. @	487.70	=	34.13 บาท/ม. [5]
แผ่นพื้นสำเร็จ	2.00	ม. =	120.00	บาท	240.00	=	240.00 บาท/ม. [6]
ค่าใช้จ่ายรวม						971.30 บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]
ค่างานต้นทุน	971.30	/	1.00		=	971.30 บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ							
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน							
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท							
ค่าขนส่ง 15.00 กม.	= (	39.76	× 13) + 300	=	816.88 บาท / เทียวค่าขนส่ง		
เฉลี่ย	=	816.88	/	32	=	25.52 บาท / ม.	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.

ขุดดิน	2.36	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	53.35	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	-	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	12.50	บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	345.00	บาท/ม.	[4]
ทรายหยาบ หนา	0.05	ม. =	0.08	ลบ.ม. @ 487.70	=	39.01	บาท/ม.	[5]
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.05	ม. =	0.08	ลบ.ม. @ 737.84	=	59.02	บาท/ม.	[6]
ค่าใช้จ่ายรวม						410.85	บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]
ค่างานต้นทุน	410.85	/	1.00		=	410.85	บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ								
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น								
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท								
ค่าขนส่ง	-	กม. = (	-	$\times 13$) + 300	=	300.00	บาท / เทียวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		=	300.00	/	24	=	12.50	บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.

ขุดดิน	3.76	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	85.01	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	1,600.00	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	45.38	บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	421.00	บาท/ม.	[4]
ทรายหยาบ หนา	0.05	ม. =	0.09	ลบ.ม. @ 487.70	=	43.89	บาท/ม.	[5]
แผ่นพื้นสำเร็จ	2.00	ม. =	120.00	บาท 240.00	=	240.00	บาท/ม.	[6]
ค่าใช้จ่ายรวม						2,435.28	บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]
ค่างานต้นทุน	2,435.28	/	1.00		=	2,435.28	บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ								
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น								
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท								
ค่าขนส่ง	15.00	กม. = (	39.76	$\times 13$) + 300	=	816.88	บาท / เทียวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		=	816.88	/	18	=	45.38	บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม.

ขุดดิน	5.15	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	116.44	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	2,300.00	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	81.68	บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00	บาท/ม.	[4]
ทรายหยาบ หนา	0.05	ม. =	0.11	ลบ.ม. @ 487.70	=	53.64	บาท/ม.	[5]
แผ่นพื้นสำเร็จ	2.00	ม. =	120.00	บาท 240.00	=	240.00	บาท/ม.	[6]
ค่าใช้จ่ายรวม						3,301.76	บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]
ค่างานต้นทุน	3,301.76	/	1.00		=	3,301.76	บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ								
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น								
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท								
ค่าขนส่ง	15.00	กม. = (	39.76	$\times 13$) + 300	=	816.88	บาท / เทียวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		=	816.88	/	10	=	81.68	บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด $\varnothing$ 1.20 ม.

ขุดดิน	6.25	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	141.31	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	-	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	37.50	บาท/ม.	[3]

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดินและตัก	ลบม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดินและตัก	ลบม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางไพรม์ไค	ตรม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแตกไค	ตรม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
< 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน กรกฎาคม ปี 2566

เผยแพร่ 03 สิงหาคม 2566 / 14:22:20 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 07 535 6069

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,620.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,680.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,800.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,880.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,040.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,476.64
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,616.82
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,710.28
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,850.47
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,943.93
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,483.58
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	24,012.62
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	27,366.82

214	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,177.57
215	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,289.72
216	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,990.65
217	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,831.78
218	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	158.88
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
221	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
222	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,000.00
223	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
224	ทรายถมที่	ลบ.ม.	600.00
225	หินเกล็ด	ลบ.ม.	250.00
226	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
227	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
228	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
229	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44
230	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
231	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	140.19
232	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,302.80
233	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,104.67
234	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.70
235	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	70.56
236	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	79.44
237	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	13.40
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	64.49

ราคาน้ำมัน

- ☐ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ☐ ราคาขายปลีก กกบ.และปริมณฑล
- ☐ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรมราช

พิษณุ

สิงหาคม

2566

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	น้ำมันดีเซล Gasohol 91
09-08-2566 05:00	32.32	32.32	32.32	37.37	36.92	38.96
05-08-2566 05:00	32.32	32.32	32.32	37.07	36.62	38.66
03-08-2566 05:00	32.32	32.32	32.32	37.47	37.02	39.06

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์อำนวยการพัฒนาลิขสิทธิ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000

© 2023 OR เบอร์โทร : 02 196 5959