



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๑๙๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิม

หมู่ที่ ๑๒ ถึงเขตหมู่ที่ ๕ พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้น (เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๔๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๑๒ ถึงเขตหมู่ที่ ๕ พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้น (เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ โดยมีผิวจราจรขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๑๒ ถึงเขตหมู่ที่ ๕ พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้น (เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ เห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการ คือ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายพูนพล อุดมศรี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ

/ความเห็น...

- ความเห็นปลัดเทศบาลเขาพระ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

.....
.....
.....

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

วันที่ 21 ส.ค. 2560

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

.....
.....
.....

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๑๒ ถึงเขตหมู่ที่ ๕ พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้น (เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ โดยมีผิวจราจรขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๑๒ ถึงเขตหมู่ที่ ๕

๑. งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.
๒. งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๓๗.๕๐	ลบ.ม.
๓. งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.๒)	๑๑๒.๕๐	ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๗๕๖.๐๐	ถุง
- ทรายหยาบ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๖๗.๕๐	ลบ.ม.
- หินผสม ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๒๒.๐๐	ลบ.ม.
๔. เหล็กเสริม		
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๗๕๐.๐๐	ตร.ม.
- RB Ø ๑๕ มม. (Expansion joint)	๐.๑๙	ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. (Contraction joint)	๐.๐๒๑	ตัน
๕. งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๖.๗๓	ลบ.ฟ.
- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๗๕.๐๐	ตร.ม.
๖. แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น
๗. ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๑.๘๗	ท่อน
๘. แอสฟัลท์	๑๑.๐๐	ลิตร

งานก่อสร้างทางน้ำล้นถนนสายหมู่ที่ ๑๒ ถึงหมู่ที่ ๕

๑. งานดินขุด	๖.๐๐	ลบ.ม.
๒. ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม.
๓. คอนกรีต ๑:๒:๔	๖.๐๐	ลบ.ม.
๔. เหล็ก RB ๑๒ มม.	๐.๐๕	ตัน
๕. เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๒	ตัน
๖. Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๒๔.๐๐	ตร.ม.
๗. ไม้แบบ ๑"x๘"	๓.๕๐	ตร.ม.
๘. ไม้คร่าว ๑ ๑/๒"x๓"	๘.๐๐	ม.
๙. สวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	กก.
๑๐. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|
| ๕.๑ | สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ | บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๓ | คำนวณต้นทุน | จำนวน ๒ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายพูนพล | อุดมศรี | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมชาย | ศรีเปารยะ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายอัษฎา | แก้วเกิด | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเขาพระ
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 12 ถึงเขตหมู่ที่ 5 พร้อมทางน้ำล้นกว้าง 4.00 ม.ยาว 6.00 ม. เริ่มจาก หัวถนนคอนกรีตเดิม
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้นกว้าง 4.00 ม.ยาว 6.00 ม.หน้า 0.20 ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 2 แผ่น

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	290,066.45	1.4019	406,644.15	
2	ทางน้ำล้น	19,780.95	1.4019	27,730.91	
	ป้ายโครงการ	2,500.00	1.0000	2,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			436,875.06	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			390,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 750.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 520.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพูนพล อุดมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปายะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมภา แก้วเกิด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 12 ถึงเขตหมู่ที่ 5 พร้อมทางน้ำล้นกว้าง 4.00 ม.ยาว 6.00 ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจาก หัวถนนคอนกรีตเดิม
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำล้นกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.หน้า 0.20 ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	750.00	ตร.ม.	-	-	3.10	2,325.00	2,325.00
2	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม	524.91	-	-	-	-
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	37.50	ลบ.ม	250.31	9,386.63	25.00	937.50	10,324.13
4	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	112.50	ลบ.ม	-	-	306.00	34,425.00	34,425.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	756.00	ถุง	149.74	113,203.44	-	-	113,203.44
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	67.50	ลบ.ม	250.31	16,895.93	-	-	16,895.93
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	122.00	ลบ.ม	608.34	74,217.48	-	-	74,217.48
5	เหล็กเสริม						-	-
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.	750.00	ตร.ม.	26.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	- RB Ø 15 มม.expansion joint	0.19	คัน	20,686.46	3,853.89	3,300.00	614.79	4,468.68
	- RB Ø 15 มม. Contraction joint	0.021	คัน	20,686.46	428.21	3,300.00	68.31	496.52
6	งาน ไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	6.73	ลบ.ฟ.	562.71	3,787.04	-	-	3,787.04
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	75.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,975.00	9,975.00
7	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00
8	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	1.87	ท่อน	44.86	83.89	5.00	9.35	93.24
9	แอสฟัลท์	11.00	ลิตร	20.00	220.00	10.00	110.00	330.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							290,066.45

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ		ก่อสร้างทางน้ำถนนสายหมู่ที่ 12 ถึงหมู่ที่ 5						
สถานที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช						
		เริ่มจาก หัวถนนคอนกรีตเดิม						
รายละเอียดโครงการ		กว้าง 4.00 ม.ยาว 6.00 ม.หนา 0.20 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ						
		หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.						
ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560		ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาพระ						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินขุด	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00
2	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม	250.31	500.62	99.00	198.00	698.62
3	คอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม	1,830.36	10,982.16	306.00	1,836.00	12,818.16
4	เหล็ก RB 12 มม.	0.05	ตัน	19,420.86	971.04	4,100.00	205.00	1,176.04
5	เหล็ก RB 6 มม.	0.02	ตัน	23,109.13	462.18	4,100.00	82.00	544.18
6	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.	24.00	ตร.ม.	26.00	624.00	5.00	120.00	744.00
7	ไม้แบบ 1"x8"	3.50	ตร.ม.	532.00	1,862.00	133.00	465.50	2,327.50
8	ไม้คร่าว 1 1/2"x3"	8.00	ม.	56.00	448.00	-	-	448.00
9	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.48	136.44	-	-	136.44
รวมราคาค่าต้นทุน								19,780.95

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร (10 ล้อ)

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.99	1006.28	149.74
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	250.31	150.19	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	608.34	663.09	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	1,830.36	

2. งานเหล็กเสริมและไม้ไผ่

วัสดุ ที่ใช้	น้ำหนัก กก. /ม.	% เพื่อ		รวม	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคา/ม. (บาท)	ลด กก.
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,686.46	28.55	0.04
DB Ø 16 มม.	1.58	-		0.00158	ตัน	19,420.11	30.68	0.05
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,686.46	28.55	0.04

3. งานไม้แบบและค้ำยัน

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระดาน	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	532.71	532.71
ไม้คร่าว	0.30			0.30	ลบ.ฟ.	50	15.00
ไม้ค้ำยัน	0.30			0.30	ตัน	50	15.00
			ราคา / ลบ.ฟ. (บาท)			รวม	562.71

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร (10 ล้อ)

ค่าทรายหยาบที่เหลือ		200.00 บาท/ลบ.ม.	ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ	15 กม.	50.31 บาท/ลบ.ม.	ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	250.31 บาท/ลบ.ม.	
ค่าหินย่อยที่เหลือ		380.00 บาท/ลบ.ม.	จ
ค่าขนส่งหินย่อย	70 กม.	228.34 บาท/ลบ.ม.	ฉ
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	608.34 บาท/ลบ.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์ที่เหลือ		2,831.78 บาท/ตัน	ช
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	70 กม.	163.10 บาท/ตัน	ซ
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ช)	2,994.88 บาท/ตัน	

ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 6 มม.		22,946.03 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		70 กม.	163.10 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			23,109.13 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 12 มม.		19,257.76 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		70 กม.	163.10 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			19,420.86 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.		20,523.36 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		70 กม.	163.10 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			20,686.46 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	DB Ø 16 มม.		19,257.01 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		70 กม.	163.10 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			19,420.11 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.		20,523.36 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		70 กม.	163.10 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			20,686.46 บาท/ตัน
- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.			26.00 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งเหล็ก		70 กม.	- บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			26.00 บาท/ตัน

งานไหล่ทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	250 บาท	ก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ลบ.ม.ละ	21.57 บาท	ข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	70 กม.	228.34 บาท/ลบ.ม.	ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		499.91 บาท	ง
อัตราส่วนการขุดตัวเมื่อบดทับ	ง X 1	499.91 บาท	จ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		0 บาท	ฉ
ค่าสัมกองเกลี่ยเรียบ		25 บาท	
....รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)	ลบ.ม.ละ	524.91 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพูนพล อุดมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัมภา แก้วเกิด)