



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/ ๐๔๔

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกถาชี (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการและพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกถาชี (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางได้ร่วมกันจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกถาชี (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกถาชี (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

นายสันต์ ไทรแก้ว

(ลงชื่อ)

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

นายชวลิต สิริฤทธิ์

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิริฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกถาชี (ข้ามคลองห้วยยาง)

บ้านจุฬารณพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ โดยก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๓ เมตร ความลึกแนวลาดเอียง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานดินชุด	๑๙.๓๐	ลบ.ม.
๒. งานทรายรองพื้น	๙.๐๐	ลบ.ม.
๓. งานดินถมเสริมตลิ่ง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.
๔. งานดินตัดตลิ่ง slop ดินถม	๑.๐๐	งาน
๕. งานเทคอนกรีตคาน	๑๗.๕๓	ลบ.ม.
-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๑๗.๐๐	ถุง
-ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๐.๕๒	ลบ.ม.
-หินผสมคอนกรีต	๑๙.๑๑	ลบ.ม.
๖. งานเทลาดคอนกรีต	๑๕.๐๐	ลบ.ม.
-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๐๐.๐๐	ถุง
-ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๙.๐๐	ลบ.ม.
-หินผสมคอนกรีต	๑๖.๓๕	ลบ.ม.
๗. งานเสริมเหล็ก		
-เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๒๓	ตัน
-เหล็ก RB ๑๕ มม.	๐.๘๔	ตัน
-เหล็กตะแกรง wire mesh	๑๕๒.๐๐	ตร.ม.
๘. ไม้แบบ	๖๐.๐๐	ฟุต
๙. ลวดผูกเหล็ก	๑๕.๐๐	กก.
๑๐. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	แผ่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา	จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ ค่างานต้นทุน

จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางเนตรนภา บุญญาธิการ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกภาษี				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	5	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างผนังกันน้ำ	153,281.55	1.3074	200,400.29	
2					
3					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			200,400.29	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	-		200,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนบาทถ้วน				
☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		จำนวน	-	ตร.ม.	เฉลี่ย
			-		บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัญญา แก้วเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกภาษี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่บ้านจุฬารักษ์ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย

นายสมชาย ศรีเปารยะ

เมื่อวันที่

5

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินซุด	19.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,910.70	1,910.70	
2	งานทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	251.07	2,259.63	91.00	819.00	3,078.63	
3	งานดินถมเสริมตะลิ่ง	30.00	ลบ.ม.	196.93	5,907.90	-	-	5,907.90	
4	งานดินตัดตึง slop ดินถม	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
5	งานเทคอนกรีตกาน	17.53	ลบ.ม.	-	-	436.00	7,643.08	7,643.08	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	117.00	ถุง	149.87	17,534.91	-	-	17,534.91	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	10.52	ลบ.ม.	251.07	2,641.26	-	-	2,641.26	
	- หินผสมคอนกรีต	19.11	ลบ.ม.	581.90	11,120.11	-	-	11,120.11	
6	งานเทพาดคอนกรีต	15.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,540.00	6,540.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	100.00	ถุง	149.87	14,987.10	0.00	0.00	14,987.10	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	251.07	2,259.63	0.00	0.00	2,259.63	
	- หินผสมคอนกรีต	16.35	ลบ.ม.	581.90	9,514.07	0.00	0.00	9,514.07	
7	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กร B6 มม.	0.23	ตัน	23,156.54	5,326.00	4,100.00	943.00	6,269.00	
	เหล็ก RB 15 มม.	0.84	ตัน	21,532.71	18,087.48	3,300.00	2,772.00	20,859.48	
	เหล็กตะแกรง wire mesh	152.00	ตร.ม.	26.00	3,952.00	-	-	3,952.00	
8	ไม้แบบ	60.00	ลบ.ฟ.	537.74	32,264.64	133.00	7,980.00	32,264.64	
9	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	53.27	799.05	-	-	799.05	
	รวม							153,281.55	

(รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ถุง(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.997	1007.13	149.87
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	251.07	150.64	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	581.90	634.27	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	1,802.85	

2,997.42 บาท/ตัน

(นายอัมภา แก้วเกิด)