



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๒๖๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
จุฬารณพัฒนา ๒ เขตที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่
พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๒ เขตที่ ๔
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๒ เขตที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๕๘,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๒ เขตที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

16 พ.ค. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ โดยมีขนาดกว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานดินชุด	๖๖.๐๐	ลบ.ม.
๔.๒ งานทรายหยาบรองพื้น	๕.๕๐	ลบ.ม.
๔.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑/๒/๔	๑๗.๓๘	ลบ.ม.
๔.๔ งานเหล็ก		
-RB ขนาด ๙ มม. (คุณภาพ SR ๒๔)	๑.๐๗๕	ตัน
-ลวดผูกเหล็ก	๓๒.๐๐	กก.
๔.๕ งานไม้แบบ+คร่าประกอบ	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.
๔.๖ ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑๕๘,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบฯ	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง		แบบ ปร.5
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 2 เขตที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ปริมาณงาน	กว้าง 0.30 x 0.30 ม. ยาวรวม 158 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ	
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	121,187.93	1.3074	158,441.11	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			158,441.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			158,400.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 2 เขตที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

กว้าง 0.30 x 0.30 ม. ยาวรวม 158 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำด้วย 0.30x0.30 เมตร	158	เมตร						
1	งานดินลูกรัง	66.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,534.00	6,534.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	5.50	ลบ.ม.	350.00	1,925.00	99.00	544.50	2,469.50	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/24	17.38	ลบ.ม.	2,355.14	40,932.33	306.00	5,318.28	46,250.61	
4	งานเหล็ก								
	- RB ขนาด 9 มม. (ดูภาพ SR 24)	1.075	ตัน	22,287.48	23,959.04	4,100.00	4,407.50	28,366.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	55.14	1,764.48	-	-	1,764.48	
5	งานไม้แบบ+โครงประกอบ	110.00	ตร.ม.	192.48	21,172.80	133.00	14,630.00	35,802.80	
6	ท่อ พีวีซี ฐาน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	0.00	ฟุต	-	-	-	-	-	
				ค่าวัสดุ	89,753.65	ค่าแรงงาน	31,434.28	121,187.93	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์					

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ