



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นค ๕๔๘๐๓/๒๖๓

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
จุฬารักษ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่
พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขาฯ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายवलันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

16 พ.ค. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ โดยมีขนาดกว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานดินชุด	๕๖.๐๐	ลบ.ม.
๔.๒ งานทรายหยาบรองพื้น	๕.๐๐	ลบ.ม.
๔.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑/๒/๔	๑๔.๘๕	ลบ.ม.
๔.๔ งานเหล็ก		
-RB ขนาด ๙ มม. (คุณภาพ SR ๒๔)	๐.๙๑๐	ตัน
-ลวดผูกเหล็ก	๒๘.๐๐	กก.
๔.๕ งานไม้แบบ+โครงประกอบ	๙๔.๕๐	ตร.ม.
๔.๖ ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบฯ	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขาฯ

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 2 เขตที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	กว้าง 0.30 x 0.30 ม. ยาวรวม 135 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	103,621.32	1.3074	135,474.51	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			135,474.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			135,400.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

กรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอมกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 2 เขตที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ประมาณราควันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ปริมาณงาน กว้าง 0.30 x 0.30 ม. ยาวรวม 135 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำด้วย 0.30x0.30 เมตร	135	เมตร						
1	งานดินลูกรัง	56.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,544.00	5,544.00	
2	งานทรายถมบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	350.00	1,750.00	99.00	495.00	2,245.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	14.85	ลบ.ม.	2,355.14	34,973.83	306.00	4,544.10	39,517.93	
4	งานเหล็ก								
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	0.910	ตัน	22,287.48	20,281.61	4,100.00	3,731.00	24,012.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	55.14	1,543.92	-	-	1,543.92	
5	งานไม้แบบ+โครงประกอบ	94.50	ตร.ม.	192.48	18,189.36	133.00	12,568.50	30,757.86	
6	ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	0.00	ฟุต	-	-	-	-	-	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	76,738.72	ค่าแรงงาน	26,882.60	103,621.32	
				หนึ่งแสนสามพันหกกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์					

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ