

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนานนกงู หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

|                                              |        |       |
|----------------------------------------------|--------|-------|
| ๑. งานตัดเกรดพื้นทางเดิม                     | ๙๐๐.๐๐ | ตร.ม. |
| ๒. ไหล่ทางหินคลุก                            | ๒๗.๐๐  | ลบ.ม. |
| ๓. งานทรายรองพื้นปรับระดับ                   | ๔๕.๐๐  | ลบ.ม. |
| ๔. งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.๒)                 | ๑๓๕.๐๐ | ลบ.ม. |
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ .๓๓๖ กก./ลบ.ม.        | ๙๐๗.๐๐ | ถุง   |
| - ทรายหยาบ .....๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.             | ๘๑.๐๐  | ลบ.ม. |
| - หินผสม .... ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.               | ๑๔๗.๐๐ | ลบ.ม. |
| ๕. เหล็กเสริม                                |        |       |
| - Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.       | ๙๐๐.๐๐ | ตร.ม. |
| - RB Ø ๑๕ มม. (Contraction joint)            | ๐.๑๘   | ตัน   |
| - RB Ø ๑๕ มม. (Expansion joint)              | ๐.๐๑   | ตัน   |
| ๖. งานไม้แบบค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง             | ๖.๑๙   | ลบ.ฟ. |
| - ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ                      | ๔๕.๐๐  | ตร.ม. |
| ๗. ค่างานวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. | ๕.๐๐   | ท่อน  |
| ๘. แผ่นโพน                                   | ๓.๐๐   | แผ่น  |
| ๙. ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว                 | ๑.๐๐   | ท่อน  |
| ๑๐. แอสฟัลท์                                 | ๑๓.๐๐  | ลิตร  |
| ๑๑. ป้ายโครงการ                              | ๑.๐๐   | ป้าย  |

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙**

**เป็นเงิน** ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

## ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|     |                          |              |
|-----|--------------------------|--------------|
| ๕.๑ | สรุปผลการประมาณราคากลาง  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ | บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ | คำนวณต้นทุน              | จำนวน ๓ แผ่น |

## ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


|    |                           |                            |                   |
|----|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. | นายวสันต์ ไทรแก้ว         | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล         | ประธานกรรมการ     |
| ๒. | นายสมชาย ศรีเปารยะ        | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ           |
| ๓. | นายอัษฎา แก้วเกิด         | ตำแหน่ง นายช่างโยธา        | กรรมการ           |
| ๔. | นางสัจจนา หนูรุ่น         | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ           |
| ๕. | นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  | กรรมการ/เลขานุการ |

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนราชการ        | เทศบาลตำบลเขาพระ                                                                |
| ชื่อโครงการ       | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนานนกยูง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ                   |
| สถานที่ดำเนินการ  | หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช                            |
|                   | เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม                                                          |
| รายละเอียดโครงการ | ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร                        |
|                   | หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร |
|                   | พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                                                   |

| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |                               | 1                                         | แผ่น     | เมื่อ                                   | 13 ธันวาคม 2559 |  |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| ลำดับที่              | รายการ                        | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ        |  |
| 1                     | ประเภทงานอาคาร                | 350,023.14                                | 1.3074   | 457,620.26                              |                 |  |
|                       | ป้ายโครงการ                   | 2,500.00                                  | -        | 2,500.00                                |                 |  |
|                       | เงื่อนไข                      |                                           |          | -                                       |                 |  |
|                       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %         |                                           |          | -                                       |                 |  |
|                       | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % |                                           |          | -                                       |                 |  |
| สรุป                  | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น   |                                           |          | 460,120.26                              |                 |  |
|                       | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง        |                                           |          | 460,000.00                              |                 |  |
|                       | ตัวอักษร                      | สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน                      |          |                                         |                 |  |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร                      900.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคาประมาณ                      511.11 บาท/ตร.ม.

  
 ผู้ประมาณการ .....  
 (นายสมชาย ศรีเปารยะ)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายสันต์ ไทรแก้ว)  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสมชาย ศรีเปารยะ)  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายอัษฎา แก้วเกิด)  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางจัจจนา หนูรุ่น)  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

ต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนานนakyung หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ

หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช

เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม

ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

13 ธันวาคม 2559

ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาพระ

[illegible]