

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๕๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐.- บาท(สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นที่	๗๑๔.๕๐ ตร.ม
๓.๒ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๓๕.๐๐ ลบ.ม
๓.๓ งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.๒)	๑๐๗.๑๘ ลบ.ม
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๗๒๐.๒๕ ถุง
- ทรายหยาบ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๖๔.๓๑ ลบ.ม
- หินผสม ... ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๑๖.๘๓ ลบ.ม
๓.๔ เหล็กเสริม	
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๗๑๔.๕๐ ตัน
๓.๕ งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๒.๗๗ ลบ.ฟ.
- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๓๐.๐๐ ตร.ม
๓.๖ ป้ายโครงการ	๑.๐๐ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปลผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางเนตรนภา บุญญาธิการ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายอัมภา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเขาพระ				
ประเภท	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ปริมาณงาน	พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 714.50 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร				
	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	262,695.05	1.2708	333,832.87	
	ป้ายโครงการ	2,500.00	1.0000	2,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			336,332.87	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			336,000.00	
	ตัวอักษร สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 714.50 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 470.26 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาริก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมภา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 714.50 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร
	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ตามแบบ เทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่	714.50	ตร.ม.	-	-	3.10	2,214.95	2,214.95
2	งานไถ่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม	497.77	-	-	-	-
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	35.00	ลบ.ม	248.78	8,707.30	25.00	875.00	9,582.30
4	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	107.18	ลบ.ม	-	-	306.00	32,797.08	32,797.08
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	720.25	ถุง	149.49	107,670.17	-	-	107,670.17
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	64.31	ลบ.ม	248.78	15,999.04	-	-	15,999.04
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	116.83	ลบ.ม	571.20	66,733.30	-	-	66,733.30
5	เหล็กเสริม						-	-
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.	714.50	ตัน	26.00	18,577.00	5.00	3,572.50	22,149.50
	- RB Ø 15 มม.expansion joint	-	ตัน	20,008.47	-	-	-	-
	- RB Ø 15 มม. Contraction joint	-	ตัน	20,008.47	-	-	-	-
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	2.77	ลบ.ฟ.	562.71	1,558.71	-	-	1,558.71
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00
7	แอสฟัลท์	-	ลิตร	20.00	-	10.00	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน							262,695.05

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาริการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

แผ่นที่ 1/2

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 23.00-23.99 บาท/ลิตร (10 ล้อ)

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อ ลูก(บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.99	1004.57	149.49
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	248.78	149.27	
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	571.20	622.61	
น้ำ	180			180	ลิตร	0.06	10.80	
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	1,787.24	

2. งานเหล็กเสริมและไม้ไผ่

วัสดุ ที่ใช้	น้ำหนัก กก. /ม.	% เพื่อ		รวม	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคา/ม. (บาท)	ลด กก.
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,008.47	27.61	0.04
DB Ø 16 มม.	1.58	-		0.00158	ตัน	19,118.75	30.21	0.05
RB Ø 15 มม.	1.38	-		0.00138	ตัน	20,008.47	27.61	0.04

3. งานไม้แบบและค้ำยัน

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เพื่อ ก่อนผสม	% เพื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	532.71	532.71
ไม้คร่ำ	0.30			0.30	ลบ.ฟ.	50	15.00
ไม้ค้ำยัน	0.30			0.30	ตัน	50	15.00
			ราคา / ลบ.ฟ. (บาท)			รวม	562.71

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 23.00-23.99 บาท/ลิตร (10 ล้อ)

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		200.00 บาท/ลบ.ม.	ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ	15 กม.	48.78 บาท/ลบ.ม.	ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	248.78 บาท/ลบ.ม.	
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		350.00 บาท/ลบ.ม.	จ
ค่าขนส่งหินย่อย	70 กม.	221.20 บาท/ลบ.ม.	ฉ
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	571.20 บาท/ลบ.ม.	

ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง		2,831.78 บาท/ตัน	ช
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์	70 กม.	158.00 บาท/ตัน	ช
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ช)	2,989.78 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,850.47 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	158.00 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		20,008.47 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	DB Ø 16 มม.	18,960.75 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	158.00 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		19,118.75 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,850.47 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	158.00 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		20,008.47 บาท/ตัน	
- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.		23,688.66 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	158.00 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		23,846.66 บาท/ตัน	
งานไหล่ทางหินคลุก			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	230 บาท	ก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ลบ.ม.ละ	21.57 บาท	ข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	70 กม.	221.20 บาท/ลบ.ม.	ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		472.77 บาท	ง
อัตราส่วนการขุดตัวเมื่อบดทับ	งX 1	472.77 บาท	จ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		0 บาท	ฉ
ค่าสัมกองเกลี่ยเรียบ		25 บาท	
....รวมค่างานต้นทุน (.จ+.ฉ)	ลบ.ม.ละ	497.77 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเนตรนภา บุญญาริการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)