



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๒๘

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๙ สายหนองบัว ๑/๒ (เริ่มจากกมที่ ๐+๐๐๐ ถึง กมที่ ๐+๒๓๐) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๗๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๙ สายหนองบัว ๑/๒ (เริ่มจากกมที่ ๐+๐๐๐ ถึง กมที่ ๐+๒๓๐) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๙ สายหนองบัว ๑/๒ (เริ่มจากกมที่ ๐+๐๐๐ ถึง กมที่ ๐+๒๓๐) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขาฯ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

(นายขลิบ สิริฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๙ สายหนองบัว ๑/๒ (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๗๐) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ ผิวยางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวยางจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานดิน

๑.๑ งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา) ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม.

๒. งานผิวทาง

๒.๑ งาน เทคโค้ต (Tack Coat) ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม.

๒.๒ งานพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Para-Asphaltic Concrete) ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม.

(ปูบน Tack Coat หนา ๕ ซม.)

๓. งานตีเส้นจราจร

๓.๑ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ๑๐.๘๐ ตร.ม.

๓.๒ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) ๕๔.๐๐ ตร.ม.

๔. ป้ายโครงการ ๑.๐๐ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างฯ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธรรมรงค์ อุปลา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ	กรรมการ/เลขาฯ

(นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๐๙ สายหนองบัว๑/๒
สถานที่ก่อสร้าง (เริ่มจาก กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๗๐) หมู่ที่ ๒ ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ /

คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๔๘๘,๓๔๒.๓๔	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่ ผันซูก ๒
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	๔๘๘,๓๔๒.๓๔	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	

ระยะทางดำเนิน ๐.๒๗๐ กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ ๑,๘๐๗,๔๐๗.๔๑ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุบล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0009 สายหนองบัว1/2

สถานที่ก่อสร้าง (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+270) หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ /

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวัน 8 ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							X FF	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,080.00	1.74	1,879.20	1.4019	2.44	2,634.45
	2.2 งานถมปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมด้วยวัสดุหินคลุก แล้วบดทับ	ลบ.ม.	-	838.69	-	1.4019	1,175.76	-
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (tack Coat)	ตร.ม.	1,080.00	13.77	14,871.60	1.4019	19.30	20,848.50
	4.3 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,080.00	291.43	314,744.40	1.4019	408.56	441,240.17
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.80	260.00	2,808.00	1.4019	364.49	3,936.54
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	54.00	260.00	14,040.00	1.4019	364.49	19,682.68
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					1.4019	-	-
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							X FF	
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
รวมค่าก่อสร้าง								488,342.34
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					348,343.20			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					0.00			
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					1.4019			
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					1.2782			

สำเนาถูกต้อง



(นางรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ