

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงสวนยางนายสุเชาว์ ปรีชา โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	๘๒๕.๐๐	ตร.ม.
๒. งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๔๑.๒๕	ลบ.ม.
๓. งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.๒)	๑๒๓.๗๕	ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๘๓๑.๐๐	ถุง
- ทรายหยาบ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๗๔.๒๕	ลบ.ม.
- หินผสม ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๓๔.๐๐	ลบ.ม.
๔. เหล็กเสริม		
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๐.๗๔	ตัน
- RB Ø ๑๕ มม.expansion joint	๐.๒๑	ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Contraction joint	๐.๐๒๑	ตัน
๕. งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๗.๔๐	ลบ.ฟ.
- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๘๒.๕๐	ตร.ม.
๖. แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น
๗. ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๑.๘๘	ท่อน
๘. แอสฟัลท์	๑๒.๐๐	ลิตร
๙. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวสันต์	ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย	ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายอัษฎา	แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๔. นางสาวจนา	หนูรัตน์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นางกรรณิกาญจน์	ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเขาพระ
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระถึงสวนยางนายสุเขาว์ ปรึกษา(เริ่มจากถนนลาดยาง) เริ่มจาก ถนนลาดยาง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการกำหนดราคากลาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	314,543.17	1.3074	411,233.74	
	ป้ายโครงการ	2,200.00	1.0000	2,200.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			413,433.74	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			413,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายวันดี ไทรแก้ว) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสมชาย ศรีเปารยะ) ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสังจนา หนูวัน)	ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอัษฎา แก้วเกิด) ลงชื่อ.....กรรมการ (นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
---	--

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระถึงสวนยางนาสุเขียว ปรีชา(เริ่มจากถนนลาดยาง)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช เริ่มจาก ถนนลาดยาง
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการกำหนดราคากลาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

[illegible]