

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงสวนปาล์มนางอุสาศ์ สมทรัพย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ
ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๒ จุด พร้อมปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแร่ยับซั่ม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗๕.๐๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๒	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร	๑๔.๐๐ ท่อน
๓.๓	งานดินถม	๘.๐๐ ลบ.ม.
๓.๔	งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแร่(ยับซั่ม)พร้อมเกลี่ยเรียบ	๗๕.๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	ประมาณราคา	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓	คำนวณต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
๖.๒	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๓	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน งานทาง
โครงการ ซ่อมแซมถนนจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงสวนปาล์มนางอุส่าห์ สมทรัพย์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
 จำนวน ๒ จุด พร้อมปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแบริ่งปฐุม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓๕.๐๐ ลบ.ม.
 รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

		รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าต้นทุนงาน	๔๐,๓๔๐.๒๔	๑.๔๐๑๔	๕๖,๖๒๓.๐๘	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ป้ายโครงการ	๐.๐๐	-	๐.๐๐	
สรุป	ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๕๖,๖๒๓.๐๘	
	หักเงินหักพันบาทถ้วน			๕๖,๐๐๐.๐๐	
	ราคาเฉลี่ย - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อกรรมการ
 (นายสมชาย ศรีเปาพะยะ)

ลงชื่อประธานกรรมการ
 (นายวันดี ไทแก้ว)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายอัญญา แก้วเกิด)

ประมาณราคา

(งานถนน)

โครงการ ซ่อมแซมถนนจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงสวนปาล์มนางอุสาคี สมทรัพย์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
 จำนวน ๒ จุด พร้อมปรับผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแร่(ยิปซัม) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗๕.๐๐ ลบ.ม.
 รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	รวม (บาท)	หมายเหตุ
				(บาท)		
๑	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๖๐	๕,๔๐๐.๐๐	
๒	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.	๑๔.๐๐	ท่อน	๕๒๔.๓๓	๗,๓๔๐.๕๕	
๓	งานดินถม	๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๑.๙๓	๑,๗๗๕.๕๔	
๔	งานทำผิวจราจรด้วยหินผุหรือหินกากแร่(ยิปซัม)	๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๔.๙๙	๒๕,๘๗๔.๒๕	
	พร้อมเกลี่ยเรียบ					
	รวมค่างานต้นทุน				๔๐,๓๙๐.๒๔	