

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกขอบสระน้ำข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอฟิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔๑ เมตร ปริมาณดินขุดลอกลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานขุดลอกด้วยรถขุด ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

๒,๘๙๒.๐๐ ลบ.ม.

๓.๒ ป้ายโครงการ

๑.๐๐ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคางานขุดลอก จำนวน ๑ ใบ

๕.๒ ประมาณราคางานขุดลอก จำนวน ๑ ใบ

๕.๓ อัตราราคางานดิน ๒๕๕๘ งานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                           |         |                     |
|---------------------------|---------|---------------------|
| ๖.๑ นายวัชรินทร์ จงจิตร   | ตำแหน่ง | รองปลัดเทศบาล       |
| ๖.๒ นายฆ้องคมน์ พลอินทร์  | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ |
| ๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ    | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายการโยธา  |
| ๖.๔ พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกันฯ |
| ๖.๕ นายอัษฎา แก้วเกิด     | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา         |

สรุปผลการประมาณราคางานขุดลอกสระน้ำข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (ทางด้านทิศเหนือ) แบบ ปร.: ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ  
ประเภทงานก่อสร้าง งานชลประทาน  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปริมาณงาน ทำการขุดลอกขอบสระน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาวรวม 241 เมตร ปริมาณดินขุดลอกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

| ลำดับที่                    | รายการ                        | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F<br>(ฝนตกชุก 2) | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1                           | งานชลประทาน                   | 76,290.96                                 | 1.3642                  | 104,076.13                              |          |
| 2                           | ป้ายโครงการ                   | 2,500.00                                  | -                       | 2,500.00                                |          |
|                             | เงื่อนไข                      |                                           |                         |                                         |          |
|                             | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %        |                                           |                         |                                         |          |
|                             | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %         |                                           |                         |                                         |          |
|                             | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %         |                                           |                         |                                         |          |
|                             | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % |                                           |                         |                                         |          |
| สรุป                        | รวมเป็นเงิน                   |                                           |                         | 106,576.13                              |          |
|                             | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง        |                                           |                         | 106,000.00                              |          |
|                             | ตัวอักษร                      | หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน                      |                         |                                         |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่งาน -       |                               |                                           |                         |                                         |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร |                               |                                           |                         |                                         |          |

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายห้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)



## อัตราราคางานดิน 2558

## งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | ลักษณะงาน                               | หน่วย      | ค่าใช้จ่าย<br>(บาท/หน่วย)                     | ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) |         | อัตราราคา (บาท/หน่วย) |         |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
|              |                                         |            |                                               | ปกติ                      | ฝนตกชุก | ปกติ                  | ฝนตกชุก |
| 1            | งานถางป่า                               |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าถางถาง                               | ตร.ม.      | 1.06                                          | 0.16                      | 0.20    | 1.22                  | 1.26    |
|              | ค่าถางถางและล้มต้นไม้                   | ตร.ม.      | 2.12                                          | 0.33                      | 0.41    | 2.45                  | 2.53    |
| 2            | งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก        |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุด                                  | ลบ.ม. หลวม | 16.17                                         | 2.97                      | 3.71    | 19.14                 | 19.88   |
|              | ค่าบดอัด                                | ลบ.ม. แน่น | 39.18                                         | 12.96                     | 16.20   | 52.14                 | 55.38   |
| 3            | งานพื้นทาง (หินคลุก)                    |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัด                                | ลบ.ม. แน่น | 57.27                                         | 25.71                     | 32.14   | 82.98                 | 89.41   |
|              | ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)                 | ลบ.ม. แน่น | 19.92                                         | 4.20                      | 5.25    | 24.12                 | 25.17   |
| 4            | ค่าชุดเปิดหน้าดิน                       | ลบ.ม. ปกติ | 14.17                                         | 3.02                      | 3.78    | 17.19                 | 17.95   |
| 5            | ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร                | ลบ.ม. ปกติ | 14.55                                         | 2.67                      | 3.34    | 17.22                 | 17.89   |
| 6            | ค่าตักดิน                               | ลบ.ม. หลวม | 6.77                                          | 1.70                      | 2.13    | 8.47                  | 8.90    |
| 7            | งานดินขุดยาก                            |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุด                                  | ลบ.ม. ปกติ | 27.07                                         | 3.34                      | 4.18    | 30.41                 | 31.25   |
|              | ค่าดินและตัก                            | ลบ.ม. หลวม | 33.33                                         | 5.18                      | 6.48    | 38.51                 | 39.81   |
| 8            | งานขุดลอก                               |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด                      | ลบ.ม. ปกติ | 22.30                                         | 4.08                      | -       | 26.38                 | -       |
|              | ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด                    | ลบ.ม. ปกติ | 47.27                                         | 21.60                     | -       | 68.87                 | -       |
| 9            | ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ                  | ตัน        | 43.57                                         | 12.46                     | -       | 56.03                 | -       |
| 10           | งานระเบิดหิน                            |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าระเบิดหิน                            | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ |                           |         |                       |         |
|              | ค่าดินและตัก                            | ลบ.ม. หลวม | 31.96                                         | 5.75                      | 7.19    | 37.71                 | 39.15   |
| 11           | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%         | ลบ.ม. แน่น | 29.39                                         | 10.80                     | 13.50   | 40.19                 | 42.89   |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%         | ลบ.ม. แน่น | 32.65                                         | 10.80                     | 13.50   | 43.45                 | 46.15   |
| 12           | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%         | ลบ.ม. แน่น | 32.64                                         | 11.40                     | 14.25   | 44.04                 | 46.89   |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%         | ลบ.ม. แน่น | 35.90                                         | 11.40                     | 14.25   | 47.30                 | 50.15   |
| 13           | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                | ลบ.ม. ปกติ | 0.55                                          | 0.08                      | -       | 0.63                  | -       |