

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกขอบสระน้ำข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ (ด้านทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการขุดลอกสระน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวโดยรอบเฉลี่ย ๓๘๐ เมตร ปริมาณดินขุดลอกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานขุดลอกด้วยรถขุด ความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร

๑,๘๐๐ ลบ.ม.

๓.๒ ป้ายโครงการ

๑.๐๐ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคางานขุดลอก จำนวน ๑ ใบ

๕.๒ ประมาณราคางานขุดลอก (ปร.๕) จำนวน ๑ ใบ

๕.๓ อัตราราคางานดิน ๒๕๕๘ งานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์ จงจิตร ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

๖.๒ นายฆ้องคมน์ พลอินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๖.๓ นายสมชาย ศรีเปารยะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๖.๔ พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชุติน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

๖.๕ นายอัษฎา แก้วเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคางานขุดลอกขอบสระน้ำข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (ทางด้านทิศตะวันตก)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

ประเภทงานก่อสร้าง งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการขุดลอกขอบสระน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรอบเฉลี่ย 380 เมตร ปริมาณดินขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 2)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	47,484.00	1.3642	64,777.67	
2	ป้ายโครงการ	2,500.00	-	2,500.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงิน			67,277.67	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			67,000.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่งาน -					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลง.....กรรมการ

(นายห้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ปริมาณงาน ทำการปลดล๊อคขอบสระน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรอบเฉลี่ย 380 เมตร ปริมาณดินขุดล๊อคลิกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสมชาย ศรีประวาระ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

[illegible]

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโกลาที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.06	0.16	0.20	1.22	1.26
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.12	0.33	0.41	2.45	2.53
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.17	2.97	3.71	19.14	19.88
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.18	12.96	16.20	52.14	55.38
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.27	25.71	32.14	82.98	89.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.92	4.20	5.25	24.12	25.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.17	3.02	3.78	17.19	17.95
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.55	2.67	3.34	17.22	17.89
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.77	1.70	2.13	8.47	8.90
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.07	3.34	4.18	30.41	31.25
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.33	5.18	6.48	38.51	39.81
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.30	4.08	-	26.38	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	47.27	21.60	-	68.87	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.57	12.46	-	56.03	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.96	5.75	7.19	37.71	39.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.39	10.80	13.50	40.19	42.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.65	10.80	13.50	43.45	46.15
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.64	11.40	14.25	44.04	46.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.90	11.40	14.25	47.30	50.15
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.55	0.08	-	0.63	-