

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคันสระหนองห้วยแห้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕ เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑	งานดินชุด	๙.๐๐	ลบ.ม.
๓.๒	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๕๐	ลบ.ม.
๓.๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๙.๗๐	ลบ.ม.
๓.๔	งานเหล็กเสริม		
	- RB ขนาด ๖ มม. ๓.๓ เส้น	๐.๐๑	ตัน
	- RB ขนาด ๘ มม. ๖๑.๒ เส้น	๐.๓๑	ตัน
	- DB ขนาด ๑๒ มม. ๑๔.๕ เส้น	๐.๑๓	ตัน
	- DB ขนาด ๑๖ มม. ๑๒.๑ เส้น	๐.๑๙	ตัน
	- DB ขนาด ๒๐ มม. ๒.๔ เส้น	๐.๐๖	ตัน
๓.๕	สวดผูกเหล็ก	๑๓.๖๐	กก.
๓.๖	งานไม้แบบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.
๓.๗	งานไม้แบบ + ค้ำยัน + เคร่า	๒๑.๕๐	ลบ.ฟ.
๓.๘	ตะปู	๑๔.๔๐	กก.
๓.๙	งานดินถม	๓๐.๐๐	ลบ.ม.
๓.๑๐	joint filler	๑.๐๐	ตร.ม.
๓.๑๑	งานวางท่อถายนํ้า pvc Ø ๑๐"	๑๒.๐๐	เมตร
๓.๑๒	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	รายการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓	คำนวณต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายวัชรินทร์ จงจิตร์	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๖.๒	นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๔	พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๖.๕	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

6

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 310/2559 ลว. 13 มิถุนายน 2559
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20 ม.ยาว 5.00 ม.

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร ชนิดช่องทางเดียว
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคันสระน้ำหนองห้วยแห้ง หมู่ที่ 9
 ตามแบบเลขที่ ทลค.010101/1-2 (แบบ กสข)

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 310/2559 ลว. 13 มิถุนายน 2559

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20 ม.ยาว 5.00 ม.							
1	งานดินขุด	9.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,125.00	1,125.00
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,682.24	841.12	398.00	199.00	1,040.12
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	9.70	ลบ.ม.	1,839.94	17,847.42	436.00	4,229.20	22,076.62
4	งานเหล็กเสริม	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB ขนาด 6 มม. 3.3เส้น	0.01	ตัน	21,632.98	216.33	4,100.00	41.00	257.33
	- RB ขนาด 9 มม. 61.2เส้น	0.31	ตัน	20,762.42	6,436.35	4,100.00	1,271.00	7,707.35
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- DB ขนาด 12 มม. 14.5เส้น	0.13	ตัน	20,418.03	2,654.34	3,300.00	429.00	3,083.34
	- DB ขนาด 16 มม. 12.1เส้น	0.19	ตัน	19,417.56	3,689.34	3,300.00	627.00	4,316.34
	- DB ขนาด 20 มม. 2.4เส้น	0.06	ตัน	21,408.06	1,284.48	2,900.00	174.00	1,458.48
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	13.60	กก.	45.48	618.53	-	-	618.53
6	งานไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,980.00	7,980.00
7	งานไม้แบบ + ค้ำยัน + เคร่า	21.50	ลบ.ฟ.	532.71	11,453.27	-	-	11,453.27
8	- ตาปู	14.40	กก.	51.40	740.16	-	-	740.16
9	งานดินถม	30.00	ลบ.ม.	155.89	4,676.70	-	-	4,676.70
10	joint filler	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	-	-	15.00
11	งานวางท่อถายนํ้า PVC ϕ 10"	12.00	เมตร	675.00	8,100.00	100.00	1,200.00	9,300.00
12	งานอื่น ๆ		L/S		-		-	-
	รวมค่างานต้นทุน							75,848.24

ค่างานต้นทุน	ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง	24.00-24.99 บาท/ลิตร	(10 ล้อ)
ค่าทรายหยาบที่แหล่ง			200.00 บาท/ลบ.ม.ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ	15 กม.		49.54 บาท/ลบ.ม.ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)		249.54 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง			350.00 บาท/ลบ.ม.จ
ค่าขนส่งหินย่อย	70 กม.		224.77 บาท/ลบ.ม.ฉ
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)		574.77 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง			2,831.78 บาท/ตันช
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	70 กม.		160.55 บาท/ตันซ
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ซ)		2,992.33 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง RB Ø 6 มม.			21,472.43 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.		160.55 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			21,632.98 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง RB Ø 9 มม.			20,601.87 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.		160.55 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			20,762.42 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง DB Ø 12 มม.			20,257.48 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.		160.55 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			20,418.03 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง DB Ø 16 มม.			19,257.01 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.		160.55 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			19,417.56 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง DB Ø 20 มม.			21,248.06 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.		160.55 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			21,408.61 บาท/ตัน
- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.			23,688.66 บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.		160.55 บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน			23,849.21 บาท/ตัน

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายช้องคมนัน พลอินทร์)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชุติน)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)