

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกขอบสระพรุทองโยง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช ทำการขุดลอกขอบ
สระน้ำโดยรอบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๗๐ เมตร ปริมาณดินขุดลอกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๒๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

๓.๑	งานดินขุด	๙.๐๐	ลบ.ม.
๓.๒	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๕๐	ลบ.ม.
๓.๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๙.๗๐	ลบ.ม.
๓.๔	งานเหล็กเสริม		
	- RB ขนาด ๖ มม. ๓.๓ เส้น	๐.๐๑	ตัน
	- RB ขนาด ๙ มม. ๖๑.๒ เส้น	๐.๓๑	ตัน
	- DB ขนาด ๑๒ มม. ๑๔.๕ เส้น	๐.๑๓	ตัน
	- DB ขนาด ๑๖ มม. ๑๒.๑ เส้น	๐.๑๙	ตัน
	- DB ขนาด ๒๐ มม ๒.๔ เส้น	๐.๐๖	ตัน
๓.๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๓.๖๐	กก.
๓.๖	งานไม้แบบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.
๓.๗	ไม้แบบ+ค้ำยัน+เครื่อ	๒๑.๕๐	ลบ.ฟ.
๓.๘	ตะปู	๑๔.๔๐	กก.
๓.๙	joint filler	๑.๐๐	ตร.ม.
๓.๑๐	งานขุดลอกด้วยรถขุด ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๔,๓๙๐.๐๐	ลบ.ม.
๓.๑๑	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙**

เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	รายการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๒ ใบ
๕.๓	คำนวณต้นทุน	จำนวน ๓ ใบ

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑	นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๖.๒	นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๔	พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๖.๕	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

ประเภทงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกขอบสระพุดองโยงพร้อมก่อสร้างท่อลอดหลั้ม คสล. ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร ชนิดช่องทางเดี่ยว

สถานที่ก่อสร้าง พรุทองโยง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการขุดลอกขอบสระน้ำโดยรอบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 370 เมตร ปริมาณดินขุดเฉลี่ย 2.00 เมตร
พร้อมก่อสร้างท่อลอดหุ้ม คสล. ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร ชนิดช่องทางเดียว

ตามแบบเลขที่ ทลค.010101/1-2 (แบบ กสช)

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	115,808.20	1.3642	157,985.55	factor.f งานขุดลอก ฝนตกชุก 2
2	งานท่อเหลี่ยม	61,869.78	1.2491	77,281.54	factor.f งานสะพานและท่อเหลี่ยม ฝนตกชุก 2
3	ป้ายโครงการ	2,500.00		2,500.00	<u>เงื่อนไข</u>
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		237,767.09	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		คิดเป็นเงินประมาณ		237,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					- เงินประกันผลงานหัก 0%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรม

(นายฮ่องกง พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชุติน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมภา แก้วเกิด)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20 ม.ยาว 5.00 ม.

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง

พรุทงโย่ง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบเลขที่

ทลค.010101/1-2 (แบบ กสข)

ประมาณการเมื่อวันที่

15 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20 ม.ยาว 5.00 ม.							
1	งานดินซุด	9.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,125.00	1,125.00
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,682.24	841.12	398.00	199.00	1,040.12
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	9.70	ลบ.ม.	1,839.94	17,847.42	436.00	4,229.20	22,076.62
4	งานเหล็กเสริม	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB ขนาด 6 มม. 3.3เส้น	0.01	ตัน	21,630.43	216.30	4,100.00	41.00	257.30
	- RB ขนาด 9 มม. 61.2เส้น	0.31	ตัน	20,759.87	6,435.56	4,100.00	1,271.00	7,706.56
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- DB ขนาด 12 มม. 14.5เส้น	0.13	ตัน	20,415.48	2,654.01	3,300.00	429.00	3,083.01
	- DB ขนาด 16 มม. 12.1เส้น	0.19	ตัน	19,415.01	3,688.85	3,300.00	627.00	4,315.85
	- DB ขนาด 20 มม. 2.4เส้น	0.06	ตัน	21,406.06	1,284.36	2,900.00	174.00	1,458.36
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	13.60	กก.	45.48	618.53	-	-	618.53
6	งานไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,980.00	7,980.00
7	ไม้แบบ+ค้ำยัน + เคร่า	21.50	ลบ.ฟ.	532.71	11,453.27	-	-	11,453.27
8	-ตาปู	14.40	กก.	51.40	740.16	-	-	740.16
9	joint filler	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	-	-	15.00
10	งานอื่น ๆ		L/S		-		-	-
	รวมค่างานต้นทุน							61,869.78

