

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัววี จากสามแยกหน้าบ้านนายสุพล คเชนทร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ระยะทางรวม ๑๘๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๐๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

๓.๑	งานดินชุดพร้อมขนทิ้ง	๕๐.๐๐	ลบ.ม.
๓.๒	งานทรายรองพื้น	๙.๐๐	ลบ.ม.
๓.๓	งานเทคอนกรีตคูระบายน้ำ	๖๓.๙๑	ลบ.ม.
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๒๙.๐๐	ถุง
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๓๘.๓๕	ลบ.ม.
	- หินผสมคอนกรีต	๖๙.๖๖	ลบ.ม.
๓.๔	งานเหล็กเสริม		
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๒.๐๕	ตัน
๓.๕	ไม้แบบ ๑ ๑/๒" x ๓"	๓๐.๐๐	ลบ.ม.
๓.๖	ลวดผูกเหล็ก	๖๐.๐๐	กก.
๓.๗	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	๑๒.๐๐	ท่อน
๓.๘	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙**

เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓	คำนวณต้นทุน	จำนวน ๑ ใบ

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑	นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๖.๒	นายฆ้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๔	พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชุติน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๖.๕	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากสามแยกหน้าบ้านนายสุพล คเชนทร์

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ะที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ ม.ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ ม.ลึก ๑.๒๐

ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๖๐ ม.

ช่วงที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม.

ระยะทางรวม ๑๘๓ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๒ จุดละ ๖ ท่อน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 2)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	246,751.50	1.2708	313,571.80	✓
	ป้ายโครงการ	2,500.00	-	2,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			316,071.80	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			316,000.00	✓
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชุติน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากสามแยกหน้าบ้านนายสุพล คเชนทร์

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วงๆที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๒.๕๐ ม.ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ ม.ลึก ๑.๒๐ ม.

ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๖๐ ม.

ช่วงที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม.

ระยะทางรวม ๑๘๓ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุดพร้อมขนทิ้ง	50.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	132.04	6,602.00	6,602.00	
2	งานทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	249.54	2,245.86	91.00	819.00	3,064.86	
3	งานเทคอนกรีตคูระบายน้ำ	63.91	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	27,864.76	27,864.76	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	429.00	ถุง	149.62	64,185.48	0.00	0.00	64,185.48	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	38.35	ลบ.ม.	249.54	9,568.86	0.00	0.00	9,568.86	
	- หินผสมคอนกรีต	69.66	ลบ.ม.	574.77	40,039.57	0.00	0.00	40,039.57	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 6 มม.	2.05	ตัน	20,630.38	42,189.13	4,100.00	8,384.50	50,573.63	
6	ไม้แบบ 1 1/2"x3"	30.00	ลบ.ม.	532.71	15,981.30	-	-	15,981.30	
7	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	43.93	2,635.80	0.00	0.00	2,635.80	
8	งานท่อระบายน้ำ คสล.	12	ท่อน	2,186.27	26,235.24	-	-	26,235.24	
	ขนาด Ø 1.00x1.00 ม								
	(ค่าท่อ+ขนส่ง+ค่าวาง)								
	รวม							246,751.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

