

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

๓.๑ งานปรับพื้นที่พร้อมงานวางผังอาคาร	๑.๐๐ รายการ
๓.๒ ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	๑๖.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ คอนกรีตหยาบ	๐.๔๐ ลบ.ม.
๓.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc (cube)	๑๒.๔๓ ลบ.ม.
๓.๕ แบบหล่อคอนกรีต คิด ๕๐ %	๔๖.๐๐ ลบ.ฟ.
๓.๖ ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	๙๒.๐๐ ตร.ม.
๓.๗ เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๐.๑๓๖๕๐ ตัน
๓.๘ เหล็ก RB Ø ๘ มม.	๐.๐๔๖๙๐ ตัน
๓.๙ เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.	๐.๕๙๓๘๐ ตัน
๓.๑๐ ตะปู	๑๙.๐๐ กก.
๓.๑๑ สวดผูกเหล็ก	๒๔.๐๐ กก.
๓.๑๒ เหล็กตะแกรงวายเมท Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.	๓๒.๐๐ ตร.ม.

งานโครงสร้างหลังคา

๓.๑๓ เหล็ก C-๗๕X๔๕X๑๕X๒.๓ มม.	๑๑.๐๐ ท่อน
๓.๑๔ เหล็ก C-๑๐๐X๕๐X๒๐X๒.๓ มม.	๒๑.๐๐ ท่อน
๓.๑๕ ประกอบเหล็กรูปพรรณ	๖๗๙.๕๖ กก.
๓.๑๖ สีกันสนิมทาโครงหลังคาเหล็ก	๗๙.๒๐ ตร.ม.
๓.๑๗ สีนํ้ามันโครงหลังคาเหล็ก	๗๙.๒๐ ตร.ม.

งานมุงหลังคา

๓.๑๘ กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด ๕๐x๑๒๐x๐.๕ ซม.	๑๑๒.๐๐ แผ่น
๓.๑๙ กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่ ขนาด ๕๐x๑๒๐ ซม.	๒.๐๐ แผ่น
๓.๒๐ ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่สี ขนาด ๒๐x๖๐x๐.๕ ซม.	๓๔.๐๐ แผ่น
๓.๒๑ ขอยึดกระเบื้อง ขนาด ๖ นิ้ว	๑๕๒.๐๐ อัน
๓.๒๒ ขอยึดกระเบื้อง ขนาด ๘ นิ้ว	๗๖.๐๐ อัน
๓.๒๓ ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่ (ทรงเพิงแหงน)	๕๒.๐๐ ตร.ม.
๓.๒๔ เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗x๑๕๐x๓๐๕๐ มม.	๔๐.๐๐ ม.
๓.๒๕ เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗x๒๐๐x๓๐๕๐ มม.	๔๐.๐๐ ม.

งานผนังและตกแต่งผนัง

๓.๒๖ ผนังก่ออิฐบล็อกจาก	๗๐.๘๐ ตร.ม.
๓.๒๗ เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐ	๕๙.๐๐ ม.
๓.๒๘ ฉาบปูนเรียบผนัง	๑๔๑.๖๐ ตร.ม.
๓.๒๙ ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด ๘x๘ นิ้ว	๕๑.๔๐ ตร.ม.
๓.๓๐ ผนังแผงระบายอากาศไม้สังเคราะห์	
โครงคร่าวเหล็กกล่องกลวง ๑" x ๒" x ๑.๒ มม.	๑๓.๖๖ ตร.ม.

งานพื้นและตกแต่งพื้น

๓.๓๑ พื้นขัดหยาบ	๑๙.๔๐ ตร.ม.
๓.๓๒ พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด ๘x๘ นิ้ว	๒๔.๖๐ ตร.ม.
รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว	
๓.๓๓ รางระบายน้ำสแตนเลสหนา ๑ มม. กว้าง ๕ นิ้ว	๙.๐๐ ม.

งานประตู หน้าต่างและอุปกรณ์

๓.๓๔ ประตูบานเปิดเดี่ยว พิวีซี ขนาด ๐.๗x๑.๘๐ ม.	๔.๐๐ ชุด
๓.๓๕ หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน ขนาด ๐.๕๐x๐.๗๐ ม.	
วงกบไม้ สีสรรมาติ กระดาษลายผ้า หนา ๕ มม.	๔.๐๐ ชุด

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

๓.๓๖ โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน ราดน้ำพร้อมสายชำระ	๒.๐๐ ชุด
๓.๓๗ โถส้วมแบบชักโครก อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายชำระ	๒.๐๐ ชุด
๓.๓๘ อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	
(พร้อมสื่้ออ่าง,สายน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง	๔.๐๐ ชุด
๓.๓๙ โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังขนาดกลางพร้อมท่อน้ำทิ้งในตัว	๔.๐๐ ชุด
๓.๔๐ ก๊อกน้ำล้างพื้น	๔.๐๐ ชุด
๓.๔๑ ตะขอแขวนผ้า	๔.๐๐ ชุด
๓.๔๒ กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด ๖๐x๔๕ ซม.	๔.๐๐ ที่

งานประปาและสุขาภิบาล

๓.๔๓ ขุดดินบ่อเกรอะ - บ่อซึมแล้วถมคืน	๓๙.๒๐ ลบ.ม.
๓.๔๔ ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.	๑๖.๐๐ อัน
๓.๔๕ ฝาลังซีเมนต์ ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.	๔.๐๐ อัน
๓.๔๖ งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	๔.๐๐ จุด
๓.๔๗ งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า	๔.๐๐ จุด
๓.๔๘ งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	๔.๐๐ จุด
๓.๔๙ งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	๔.๐๐ จุด

งานทาสี

๓.๕๐ ทาสีน้ำพลาสติก	๑๐๕.๔๐ ตร.ม.
---------------------	--------------

งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

๓.๕๑ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์	๖.๐๐ ชุด
๓.๕๒ สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์แบบฝังในผนัง ๑๖A ๒๕๐V	๖.๐๐ ชุด
๓.๕๓ สายไฟดวงโคม	๖.๐๐ จุด
๓.๕๔ สายไฟสวิทช์	๖.๐๐ จุด
๓.๕๕ สะพานไฟอัตโนมัติ	๑.๐๐ ชุด
๓.๕๖ กราวด์ไหลด ขนาด ๑.๒๐ ม.	๑.๐๐ อัน

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณการราคาากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๔ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑	นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๓	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 6.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2559 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	310,858.83	1.2726	395,598.95	
2	ป้ายโครงการ	1,500.00		1,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			397,098.95	
	คิดเป็นราคากลาง			397,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัษฎา แก้วเกิด)

รายการปริมาณงานและราคา ปีงบประมาณ 2558

ประมาณราคา
ก่อสร้างห้องนาสำนักงาน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				41,67				
1	งานปรับพื้นที่พร้อมงานวางผังอาคาร	1.00	รายการ	-	-	500.00	500.00	500.00	
2	ปูคimentฐานรากแล้วถมดิน	16.00	ลบ.ม.		-	125.00	2,000.00	2,000.00	
3	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,460.00	584.00	398.00	159.20	743.20	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cube)	12.43	ลบ.ม.	1,719.09	21,368.29	391.00	4,860.13	26,228.42	
5	แบบหล่อคอนกรีต คิด 50 %	46.00	ลบ.ฟ.	400.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
6	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	92.00	ตร.ม.	-	-	133.00	12,236.00	12,236.00	
7	เหล็ก RB ø 6 มม.	0.13650	ตัน	20,630.38	2,816.05	4,100.00	559.65	3,375.70	
8	เหล็ก RB ø 9 มม.	0.04690	ตัน	19,665.42	922.31	4,100.00	192.29	1,114.60	
9	เหล็ก RB ø 12 มม.	0.59380	ตัน	19,994.40	11,872.67	3,300.00	1,959.54	13,832.21	
10	ตะปู	19.00	กก.	51.40	976.60	-	-	976.60	
11	ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	43.93	1,054.32	-	-	1,054.32	
12	เหล็กตะแกรงวายเมท ø 3.8 มม.@ 0.20X0.20 ม.	32.00	ตร.ม.	35.00	1,120.00	5.00	160.00	1,280.00	

	งานโครงสร้างเหล็ก								
13	เหล็ก C-75X45X15X2.3 มม.	11.00	ท่อน	377.26	4,149.86	-	-	4,149.86	
14	เหล็ก C-100X50X20X2.3 มม.	21.00	ท่อน	425.70	8,939.70	-	-	8,939.70	
15	ประกอบเหล็กรูปพรรณ	679.56	กก.	-	-	10.00	6,795.60	6,795.60	
16	ติดสนิมทาโครงเหล็ก	79.20	ตร.ม.	30.00	2,376.00	35.00	2,772.00	5,148.00	
17	สีน้ำมัน โครงหลังคาเหล็ก	79.20	ตร.ม.	30.00	2,376.00	35.00	2,772.00	5,148.00	
	งานมุงหลังคา								
18	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50X120X0.5 ซม.	112.00	แผ่น	59.81	6,698.72	-	-	6,698.72	
19	กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่ ขนาด 50X120 ซม.	2.00	แผ่น	250.00	500.00	-	-	500.00	
20	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 20X60X0.5 ซม.	34.00	แผ่น	46.73	1,588.82	-	-	1,588.82	
21	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	152.00	อัน	4.21	639.92	-	-	639.92	
22	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	76.00	อัน	4.67	354.92	-	-	354.92	
23	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่ (ทรงพิงหงน)	52.00	ตร.ม.	-	-	28.00	1,456.00	1,456.00	
24	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17X150X3050 มม.	40.00	ม.	57.00	2,280.00	35.00	1,400.00	3,680.00	
25	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17X200X3050 มม.	40.00	ม.	82.00	3,280.00	35.00	1,400.00	4,680.00	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
26	ผนังก่ออิฐบล็อก	70.80	ตร.ม.	124.00	8,779.20	80.00	5,664.00	14,443.20	
27	เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐ	59.00	ม.	115.00	6,785.00	35.00	2,065.00	8,850.00	
28	ฉาบปูนเรียบผนัง	141.60	ตร.ม.	58.00	8,212.80	82.00	11,611.20	19,824.00	
29	ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8 นิ้วX8 นิ้ว	51.40	ตร.ม.	221.00	11,359.40	125.00	6,425.00	17,784.40	

30	ผนังฝั่งระบายอากาศ ¹ ไม้สังเคราะห์	13.66	ตร.ม.	330.00	4,507.80	80.00	1,092.80	5,600.60	
	โครงคร่าวเหล็กกล่องกลวง 1"X2"X1.2 มม.								
	งานพื้นและตกแต่งพื้น								
31	พื้นขัดหยาบ	19.40	ตร.ม.	128.00	2,483.20	61.00	1,183.40	3,666.60	
32	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8 นิ้วX8 นิ้ว	24.60	ตร.ม.	258.00	6,346.80	125.00	3,075.00	9,421.80	
	รวมค่าแรงปูนทรายแฉะ								
33	วางระบายน้ำสแตนเลสหนา 1 มม.กว้าง 5 นิ้ว	9.00	ม.	700.00	6,300.00	20.00	180.00	6,480.00	
	งานประตู หน้าต่างและอุปกรณ์								
34	ประตูบานเปิดเดี่ยว พิวซี ขนาด 0.70X1.80 ม.	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	200.00	800.00	8,000.00	
35	หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน ขนาด 0.50X0.70 ม. วงกบ ไม้ สีธรรมชาติ	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	กระจกกลายฝ้า หนา 5 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
36	โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน ราดน้ำพร้อมสายชำระ	2.00	ชุด	920.00	1,840.00	105.00	210.00	2,050.00	
37	โถส้วมแบบชักโครก อุปกรณ์ชุดพร้อมสายชำระ	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	298.00	596.00	6,996.00	
38	อ่างล้างหน้าแบบฝักน้ำเตอร์	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	298.00	1,192.00	13,192.00	
	(พร้อมส้วมอ่าง, สายน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง)								
39	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังขนาดกลางพร้อมท่อน้ำทิ้งในตัว	4.00	ชุด	5,250.00	21,000.00	298.00	1,192.00	22,192.00	ทรงสี่เหลี่ยม
40	ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.00	ชิ้น	120.00	480.00	25.00	100.00	580.00	
41	ตะขอมแขวนผ้า	4.00	ชุด	100.00	400.00	70.00	280.00	680.00	
42	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60X45 ซม.	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	70.00	280.00	1,400.00	

	งานประปาและสุขาภิบาล									
43	ชุดคั้นบ่อเกรอะ-บ่อซึมแก้วถมดิน	39.20	ลบ.ม.		-	125.00	4,900.00	4,900.00		
44	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม.	16.00	อัน	220.00	3,520.00	-	-	3,520.00		
45	ฝาถังซีเมนต์ ขนาด Ø 1.00 ม.	4.00	อัน	135.00	540.00	-	-	540.00		
46	งานเดินท่อโศโครก โถส้วม	4.00	จุด	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00		
47	งานเดินท่อโศโครก อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00		
48	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00		
49	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00		
	งานทาสี									
50	ทาสีน้ำพลาสติก	105.40	ตร.ม.	35.00	3,689.00	30.00	3,162.00	6,851.00		
	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง									
51	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	100.00	600.00	1,680.00		
52	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์แบบฝังในผนัง 16A 250V	6.00	ชุด	79.44	476.64	70.00	420.00	896.64		
53	สายไฟดวงโคม	6.00	จุด	145.00	870.00	-	-	870.00		
54	สายไฟสวิทช์	6.00	จุด	145.00	870.00	-	-	870.00		
55	สะพานไฟอัตโนมัติ	1.00	ชุด	450.00	450.00	250.00	250.00	700.00		
56	กราวด์เหล็ก ขนาด 1.20 ม.	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							310,858.83		