

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนางจิ้น เดโช หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ ปรับเปลี่ยนคันทางกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร โดยทำการปรับเปลี่ยนคันทางตลอดสายพร้อมใช้ทรายถม จำนวน ๔๐ ลบ.ม. และใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแร่ยิปซัมทำผิวตลอดสาย จำนวน ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานปรับเปลี่ยนคันทางเดิม	๖๐๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๒ งานทรายถมปรับเปลี่ยนขึ้นรูปคันทาง	๔๐.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานทำผิวหินผุหรือกากแร่ (ยิปซัม) พร้อมเกลี่ยเรียบ	๕๐.๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ ใบ
๕.๓ ค่างานต้นทุน	จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน งานทาง
 โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจัน เดโช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ปรับเปลี่ยนทางกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 250 เมตร โดยทำการปรับเปลี่ยนทางตลอดสาย
 พร้อมใช้ทรายถม จำนวน 40 ลบ.ม. และใช้วัสดุหินผุหรือหินกากแบริบซั่มทำผิวตลอดสาย
 จำนวน 50 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 354/2559 ลว. 23 มิถุนายน 2559

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงาน	26,918.20	1.3548	36,468.78	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			36,468.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			<u>36,000.00</u>	
	ตัวอักษร สามหมื่นหกพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร (รอบบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

งานทรายถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	200 บาท	ก
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	10 กม.		34.13 บาท	ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)			234.13 บาท	ง
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ	ง X 0		0.00 บาท	จ
ค่าเกลี่ยเรียบ			0 บาท	ฉ
....รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)		ลบ.ม.ละ	234.13 บาท	

ค่าวัสดุหินผุหรือหินกากแร่ยิปซัมถมไหล่ทาง

ค่าหินที่แหล่งรวมค่าชุดดัก			200.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 30. กม.	รอบบรรทุก 10 ล้อ		98.86 บาท	
ทางราบผิวทางลาดยาง				
ทางภูเขาผิวลูกรัง				
ค่าล้มกองเกลี่ยเรียบ			15	
ค่าหินถึงหน้างาน			313.86 บาท/ลบ.ม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา